

Reparatia la OMF Ilici ovca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 494 946,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,600	57,66	207,58
2.	7122050013400	Zidar	h-om	532,200	57,66	30 686,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	592,800	57,66	34 180,86
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	68,400	57,66	3 943,94
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,000	57,66	2 421,72
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	573,780	57,66	33 084,16
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	653,150	57,66	37 660,63
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,232	57,66	128,70
		Total manopera				142 314,24

Materiale:


1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,240	850,00	2 754,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,875	300,00	2 362,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,000	3,50	10,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,120	3 500,00	10 920,00
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,330	3 500,00	1 155,00
6.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,078	3 500,00	273,00
7.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,318	3 500,00	1 113,00
8.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,182	3 500,00	637,00
9.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1,200	3 500,00	4 200,00
10.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,960	3 500,00	3 360,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	3 500,00	7,00
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,031	3 500,00	108,50
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,200	16,50	69,30
14.	2413217300010	Cleme	buc	24,480	35,44	867,57
15.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	12,000	9,50	114,00
16.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,975	15,20	470,82
17.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,252	0,01	0,00
18.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10,800	3,30	35,64
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	61,950	86,67	5 369,21
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2 940,000	1,70	4 998,00

		S1500				
21.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,360	0,01	0,00
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,300	0,01	0,06
23.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,840	38,12	680,06
24.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,000	4,00	24,00
25.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	309,750	15,00	4 646,25
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	712,425	100,00	71 242,50
27.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,780	83,33	2 064,92
28.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408	85,00	4 369,68
29.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	93,658	78,00	7 305,32
30.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,300	35,00	220,50
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	31,800	14,00	445,20
32.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,240	35,44	433,79
33.	2874115837745	Suruburi	buc	891,980	0,80	713,58
34.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,160	38,12	806,62
35.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,840	42,13	751,60
36.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,480	84,25	2 062,44
37.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,240	84,25	1 031,22
38.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,240	38,12	466,59
39.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,840	88,28	1 574,92
40.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,877	37,63	4 699,12
41.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 575,500	0,80	4 460,40
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,500	0,01	0,08
Total materiale de constructii						146 823,89

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	1 170,000	0,35	409,50
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	25,600	10,00	256,00
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,200	10,00	162,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,080	250,00	270,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,800	15,00	297,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,607	35,00	1 316,25
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,100	10,00	21,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,600	350,00	1 260,00
Total utilaje de constructii						3 991,75

Total	lei	412 455,27
TVA	20 %	82 491,05



Total deviz:

494 946,32

Intocmit

V.Scutelnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)