

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Demolarea cladirii existente

Valoarea de deviz 125 054.99 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35.0000	252.391 92.256	8 833.685 3 228.960
2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc	5.0000	705.758 705.758	3 528.792 3 528.792
3	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma (Механизированное извлечение деревьев диаметром до 10 см, с комом земли на корнях, без укрытия кроны и с обмоткой кома проволоочной сеткой)	buc	5.0000	555.089 331.545	2 775.445 1 657.725
4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (Разборка зданий с котельцовыми стенами, бутовыми фундаментами и деревянными перекрытиями)	m3	400.0000	119.923 87.297	47 969.296 34 918.896
5	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m	30.0000	83.332 65.732	2 499.972 1 971.972
6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau	kg	300.0000	7.806	2 341.920

1	2	3	4	5	6	7
		ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованных или узорчатых)			2.306	691.920
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	1.0500	598.000 0.000	627.900 0.000
8	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	400.0000	31.713 31.713	12 685.200 12 685.200
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	400.0000	16.720 0.000	6 688.000 0.000

		Total	Lei	87 950.21
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	13 203.78
		Cheltuieli de transport	2 %	3.54
		Total		101 157.53
		Cheltuieli de regie	2 %	2 023.15
		Total		103 180.68
		Beneficiu de deviz	1 %	1 031.81
		Total		104 212.49
		TVA	20 %	20 842.50
		125 054.99		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		58 683.46		

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Demolarea cladirii existente**

Valoarea de deviz 125 054.99 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23.1000	57.66	1 331.946
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16.5000	57.66	951.390
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	293.4500	57.66	16 920.327
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23.1000	57.66	1 331.946
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	661.6000	57.66	38 147.856
		Total manopera				58 683.46

Materiale:

1.	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	4.9500	18.00	89.100
2.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	7.9200	11.00	87.120
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	20.00	1.000
		Total materiale de constructii				177.22

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27.1250	143.00	3 878.875
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8.4000	220.00	1 848.000
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34.8000	143.00	4 976.400
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.6685	350.00	233.975
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.7300	230.00	627.900
6.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	3.6000	230.00	828.000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.4000	350.00	140.000
8.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34.8000	55.00	1 914.000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27.1250	55.00	1 491.875
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6.0000	55.00	330.000
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4.2750	220.00	940.500
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23.6000	220.00	5 192.000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30.4000	220.00	6 688.000
		Total utilaje de constructii				29 089.53

Total	Lei	87 950.21
-------	-----	-----------

Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	13 203.78
Cheltuieli de transport	2 %	3.54
Total		101 157.53
Cheltuieli de regie	2 %	2 023.15
Total		103 180.68
Beneficiu de deviz	1 %	1 031.81
Total		104 212.49
TVA	20 %	20 842.50
Total deviz:		125 054.99

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			252.391
						92.256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	57.66	92.26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	350.00	6.68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	55.00	42.62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	143.00	110.83
2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc			705.758
						705.758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12.2400	57.66	705.76
3	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma (Механизированное извлечение деревьев диаметром до 10 см, с комом земли на корнях, без укрытия кроны и с обмоткой кома проволоочной сеткой)	buc			555.089
						331.545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.4500	57.66	141.27
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3.3000	57.66	190.28
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0.9900	18.00	17.82
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1.5840	11.00	17.42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0100	20.00	0.20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.8550	220.00	188.10
4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (Разборка зданий с котельцовыми стенами, бутовыми фундаментами и деревянными перекрытиями)	m3			119.923
						87.297
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.5140	57.66	87.30
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.0870	143.00	12.44
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.0870	55.00	4.79
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0.0090	230.00	2.07
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0590	220.00	12.98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0010	350.00	0.35
5	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m			83.332
						65.732
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.5700	57.66	32.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5700	57.66	32.87
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0800	220.00	17.60
6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых)	kg			7.806
						2.306
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.0200	57.66	1.15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	57.66	1.15
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0200	220.00	4.40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0200	55.00	1.10
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			598.000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)				0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	230.00	598.00
8	TRI1AA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с rampei или площадки, в авто, 3 категории)	t			31.713 31.713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5500	57.66	31.71
9	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			16.720 0.000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0.0760	220.00	16.72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 942 095.73 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1.9200	471.500 0.000	905.280 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	4.0000	118.779 118.779	475.118 475.118
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0.5200	381.500 0.000	198.380 0.000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0.5200	1 080.012 508.562	561.606 264.452
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	15.0000	17.875 17.875	268.119 268.119

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	1.2900	439.871 0.000	567.433 0.000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	219.3000	23.320 0.000	5 114.076 0.000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	1.2900	52.605 0.000	67.860 0.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.2900	161.967 20.757	208.937 26.777
		<i>Total</i>	Lei			8 366.809
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				8 366.809 1 034.466
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3	1.7200	1 337.345 259.470	2 300.234 446.289
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	10.2000	434.213 57.083	4 428.977 582.251
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	29.0400	100.617 69.192	2 921.923 2 009.336

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Фм1, 2 из бетона В15)	m3	6.0000	1 372.204 253.704	8 233.224 1 522.224
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	17.6000	16.415 4.555	288.906 80.170
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=14,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	122.8000	14.878 3.633	1 826.967 446.081
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	301.6600	100.623 69.192	30 354.011 20 872.458
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В12.5)	m3	80.0000	1 372.204 253.704	109 776.320 20 296.320
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	21.3600	15.723 3.863	335.847 82.517

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)				
19	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура AIII д=14,12мм)	kg	91.7600	14.532 3.287	1 333.420 301.579
20	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура A1 д=6 мм - в деталях А, В, С)	kg	77.0600	15.723 3.863	1 211.631 297.699
21	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура AIII д=10мм - в деталях А, В, С)	kg	290.0200	14.532 3.287	4 214.463 953.189
22	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	37.1200	68.450 21.911	2 540.877 813.329
		<i>Total</i>	Lei			169 766.800
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				169 766.800 48 703.442
		3. Каркас				
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerea la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	190.7000	108.889 74.958	20 765.103 14 294.490
24	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3	21.7000	1 445.098 305.598	31 358.627 6 631.477

1	2	3	4	5	6	7
25	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg	419.7000	17.831 5.708	7 483.814 2 395.791
26	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12.14.16 мм)	kg	1 023.0000	15.602 4.094	15 960.703 4 188.019
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	25.1500	108.880 74.958	2 738.341 1 885.194
28	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм 1, 2 .3 из бетона В15)	m3	1.8600	1 445.098 305.598	2 687.882 568.412
29	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	38.8000	17.831 5.708	691.856 221.484
30	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12,14 мм)	kg	109.0000	15.602 4.094	1 700.603 446.231
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de	m2	2.0000	98.540	197.080

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)			69.192	138.384
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемишки ПрМ1,2 из бетона В15)	m3	0.2800	1 445.096 305.596	404.627 85.567
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	9.0000	17.831 5.708	160.482 51.375
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg	13.1000	15.602 4.094	204.385 53.630
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	22.7200	98.535 69.192	2 238.709 1 572.042
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3	3.4800	1 445.098 305.598	5 028.941 1 063.481
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6,8мм)	kg	65.6000	17.831 5.708	1 169.736 374.467

1	2	3	4	5	6	7
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12,14, 16,20 мм)	kg	273.0000	15.602 4.094	4 259.308 1 117.624
		<i>Total</i>	Lei			97 050.197
		Total Каркас Inclusiv salariu				97 050.197 35 087.668
		4. Перекрытие				
		4.1. отм. 3,200				
39	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5.0000	2 423.517 150.147	12 117.585 750.733
40	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	3.0000	2 073.517 150.147	6 220.552 450.440
41	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	9.0000	2 313.517 150.147	20 821.654 1 351.319
42	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0	buc	10.0000	2 313.517 150.147	23 135.171 1 501.466

1	2	3	4	5	6	7
		ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)				
43	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 м2 (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	3.0000	2 798.517 150.147	8 395.552 450.440
44	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 м2 (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2.0000	2 393.517 150.147	4 787.034 300.293
45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 м2 (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2.0000	2 133.517 150.147	4 267.034 300.293
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	м2	74.5600	98.544 69.192	7 347.422 5 158.956
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона В15)	м3	12.2000	1 445.098 305.598	17 630.195 3 728.295
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	179.4800	17.831 5.708	3 200.373 1 024.532

1	2	3	4	5	6	7
		glisante (Арматура A1 d=6мм)				
49	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=10, 12 мм)	kg	486.5000	15.602 4.094	7 590.305 1 991.663
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	12.7400	98.520 69.192	1 255.151 881.506
51	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона B15	m3	1.5400	1 445.098 305.598	2 225.451 470.621
52	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	54.0000	35.830 25.947	1 934.838 1 401.138
53	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=6, 8 мм ум1,2)	kg	70.4000	16.102 3.979	1 133.548 280.089
54	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=10мм, в установленная в ум 1,2)	kg	42.8000	15.025 3.517	643.081 150.539

1	2	3	4	5	6	7
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	14.7200	98.532 69.192	1 450.387 1 018.506
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3	1.2000	1 445.098 305.598	1 734.117 366.717
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg	28.3000	17.831 5.708	504.626 161.546
58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 20 мм)	kg	101.3000	15.602 4.094	1 580.468 414.708
		Total	Lei			127 974.544
		Total отм. 3,200 Inclusiv salariu				127 974.544 22 153.800
		4.2. отм. 6,500				
59	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	7.0000	411.017 150.147	2 877.119 1 051.026
60	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata	buc	6.0000	1 973.517 150.147	11 841.103 900.880

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)				
61	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия ПЗ - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)	buc	12.0000	2 623.517 150.147	31 482.205 1 801.759
62	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)	buc	11.0000	2 253.517 150.147	24 788.689 1 651.613
63	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	56.8000	98.540 69.192	5 597.092 3 930.106
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3	11.9000	1 445.098 305.598	17 196.666 3 636.616
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	179.5000	17.831 5.708	3 200.725 1 024.647
66	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	565.8000	15.602 4.094	8 827.532 2 316.306

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)				
67	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	10.0800	98.553 69.192	993.413 697.456
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ 3 из бетона В15)	m3	0.9200	1 445.098 305.598	1 329.490 281.150
69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	18.0000	35.830 25.947	644.946 467.046
70	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=8мм в УМ-3)	kg	29.3000	16.102 3.979	471.774 116.571
71	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вp1 д=4, 5мм в УМ-3)	kg	18.5000	16.102 3.979	297.878 73.603
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12, 22 мм в УМ-3)	kg	66.2000	15.025 3.517	994.672 232.842

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			110 543.304
		Total отг. 6,500 Inclusiv salariu				110 543.304 18 181.621
		<i>Total</i>	Lei			238 517.848
		Total Перекрытие Inclusiv salariu				238 517.848 40 335.421
		5. Лестницы				
		5.1. Лестница в осях 2-3, А-В				
73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1.4400	121.663 121.663	175.194 175.194
74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1.4400	17.874 17.874	25.739 25.739
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0.1800	434.211 57.083	78.158 10.275
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3	0.1100	1 383.009 259.473	152.131 28.542

1	2	3	4	5	6	7
77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3	2.5000	1 445.098 305.598	3 612.746 763.996
78	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	11.1000	98.540 69.192	1 093.798 768.031
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	22.0000	35.830 25.947	788.267 570.834
80	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg	16.9000	16.102 3.979	272.117 67.238
81	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12мм)	kg	201.4000	15.025 3.517	3 026.087 708.376
82	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	19.6000	25.199 6.054	493.906 118.664
		Total	Lei			9 718.143
		Total Лестница в осях 2-3, А-В				9 718.143

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 236.889
		5.2. Лестница металлическая				
83	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0.5000	68.616 68.616	34.308 34.308
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	0.5000	17.874 17.874	8.937 8.937
85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)	m3	0.2520	1 372.202 253.702	345.795 63.933
86	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2.1600	100.712 69.192	217.537 149.455
87	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0.5810	20 359.664 4 901.091	11 828.965 2 847.534
88	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a	t	0.5810	63.427 63.427	36.851 36.851

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)				
89	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.5810	221.614 95.134	128.758 55.273
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.5810	414.661 220.260	240.918 127.971
		<i>Total</i>	Lei			12 842.069
		Total Лестница металлическая Inclusiv salariu				12 842.069 3 324.262
		<i>Total</i>	Lei			22 560.212
		Total Лестницы Inclusiv salariu				22 560.212 6 561.151
		6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				
91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...5из бетона В15)	m3	4.5300	1 445.109 305.598	6 546.345 1 384.359
92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	61.3500	108.891	6 680.466

1	2	3	4	5	6	7
		cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)			74.958	4 598.673
93	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	72.4000	17.831 5.708	1 290.988 413.283
94	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	245.6000	15.602 4.094	3 831.817 1 005.452
95	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3	1.1400	1 445.098 305.598	1 647.412 348.382
96	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5.7700	98.573 69.192	568.765 399.238
97	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	18.8000	17.831 5.708	335.229 107.317
98	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la	kg	44.4000	15.602 4.094	692.723 181.768

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12мм)				
99	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	16.2800	31.224 12.109	508.320 197.128
100	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	0.2300	73.587 57.661	16.925 13.262
		<i>Total</i>	Lei			22 118.990
		Total Усиление парапетов и каркас фронтонов Inclusiv salariu				22 118.990 8 648.862
		7. Деревянный каркас кровли				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	7.3700	5 150.100 1 297.350	37 956.240 9 561.470
102	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	7.3700	239.735 49.011	1 766.850 361.211
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном В12,5 опор)	m3	0.8000	1 445.099 305.599	1 156.079 244.479
104	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9.6000	138.949 110.131	1 333.911 1 057.253
105	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление	kg	129.4100	25.199 6.054	3 261.038 783.484

1	2	3	4	5	6	7
		закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)				
106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0.1290	63.426 63.426	8.182 8.182
107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.1290	221.597 95.116	28.586 12.270
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.1290	414.667 220.271	53.492 28.415
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	6.4800	73.588 57.660	476.850 373.637
		Total	Lei			46 041.228
		Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				46 041.228 12 430.401
		8. Прочие				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Козырьки K1.K2				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	150.1200	25.035 12.109	3 758.248 1 817.743
111	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0.1520	63.428 63.428	9.641 9.641
112	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.1520	221.632 95.138	33.688 14.461
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.1520	414.638 220.243	63.025 33.477
114	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16.0000	71.800 3.460	1 148.794 55.354
		<i>Total</i>	Lei			5 013.396
		Total Козырьки K1.K2 Inclusiv salariu				5 013.396 1 930.676

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Утолщение под перегородки				
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3	5.2000	1 326.079 253.704	6 895.611 1 319.261
116	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	38.0000	100.624 69.192	3 823.700 2 629.296
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	107.4900	15.156 1.730	1 629.097 185.936
		<i>Total</i>	Lei			12 348.408
		Total Утолщение под перегородки Inclusiv salariu				12 348.408 4 134.493
		8.3. Крепление перегородок и стен				
118	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc	227.0000	5.442 2.076	1 235.280 471.198
119	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	156.0500	25.199 6.054	3 932.348 944.771
120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2	6.1000	73.588 57.660	448.887 351.726

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic inclusiv grundul (Окраска)				
		<i>Total</i>	Lei			5 616.515
		Total Крепление перегородок и стен Inclusiv salariu				5 616.515 1 767.695
		8.4. Усиление перегородок (прим.7 л.39)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен М150 толщ.40мм, к=2)	m2	228.0000	183.054 138.384	41 736.408 31 551.552
122	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 455.2000	15.444 2.018	37 918.349 4 954.839
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	18.0000	25.199 6.054	453.587 108.977
124	RCsB21A к0,1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 6 мм для крепления сетки	buc	300.0000	1.814 0.692	544.176 207.576
		<i>Total</i>	Lei			80 652.520
		Total Усиление перегородок (прим.7 л.39) Inclusiv salariu				80 652.520 36 822.944

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			103 630.839
		Total Прочие Inclusiv salariu				103 630.839 44 655.808

		Total	Lei	708 053.01
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	44 427.88
		Cheltuieli de transport	2 %	9 584.51
		Total		762 065.40
		Cheltuieli de regie	2 %	15 241.31
		Total		777 306.71
		Beneficiu de deviz	1 %	7 773.07
		Total		785 079.78
		TVA	20 %	157 015.95
		942 095.73		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		197 457.26		

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 942 095.73 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	456.0000	57.66	26 292.960
2.	7123010010200	Betonist	h-om	701.8480	57.66	40 468.554
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	423.5804	57.66	24 423.646
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	944.8210	57.66	54 478.378
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	149.2425	57.66	8 605.323
6.	7136080025001	Montator	h-om	194.8400	57.66	11 234.474
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12.8100	57.66	738.625
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5.6632	57.66	326.541
9.	7212030022700	Sudor	h-om	18.7859	57.66	1 083.195
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4.9385	57.66	284.754
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24.6925	57.66	1 423.770
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29.4828	57.66	1 699.979
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32.4518	57.66	1 871.170
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404.9828	57.66	23 351.310
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14.1056	57.66	813.329
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	6.2645	57.66	361.211
		Total manopera				197 457.26

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2.2518	2.90	6.530
2.	1212121212121	apa	m3	1.6951	20.00	33.902
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0207	300.00	6.210
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11.9370	280.00	3 342.360
5.	1421102200227	Pietris	m3	2.9400	300.00	882.000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10.9440	350.00	3 830.400
7.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4.4800	350.00	1 568.000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.6405	5.00	3.202
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.1854	3 166.67	587.101
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.9242	3 166.67	6 093.307
11.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30.1000	6.00	180.600
12.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0144	3 166.67	45.600
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II	m3	0.8844	3 166.67	2 800.603
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.5347	3 166.67	1 693.218

15.	2010102904418	Dulap rasilos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.0144	3 166.67	45.600
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0737	3 166.67	233.384
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6.8541	3 166.67	21 704.673
18.	2010237318750	Distantieri	buc	2 071.1554	0.10	207.112
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	106.8745	100.00	10 687.450
20.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12.5290	20.00	250.580
21.	2320166200676	White spirit	kg	0.5172	20.00	10.344
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7.3700	12.50	92.125
23.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1.1520	20.00	23.040
24.	2320187315789	Decofrol	kg	103.0260	14.50	1 493.877
25.	23203226000361	Gudron	kg	19.0146	19.00	361.277
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.3486	23.60	8.227
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6.7868	60.00	407.208
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2324	29.16	6.777
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22.1837	25.00	554.593
30.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4.4824	36.00	161.366
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0884	19.50	1.724
32.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2.3058	36.00	83.008
33.	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2.9136	36.00	104.890
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	49.3790	20.00	987.580
35.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.5372	35.00	53.802
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2.1777	4.40	9.582
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.5372	25.00	38.430
38.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16.3200	24.00	391.680
39.	2466477302420	Sticla solubila	kg	18.5600	28.00	519.680
40.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1.1507	1 020.00	1 173.714
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 602.4000	1.55	5 583.720
42.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 971.2000	1.55	3 055.360
43.	2652102100737	Var hidratat	kg	273.6000	2.40	656.640
44.	26631021000001	Beton B7,5	m3	7.0930	975.00	6 915.675
45.	26631021000002	Beton B15	m3	71.0940	1 020.00	72 515.880
46.	26631021000003	Beton B12,5	m3	83.0783	1 020.00	84 739.866
47.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4.5500	1 125.00	5 118.750
48.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1.1270	975.00	1 098.826
49.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9.5760	0.01	0.096
50.	26661228006001	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	5.0000	2 050.00	10 250.000
51.	266612280060010	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	11.0000	1 880.00	20 680.000
52.	26661228006002	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	3.0000	1 700.00	5 100.000
53.	26661228006003	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	2.0000	1 760.00	3 520.000
54.	26661228006004	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	7.0000	37.50	262.500
55.	26661228006005	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	6.0000	1 600.00	9 600.000

56.	26661228006006	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	19.0000	1 940.00	36 860.000
57.	26661228006007	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	3.0000	2 425.00	7 275.000
58.	26661228006008	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	2.0000	2 020.00	4 040.000
59.	26661228006009	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	12.0000	2 250.00	27 000.000
60.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6.4050	2.50	16.013
61.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10.6865	9.80	104.728
62.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1.2672	18.00	22.810
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12.8134	11.40	146.072
64.	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6 мм)	kg	646.6725	11.40	7 372.067
65.	27106021000002	Otel beton OB 37 (Арматура класса Bp1 D=4, 5 мм)	kg	18.9625	11.40	216.172
66.	27106021000003	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=8 мм)	kg	59.0400	11.40	673.055
67.	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6, 8 мм)	kg	569.5925	11.40	6 493.354
68.	27106022000001 1	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12,14,16 мм)	kg	1 048.5750	10.80	11 324.610
69.	27106022000001 2	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10,12,14,16,20 мм)	kg	279.8250	10.80	3 022.110
70.	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10, 12 мм)	kg	1 078.6075	10.80	11 648.961
71.	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12 мм)	kg	517.1125	10.80	5 584.815
72.	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10 мм)	kg	341.1405	10.80	3 684.317
73.	27106022000006	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12, 20, 22 мм)	kg	171.6875	10.80	1 854.225
74.	27106022000008	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=14, 16 мм)	kg	125.8700	10.80	1 359.396
75.	27106022000009	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12, 14 мм)	kg	205.7790	10.80	2 222.413
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.5012	16.00	24.019
77.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	42.9275	16.00	686.840
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75.0207	16.00	1 200.332
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	150.1200	12.50	1 876.500
80.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	581.0000	12.50	7 262.500
81.	2811236309900	Confectii metalice	kg	352.9136	12.50	4 411.420
82.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37.6000	14.50	545.200
83.	2811236832352	Burghiu widia	buc	29.4300	20.80	612.144
84.	2873116829070	Chingi metalice	kg	22.4928	12.50	281.160
85.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	25.0580	19.00	476.102
86.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 588.3169	12.90	33 389.288
87.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.3360	18.00	6.048
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41.8611	50.00	2 093.055
89.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3.3934	41.50	140.826

90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4.2506	41.50	176.400
91.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3.1955	41.50	132.613
92.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2.9050	3.00	8.715
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	257.5650	5.00	1 287.825
94.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	55.2750	25.00	1 381.875
95.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16.3200	1.00	16.320
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	257.5650	0.50	128.783
97.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2.9050	1.20	3.486
98.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2.9050	1.20	3.486
99.	28741158932681	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	16.3200	42.00	685.440
100.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4.2928	40.00	171.712
101.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22.1100	18.00	397.980
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25.7565	12.50	321.956
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	148.3510	1.92	284.834
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21.9739	20.00	439.478
105.	4100126202818	Apa	m3	3.8380	20.00	76.760
		Total materiale de constructii				479 225.34

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13.8600	250.00	3 465.000
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0369	250.00	9.225
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1.1055	250.00	276.375
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4.3596	55.00	239.778
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2.1798	143.00	311.711
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4.3625	10.00	43.625
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.1920	10.00	1.920
8.	2922140007000	Macara	h-ut	25.1879	250.00	6 296.975
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1.7280	25.00	43.200
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5.8860	35.00	206.010
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1.6951	25.00	42.377
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.9120	35.00	31.920
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6.4031	230.00	1 472.713
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.5668	350.00	198.380
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.6966	350.00	243.810
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.4422	25.00	11.055
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.7320	35.00	25.620
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	93.3012	35.00	3 265.542
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.2800	10.00	22.800
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1.8900	35.00	66.150
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5.4028	55.00	297.154
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2.4321	25.00	60.803

23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27.1472	55.00	1 493.096
24.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3.1955	55.00	175.752
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5.5195	250.00	1 379.875
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	32.6168	200.00	6 523.360
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.2369	220.00	52.118
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23.2458	220.00	5 114.076
		Total utilaje de constructii				31 370.41

Total	Lei	708 053.01
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	44 427.88
Cheltuieli de transport	2 %	9 584.51
Total		762 065.40
Cheltuieli de regie	2 %	15 241.31
Total		777 306.71
Beneficiu de deviz	1 %	7 773.07
Total		785 079.78
TVA	20 %	157 015.95
Total deviz:		942 095.73

Intocmit

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			471.500 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	230.00	471.50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118.779 118.779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			381.500 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	350.00	381.50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 080.012 508.562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.45
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			439.871 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	230.00	439.87
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			23.320 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	220.00	23.32
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			52.605 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	300.00	3.60

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	350.00	49.00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161.967 20.757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	300.00	1.21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	350.00	140.00
		2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3			1 337.345 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.213 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.617 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Фм1, 2 из бетона B15)	m3			1 372.204 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.415 4.555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14.878 3.633

1	2	3	4	5	6	7
		(Арматура класса АIII d=14,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106022000008	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=14, 16 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.623 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона B12.5)	m3			1 372.204 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			15.723 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=14.12мм)	kg			14.532 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000009	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12, 14 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм - в деталях А, В, С)	kg			15.723 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=10мм - в деталях А, В, С)	kg			14.532 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17

1	2	3	4	5	6	7
	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=10 mm)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			68.450 21.911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.0310	1 020.00	31.62
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.5000	28.00	14.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0040	220.00	0.88
		3. Каркас				
23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			108.889 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 d=6, 8mm)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класа A1 D=6, 8 mm)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=12.14.16 mm)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	271060220000011	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=12,14,16 mm)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre	m2			108.880 74.958

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм 1, 2 .3 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12,14 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000009	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12, 14 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.540 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1,2 из бетона	m3			1 445.096 305.596

1	2	3	4	5	6	7
		B15)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			98.535 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6,8мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6, 8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime	kg			15.602 4.094

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12,14, 16,20 мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	271060220000012	Otel beton PC 52 (Арматура класа АIII D=10,12,14,16,20 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
		4. Перекрытие				
		4.1. отм. 3,200				
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezezare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 423.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006001	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	2 050.00	2 050.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezezare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 073.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006002	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	1 700.00	1 700.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
41	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezezare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия ПЗ - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 313.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006006	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	1.0000	1 940.00	1 940.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
42	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4-1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 313.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006006	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	1.0000	1 940.00	1 940.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
43	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 798.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006007	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	1.0000	2 425.00	2 425.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
44	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 393.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006008	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9 площадью до 10 м2)	buc	1.0000	2 020.00	2 020.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 133.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006003	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	1 760.00	1 760.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			98.544 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			98.520 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35.830 25.947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6, 8 мм ум1,2)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6, 8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, в установленная в ум 1,2)	kg			15.025 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			98.532 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000003	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 20 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000006	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=12, 20, 22 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
		4.2. отм. 6,500				
59	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			411.017 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006004	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2)	buc	1.0000	37.50	37.50
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
60	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 -	buc			1 973.517 150.147

1	2	3	4	5	6	7
		1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)				
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006005	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2)	buc	1.0000	1 600.00	1 600.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
61	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия ПЗ - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)	buc			2 623.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	26661228006009	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9 площадью до 10 m2)	buc	1.0000	2 250.00	2 250.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
62	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)	buc			2 253.517 150.147
	7136080025001	Montator	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2600	57.66	14.99
	7123010010200	Betonist	h-om	0.0940	57.66	5.42
	266612280060010	Element prefabricat (Пустотные плиты покрытия 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9 площадью до 10 m2)	buc	1.0000	1 880.00	1 880.00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0.0650	1 125.00	73.12
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0161	975.00	15.70
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0.4300	6.00	2.58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0500	41.50	2.08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28.1600	1.55	43.65
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0.0640	350.00	22.40
	1421102200227	Pietris	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100126202818	Apa	m3	0.0400	20.00	0.80
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0.1980	250.00	49.50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0270	35.00	0.94
63	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			98.540 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
66	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
67	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			98.553 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ 3 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками -	buc			35.830 25.947

1	2	3	4	5	6	7
		поддержки)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
70	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=8мм в УМ-3)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000003	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
71	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Bp1 d=4, 5мм в УМ-3)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000002	Otel beton OB 37 (Арматура класса Bp1 D=4, 5 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=12, 22 мм в УМ-3)	kg			15.025 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000006	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12, 20, 22 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
		5. Лестницы				
		5.1. Лестница в осях 2-3, А-В				
73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			121.663 121.663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100	57.66	121.66
74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.874 17.874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.211 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3			1 383.009 259.473
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
78	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.540 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35.830 25.947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
80	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=6мм)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
81	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=12мм)	kg			15.025 3.517

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класа AIII D=12 mm)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
82	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.199 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	10.00	0.13
		5.2. Лестница металлическая				
83	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			68.616 68.616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.62
84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.874 17.874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)	m3			1 372.202 253.702
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
86	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.712 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.14
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.61
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
87	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			20 359.664 4 901.091
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	57.66	2 450.55
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500	57.66	1 715.38

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	57.66	490.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	57.66	245.05
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	12.50	12 500.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	41.50	228.25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	3.00	15.00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	29.16	11.66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	23.60	14.16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	55.00	302.50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	250.00	2 375.00
88	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63.427 63.427
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
89	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.614 95.134
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.13
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.661 220.260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				
91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...5из бетона В15)	m3			1 445.109 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			108.891 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
93	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Oțel beton OB 37 (Арматура класа А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
94	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Oțel beton PC 52 (Арматура класа АIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
95	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
96	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.573 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.18
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
97	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Oțel beton OB 37 (Арматура класа А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
98	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29

1	2	3	4	5	6	7
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
99	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров A1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
100	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			73.587 57.661
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	36.00	6.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	35.00	4.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	4.40	0.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
		7. Деревянный каркас кровли				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 150.100 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	25.00	187.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 166.67	31.67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 166.67	2 945.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0.1200	3 166.67	380.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	19.00	64.60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	18.00	54.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	9.80	14.21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	250.00	37.50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	25.00	8.25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	25.00	5.75
102	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			239.735 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	34.00
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	19.50	0.23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	12.50	12.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	220.00	2.64
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3			1 445.099 305.599
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
104	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			138.949 110.131

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.2300	57.66	70.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.0880	100.00	8.80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0.0015	3 166.67	4.75
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0350	18.00	0.63
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.0330	12.50	0.41
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	20.00	2.40
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0.1320	18.00	2.38
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	25.00	4.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
105	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.199 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	10.00	0.13
106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.597 95.116
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.12
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.67
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.81
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.667 220.271
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.27
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.19
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			73.588 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	36.00	6.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	35.00	4.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	4.40	0.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
		8. Прочие				
		8.1. Козырьки К1.К2				
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			25.035 12.109

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	2.90	0.04
111	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63.428 63.428
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
112	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.632 95.138
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.69
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.638 220.243
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.24
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
114	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			71.800 3.460
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.0600	57.66	3.46
	28741158932681	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	1.0200	42.00	42.84
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1.0200	24.00	24.48
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1.0200	1.00	1.02
		8.2. Утолщение под перегородки				
115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)	m3			1 326.079 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
116	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.156 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
		8.3. Крепление перегородок и стен				
118	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc			5.442 2.076
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	2.08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	0.86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	20.80	1.87
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	35.00	0.63
119	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.199 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	10.00	0.13
120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			73.588 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	36.00	6.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	35.00	4.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	4.40	0.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
		8.4. Усиление пергородок (прим.7 л.39)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, κ=2)	m2			183.054 138.384
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	115.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	23.06
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	24.49
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.40	2.88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	350.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	20.00	0.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	35.00	0.14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.10
122	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35	kg			15.444 2.018

1	2	3	4	5	6	7
		м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	57.66	1.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.199 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	10.00	0.13
124	RCsB21A κ0,1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 6 мм для крепления сетки	buc			1.814 0.692
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	0.69
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	0.29
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	20.80	0.62
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	35.00	0.21

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 3 348 404.60 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	175.5200	1 217.649 214.495	213 721.798 37 648.197
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2	3.2900	30 843.231 9 812.002	101 474.229 32 281.488
3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на клею: при высоте этажа до 4 м)	m3	4.2700	1 286.915 279.651	5 495.125 1 194.110
4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	66.5000	45.506 7.496	3 026.136 498.471
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	66.5000	30.938 11.532	2 057.376 766.878

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью				
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3	10.2500	$\frac{1\,217.641}{214.495}$	$\frac{12\,480.817}{2\,198.575}$
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	40.0000	$\frac{213.613}{147.033}$	$\frac{8\,544.520}{5\,881.320}$
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	6.0000	$\frac{213.613}{147.033}$	$\frac{1\,281.678}{882.198}$
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1.0000	$\frac{141.480}{28.830}$	$\frac{141.480}{28.830}$
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в	buc	1.0000	$\frac{121.480}{28.830}$	$\frac{121.480}{28.830}$

1	2	3	4	5	6	7
		кладку)				
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	3.0000	91.480 28.830	274.440 86.490
		Total	Lei			348 619.079
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				348 619.079 81 495.387
		2. Кровля				
		2.1. Металлочерепица				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	3.5200	5 150.100 1 297.350	18 128.352 4 566.672
13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2	640.0000	66.767 27.100	42 730.817 17 344.128
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2	85.0000	195.998 118.780	16 659.847 10 096.266

1	2	3	4	5	6	7
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2	85.0000	73.588 57.660	6 254.980 4 901.100
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	10.8950	239.735 49.011	2 611.908 533.972
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	7.3750	44.024 9.803	324.680 72.294
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	640.0000	179.509 66.309	114 885.760 42 437.760
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	640.0000	24.350 14.415	15 584.000 9 225.600
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m	70.0000	201.688 17.298	14 118.160 1 210.860
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	75.0000	242.318 20.181	18 173.887 1 513.575
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	46.0000	136.014 23.064	6 256.644 1 060.944
23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	64.0000	152.100 57.660	9 734.400 3 690.240

1	2	3	4	5	6	7
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	95.0000	179.509 66.309	17 053.355 6 299.355
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	197.6500	31.224 12.109	6 171.345 2 393.265
26	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0.1980	63.424 63.424	12.558 12.558
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.1980	221.611 95.141	43.879 18.838
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115	t	0.1950	414.662 220.262	80.859 42.951
		Total	Lei			288 825.431
		Total Metallocherepica				288 825.431

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				105 420.378
		2.2. Утепление чердачного перекрытия				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316.0000	24.350 14.415	7 694.600 4 555.140
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2	316.0000	546.918 5.189	172 826.214 1 639.850
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316.0000	24.350 14.415	7 694.600 4 555.140
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2	316.0000	112.639 26.841	35 593.948 8 481.671
		<i>Total</i>	Lei			223 809.362
		Total Утепление чердачного перекрытия Inclusiv salariu				223 809.362 19 231.801
		2.3. Слуховые окна, двери				
33	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1.9600	1 155.343 98.887	2 264.472 193.818

1	2	3	4	5	6	7
34	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2	0.9600	<u>1 131.803</u> 81.481	<u>1 086.531</u> 78.222
35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	2.5900	<u>1 050.564</u> 47.079	<u>2 720.960</u> 121.934
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1.7000	<u>1 345.249</u> 46.705	<u>2 286.924</u> 79.398
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2.0000	<u>348.050</u> 144.150	<u>696.100</u> 288.300
		Total	Lei			9 054.987
		Total Слуховые окна, двери Inclusiv salariu				9 054.987 761.672
		Total	Lei			521 689.780
		Total Кровля Inclusiv salariu				521 689.780 125 413.851
		3. Окна 5 самер толщ стекла 5 мм стеклопакет тип LOW-E				
38	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8	m2	1.5600	<u>1 155.344</u> 98.887	<u>1 802.337</u> 154.264
39	CK57C	Montarea profilurilor PVC:	m2	1.0000	<u>1 149.465</u>	<u>1 149.465</u>

1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПХВ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F			94.389	94.389
40	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)	m2	63.8400	$\frac{1\,050.566}{47.079}$	$\frac{67\,068.143}{3\,005.551}$
41	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 с дверями	m2	8.5600	$\frac{1\,050.566}{47.079}$	$\frac{8\,992.846}{402.997}$
42	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2	12.0000	$\frac{1\,059.562}{59.009}$	$\frac{12\,714.738}{708.111}$
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	39.2000	$\frac{77.708}{20.758}$	$\frac{3\,046.138}{813.698}$
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	39.2000	$\frac{136.014}{23.064}$	$\frac{5\,331.749}{904.109}$
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400,	buc	27.0000	$\frac{123.150}{28.830}$	$\frac{3\,325.050}{778.410}$

1	2	3	4	5	6	7
		вмонтированная в кладку)				
		<i>Total</i>	Lei			103 430.466
		Total Окона 5 самер толщ стекла 5 мм стеклопакет тип LOW-E Inklusiv salariu				103 430.466 6 861.529
		4. Двери				
46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2	6.3000	1 355.206 52.471	8 537.795 330.565
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1....9)	m2	45.3600	1 345.250 46.705	61 020.522 2 118.521
		<i>Total</i>	Lei			69 558.317
		Total Двери Inklusiv salariu				69 558.317 2 449.086
		5. Витражи 5 самер толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E				
48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража с дверями V1, V2 .V3)	m2	45.3500	852.352 40.362	38 654.177 1 830.417
		<i>Total</i>	Lei			38 654.177
		Total Витражи 5 самер толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E Inklusiv salariu				38 654.177 1 830.417
		6. Полы				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. отм. 0,000				
		6.1.1. тип пола 1				
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	1.9600	1 938.365 392.665	3 799.195 769.623
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	142.5100	156.272 51.894	22 270.271 7 395.414
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	53.1300	164.920 60.543	8 762.217 3 216.650
52	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-195.6400	31.454 11.532	-6 153.666 -2 256.120
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg	25.8100	15.156 1.730	391.168 44.640
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	195.6400	75.357 40.362	14 742.823 7 896.421
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,	m2	-195.6400	25.233 13.838	-4 936.620 -2 707.344

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	142.5100	275.290 144.150	39 231.576 20 542.817
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	53.1300	298.354 167.214	15 851.547 8 884.080
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею)	m	204.0000	54.795 28.830	11 178.180 5 881.320
		<i>Total</i>	Lei			105 136.691
		Total тип пола 1 Inclusiv salariu				105 136.691 49 667.501
		6.1.2. тип пола 2				
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.4390	1 938.369 392.665	850.944 172.380
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	35.6000	156.272 51.894	5 563.266 1 847.427
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	8.3000	164.926 60.543	1 368.889 502.507

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
62	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-43.9000	31.455 11.532	-1 380.869 -506.255
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	43.9000	75.357 40.362	3 308.172 1 771.891
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-43.9000	25.233 13.838	-1 107.746 -607.506
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)	m2	35.6000	206.724 63.426	7 359.371 2 257.966

1	2	3	4	5	6	7
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	8.3000	79.666 77.841	661.228 646.080
		<i>Total</i>	Lei			16 623.255
		Total тип пола 2 Inclusiv salariu				16 623.255 6 084.490
		6.1.3. тип пола 3				
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.0900	1 938.367 392.667	174.453 35.340
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	9.0000	164.921 60.543	1 484.285 544.887
69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-9.0000	31.454 11.532	-283.086 -103.788
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	9.0000	75.357 40.362	678.213 363.258

1	2	3	4	5	6	7
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-9.0000	25.233 13.838	-227.101 -124.546
72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	9.0000	223.639 77.841	2 012.747 700.569
		<i>Total</i>	Lei			3 839.511
		Total тип пола 3 Inclusiv salariu				3 839.511 1 415.720
		6.1.4. тип пола 4				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.1290	1 938.388 392.667	250.052 50.654
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12.9000	164.917 60.543	2 127.425 781.004
75	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	-12.9000	31.457 11.532	-405.795 -148.763

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				
76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	0.9300	$\frac{1\,187.632}{92.832}$	$\frac{1\,104.498}{86.334}$
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12.9000	$\frac{75.357}{40.362}$	$\frac{972.105}{520.669}$
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-12.9000	$\frac{25.113}{13.838}$	$\frac{-323.963}{-178.516}$
79	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	12.9000	$\frac{99.690}{9.226}$	$\frac{1\,285.996}{119.010}$
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12.9000	$\frac{75.357}{40.362}$	$\frac{972.105}{520.669}$
81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-12.9000	$\frac{25.353}{13.838}$	$\frac{-327.059}{-178.516}$

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	12.9000	298.354 167.214	3 848.767 2 157.061
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	35.0000	54.795 28.830	1 917.825 1 009.050
		<i>Total</i>	Lei			11 421.956
		Total тип пола 4 Inclusiv salariu				11 421.956 4 738.656
		<i>Total</i>	Lei			137 021.413
		Total отм. 0,000 Inclusiv salariu				137 021.413 61 906.367
		6.2. отм. 3,300				
		6.2.1. тип пола 1				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	59.1000	156.271 51.894	9 235.597 3 066.936
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях	m2	6.8000	164.921 60.543	1 121.460 411.693

1	2	3	4	5	6	7
		площадью меньше или равной 16 м2)				
86	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2	-65.9000	78.293 28.830	-5 159.517 -1 899.897
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	65.9000	75.357 40.362	4 966.026 2 659.855
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-65.9000	25.233 13.838	-1 662.882 -911.951
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	59.1000	275.290 144.150	16 269.638 8 519.265
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	6.8000	298.354 167.214	2 028.808 1 137.056

1	2	3	4	5	6	7
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	55.0000	54.795 28.830	3 013.725 1 585.650
		<i>Total</i>	Lei			29 812.855
		Total тип пола 1 Inclusiv salariu				29 812.855 14 568.607
		6.2.2. тип пола 2				
92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3	10.2000	1 187.633 92.833	12 113.853 946.893
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	203.9900	75.357 40.362	15 372.106 8 233.444
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-203.9900	37.950 20.758	-7 741.405 -4 234.343
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	203.9900	210.108 74.958	42 859.932 15 290.683

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			62 604.486
		Total тип пола 2 Inclusiv salariu				62 604.486 20 236.677
		6.2.3. тип пола 3				
96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3	0.4700	<u>1 187.632</u> 92.832	<u>558.187</u> 43.631
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10.4100	<u>75.354</u> 40.362	<u>784.436</u> 420.168
98	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10.4100	<u>99.688</u> 9.226	<u>1 037.753</u> 96.038
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10.4100	<u>75.634</u> 40.362	<u>787.348</u> 420.168
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-10.4300	<u>38.031</u> 20.758	<u>-396.660</u> -216.502
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на	m2	10.4100	<u>298.354</u> 167.214	<u>3 105.864</u> 1 740.698

1	2	3	4	5	6	7
		клею)				
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	28.0000	54.795 28.830	1 534.260 807.240
		Total	Lei			7 411.188
		Total тип пола 3 Inclusiv salariu				7 411.188 3 311.441
		Total	Lei			99 828.529
		Total отп. 3,300 Inclusiv salariu				99 828.529 38 116.725
		6.3. Изолация пола со сторон наружных стен				
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	20.2800	779.953 92.833	15 817.439 1 882.645
		Total	Lei			15 817.439
		Total Изолация пола со сторон наружных стен Inclusiv salariu				15 817.439 1 882.645
		Total	Lei			252 667.381
		Total Полы Inclusiv salariu				252 667.381 101 905.737
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	371.3200	274.467 126.852	101 915.087 47 102.685
105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого	m2	3.0000	218.755 146.456	656.266 439.369

1	2	3	4	5	6	7
		гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	1.5000	218.755 146.456	328.133 219.684
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	172.4200	114.374 88.220	19 720.401 15 210.858
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона 3мм)	m2	-4.5000	45.890 35.749	-206.504 -160.871
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	172.4200	35.249 31.713	6 077.661 5 467.956
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172.4200	3.655 1.730	630.161 298.252

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	163.5800	41.179 31.713	6 736.062 5 187.613
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2	8.8400	41.699 31.713	368.620 280.343
		<i>Total</i>	Lei			136 225.887
		Total Потолки Inclusiv salariu				136 225.887 74 045.889
		7.2. Стены				
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	1 542.0000	91.527 69.192	141 134.958 106 694.064
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 364.0000	96.430 70.345	131 529.975 95 950.853
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 364.0000	35.249 31.713	48 079.868 43 256.532
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	1 364.0000	3.655 1.730	4 985.147 2 359.447

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
117	CN06A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 364.0000	41.179 31.713	56 168.156 43 256.532
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	179.6000	272.226 141.267	48 891.789 25 371.553
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2	38.2400	128.034 85.683	4 896.009 3 276.506
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	38.2400	3.655 1.730	139.760 66.148
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	38.2400	41.179 31.713	1 574.685 1 212.705
		<i>Total</i>	Lei			437 400.347
		Total Стены Inclusiv salariu				437 400.347 321 444.340
		<i>Total</i>	Lei			573 626.234
		Total Внутренняя отделка				573 626.234

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				395 490.229
		8. Наружная отделка				
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	441.0000	605.748 133.195	267 134.692 58 738.819
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	441.0000	23.644 6.919	10 427.092 3 051.367
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	441.0000	78.165 70.345	34 470.853 31 022.233
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	50.0000	272.226 141.267	13 611.300 7 063.350
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.117)	m2	37.3300	128.034 85.683	4 779.504 3 198.539

1	2	3	4	5	6	7
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	37.3300	23.644 6.919	882.636 258.294
128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	37.3300	78.165 70.345	2 917.907 2 625.986
129	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	857.0000	21.485 14.992	18 412.945 12 847.801
130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	143.5000	28.704 20.181	4 118.955 2 895.973
131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	334.8300	28.705 20.181	9 611.220 6 757.204
		<i>Total</i>	Lei			366 367.104
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				366 367.104 128 459.566
		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26.3200	341.779 9.226	8 995.636 242.818
133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из	m2	14.2800	373.345 9.226	5 331.373 131.742

1	2	3	4	5	6	7
		полистирола толщ.50мм шир.200мм)				
134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	8.5700	436.463 9.226	3 740.488 79.063
		<i>Total</i>	Lei			18 067.497
		Total Декорат. элементы из полистирола вокруг окон Inclusiv salariu				18 067.497 453.623
		10. Прочие 10.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14)				
135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	3.7000	1 944.741 300.408	7 195.540 1 111.511
136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60, 80x60мм с антисептированием)	m3	1.0400	5 150.099 1 297.350	5 356.103 1 349.244
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1.0400	239.739 49.011	249.329 50.971
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	22.0000	384.183 6.343	8 452.017 139.537
139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum,	t	1.0330	22 000.051 4 036.200	22 726.053 4 169.395

1	2	3	4	5	6	7
		cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)				
140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	134.0000	356.408 6.343	47 758.618 849.908
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	84.0000	179.509 66.309	15 078.756 5 569.956
142	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2	228.0000	62.350 43.533	14 215.796 9 925.592
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg	87.9300	31.224 12.109	2 745.491 1 064.709
144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	3.5000	78.906 63.426	276.171 221.991
145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3	0.4600	1 493.411 391.511	686.969 180.095
146	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	0.0220	1 491.091 391.545	32.804 8.614

1	2	3	4	5	6	7
		(Замоноличивание бетоном В12,5 вентканалов ВЕ-4)				
147	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром d=5мм)	kg	1.0000	18.861 6.343	18.861 6.343
		<i>Total</i>	Lei			124 792.508
		Total Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (л.14) Inclusiv salariu				124 792.508 24 647.866
		10.2. Козырек				
148	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	11.5000	179.509 66.309	2 064.354 762.554
149	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată pentru invelitorile acoperisurilor (Tablă vopsită Lider)	m2	6.1000	179.509 66.309	1 095.004 404.484
150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv (Желоб d=100мм)	m	6.1000	201.688 17.298	1 230.297 105.518
151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m	11.0000	242.318 20.181	2 665.503 221.991
		<i>Total</i>	Lei			7 055.158
		Total Козырек Inclusiv salariu				7 055.158 1 494.547
		10.3. Наружные лестницы Sc1.Sc2 и лестница металлическая				
152	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în	m3	4.0000	121.662 121.662	486.650 486.650

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	4.0000	17.875 17.875	71.498 71.498
154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.1100	1 948.364 392.664	214.320 43.193
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	0.8600	1 383.470 259.470	1 189.784 223.144
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	17.0000	15.156 1.730	257.648 29.406
157	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	35.8400	98.533 69.192	3 531.433 2 479.841
158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из	m3	4.6000	1 445.098 305.598	6 647.451 1 405.751

1	2	3	4	5	6	7
		бетона B15)				
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	11.4200	298.354 167.214	3 407.200 1 909.583
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	3.6500	190.708 34.365	696.085 125.434
161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0.1220	20 359.680 4 901.098	2 483.881 597.934
162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0.1220	63.426 63.426	7.738 7.738
163	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и	t	0.1220	221.631 95.139	27.039 11.607

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.1220	414.639 220.246	50.586 26.870
		<i>Total</i>	Lei			19 071.313
		Total Наружные лестницы Sc1.Sc2 и лестница металлическая Inclusiv salariu				19 071.313 7 418.649
		10.4. Ограждения I-1...I-15				
165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	66.0000	123.801 51.894	8 170.866 3 425.004
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg	202.3000	31.224 12.109	6 316.535 2 449.570
167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0.2020	63.426 63.426	12.812 12.812
168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si	t	0.2020	221.629	44.769

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)			95.139	19.218
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.2020	414.644 220.248	83.758 44.490
		<i>Total</i>	Lei			14 628.740
		Total Ограждения I-1...I-15 Inclusive salariu				14 628.740 5 951.094
		10.5. Декоративные решетки				
170	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg	310.4000	25.280 12.109	7 847.055 3 758.510
171	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t	0.3100	63.426 63.426	19.662 19.662
172	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком	t	0.3100	221.619 95.139	68.702 29.493

1	2	3	4	5	6	7
		металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
173	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.3100	414.661 220.261	128.545 68.281
		<i>Total</i>	Lei			8 063.964
		Total Декоративные решетки Inclusiv salariu				8 063.964 3 875.946
		10.6. Отмостка шир.1 м				
174	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	7.6000	503.944 66.309	3 829.974 503.948
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)	m3	5.3200	1 383.470 259.470	7 360.060 1 380.380
		<i>Total</i>	Lei			11 190.034
		Total Отмостка шир.1 м Inclusiv salariu				11 190.034 1 884.328
		<i>Total</i>	Lei			184 801.717
		Total Прочие Inclusiv salariu				184 801.717 45 272.430

		Total	Lei	2 477 481.62
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	200 167.15
		Cheltuieli de transport	2 %	30 890.51

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 708 539.28
		Cheltuieli de regie	2 %			54 170.78
		Total				2 762 710.06
		Beneficiu de deviz	1 %			27 627.11
		Total				2 790 337.17
		TVA	20 %			558 067.43
						3 348 404.60
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				889 631.78

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 3 348 404.60 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	43.0450	57.66	2 481.974
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 625.0329	57.66	151 359.396
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	691.3890	57.66	39 865.490
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 508.6552	57.66	144 649.059
5.	7123010010200	Betonist	h-om	238.3677	57.66	13 744.281
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.1502	57.66	66.320
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	705.8590	57.66	40 699.829
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92.3400	57.66	5 324.325
9.	7129020012800	Pavator	h-om	10.8577	57.66	626.055
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	126.1593	57.66	7 274.345
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	645.4000	57.66	37 213.764
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 054.4391	57.66	60 798.956
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	234.5885	57.66	13 526.373
14.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1 205.9406	57.66	69 534.534
15.	7136080025001	Montator	h-om	102.4548	57.66	5 907.544
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 002.1528	57.66	57 784.131
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57.3996	57.66	3 309.661
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5.4547	57.66	314.518
19.	7212030022700	Sudor	h-om	60.9660	57.66	3 515.300
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	866.6700	57.66	49 972.192
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.0370	57.66	59.793
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5.1850	57.66	298.967
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132.8380	57.66	7 659.439
24.	7422010060100	Timplar	h-om	1 143.2560	57.66	65 920.140
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28.2577	57.66	1 629.338
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 213.1810	57.66	69 952.018
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184.3957	57.66	10 632.256
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	442.4533	57.66	25 511.857
		Total manopera				889 631.78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19.4080	2.90	56.283
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	214.1895	10.00	2 141.895
3.	1212121212121	apa	m3	2.7451	20.00	54.902
4.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	4.2785	500.00	2 139.250

5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	167.1930	813.00	135 927.909
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13.9128	280.00	3 895.584
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.8838	350.00	309.330
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	54.6598	350.00	19 130.930
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0182	350.00	6.370
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.1562	350.00	54.670
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9.9636	320.00	3 188.352
12.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2.3917	320.00	765.344
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	83.1580	5.00	415.790
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6.7712	3 166.67	21 442.157
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3.1113	3 166.67	9 852.460
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0.5472	3 166.67	1 732.801
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.3228	3 166.67	1 022.201
18.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0.0026	3 166.67	8.233
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0456	3 166.67	144.400
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4.2408	3 166.67	13 429.214
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.1474	3 166.67	466.768
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 449.400 0	0.04	497.976
23.	2010237318750	Distantieri	buc	12.9930	0.10	1.299
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.0574	2 700.00	154.980
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4.6592	100.00	465.920
26.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	92.4700	900.00	83 223.000
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	53.3600	1 250.00	66 700.000
28.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	183.5910	16.00	2 937.456
29.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	601.0550	2.92	1 755.081
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	588.3070	1.50	882.460
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.2942	1 500.00	441.300
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20.2895	20.00	405.790
33.	2320166200676	White spirit	kg	0.8481	20.00	16.962
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11.9350	12.50	149.188
35.	2320187315789	Decofrol	kg	4.3008	14.50	62.362
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	69.9300	20.50	1 433.565
37.	23203226000361	Gudron	kg	11.7648	19.00	223.531
38.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	822.0105	180.00	147 961.890
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6.5811	23.60	155.314
40.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9.7576	60.00	585.456
41.	2413217300010	Cleme	buc	43.0000	35.00	1 505.000
42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4.3874	29.16	127.937
43.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13.7256	25.00	343.140
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	42.8675	78.40	3 360.812
45.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	11.1958	70.83	792.997
46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	236.1990	12.00	2 834.388
47.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4.3108	36.00	155.188

48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	626.3280	19.50	12 213.396
49.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Для наружных работ)	kg	3.5360	20.80	73.549
50.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.5950	36.00	21.420
51.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.1432	19.50	2.793
52.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15.3000	36.00	550.800
53.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4.7540	36.00	171.144
54.	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2.8122	36.00	101.239
55.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79.9645	20.00	1 599.290
56.	24302261000001	Fuga	kg	164.6490	18.30	3 013.077
57.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10.5640	35.00	369.740
58.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	198.5069	40.00	7 940.276
59.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22.6710	21.60	489.693
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1.3380	34.75	46.496
61.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	32.2000	5.00	161.000
62.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9.4514	15.00	141.770
63.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5.4420	15.00	81.630
64.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14.6250	4.40	64.350
65.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9.5530	25.00	238.825
66.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10.5850	25.00	264.625
67.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	8.9200	12.00	107.040
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9.9750	12.00	119.700
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	918.4000	3.30	3 030.720
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	112.7000	3.30	371.910
71.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	26.7600	12.00	321.120
72.	2462106110443	Prenadez 400	kg	39.9000	12.00	478.800
73.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 764.0000	34.75	61 299.000
74.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 205.0000	34.75	76 623.750
75.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	96.0750	2.20	211.365
76.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9.9563	25.00	248.908
77.	2513736621482	Banda izolanta	m	147.9566	19.00	2 811.176
78.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	154.1331	19.00	2 928.530
79.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	48.7420	19.00	926.099
80.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	41.8300	8.20	343.006
81.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	45.5000	25.00	1 137.500
82.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	39.2000	54.00	2 116.800
83.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	4.6970	300.00	1 409.100
84.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 50 мм, шир. 200 мм)	m2	26.5832	31.25	830.725
85.	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 100 мм, шир. 250 мм)	m2	14.4228	62.50	901.425
86.	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 200 мм, шир. 150 мм)	m2	8.6557	125.00	1 081.962
87.	2523116716345	Covor PVC	m2	46.8300	98.00	4 589.340
88.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	45.3500	781.25	35 429.688
89.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	558.2500	16.00	8 932.000
90.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21.4367	934.00	20 021.878
91.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 600.410 0	3.33	61 939.365
92.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	83.6600	50.00	4 183.000

93.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5.8400	1.55	9.052
94.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 389.923 0	1.55	19 204.381
95.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5 463.6400	1.55	8 468.642
96.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28.7255	1.55	44.525
97.	2652102100737	Var hidratat	kg	925.2000	2.40	2 220.480
98.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	266.6430	20.00	5 332.860
99.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94.4796	2.10	198.407
100.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 957.168 8	3.21	35 172.512
101.	26531021008311	Tink	kg	1 100.1590	3.30	3 630.525
102.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 620.7695	3.30	5 348.539
103.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 104.0777	2.20	2 428.971
104.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	180.9161	3.50	633.206
105.	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	3.7047	120.83	447.639
106.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	305.1581	89.00	27 159.071
107.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16.1000	70.00	1 127.000
108.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1.6650	62.50	104.063
109.	26631021000002	Beton B15	m3	4.7150	1 020.00	4 809.300
110.	26631021000003	Beton B12,5	m3	6.8285	1 020.00	6 965.070
111.	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	24.8579	975.00	24 236.453
112.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18.5770	1 000.00	18 577.000
113.	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	10.2836	1 025.00	10 540.692
114.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 199.8935	3.30	3 959.648
115.	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	1.0825	1 025.00	1 109.565
116.	26641021020181	Mortar ciment M-50	m3	12.6084	975.00	12 293.190
117.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	32.3820	0.01	0.324
118.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15.2200	55.00	837.100
119.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	241.0800	104.00	25 072.320
120.	2670112204051	Placi din laminat	m2	214.1895	104.00	22 275.708
121.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1.0704	30.00	32.112
122.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.4535	25.00	11.338
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	862.5460	2.50	2 156.365

123.						
124.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6.6120	9.80	64.797
125.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 462.8000	7.50	10 971.000
126.	2682132601626	Carton bitumat	m2	51.2820	9.80	502.564
127.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri (125 кг/м3, толщина 150 мм)	m2	319.1600	260.00	82 981.600
128.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri (негорючая 125 кг/м3, толщина 50 мм)	m2	22.2200	76.00	1 688.720
129.	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Плита "Технолайт" толщ. 50 мм)	m2	135.3400	48.50	6 563.990
130.	26821626113705	Placi vata minerala termoiz. cladiri (135 кг/м3, толщина 80 мм)	m2	471.8700	100.00	47 187.000
131.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	67.8300	28.00	1 899.240
132.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	418.3000	16.00	6 692.800
133.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	355.2000	16.00	5 683.200
134.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	749.2250	80.00	59 938.000
135.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица плоская Lider)	m2	96.6000	80.00	7 728.000
136.	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tabla vopsita Lider)	m2	116.2650	80.00	9 301.200
137.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33.4640	16.00	535.424
138.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100	m	90.3000	80.00	7 224.000
139.	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	79.9050	79.00	6 312.495
140.	27106020000301	Otel beton profil (Арматура Вр1 D=5 мм)	kg	1.0250	11.40	11.685
141.	2710602000080	Armatura A1	kg	296.1000	10.80	3 197.880
142.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16.5280	10.80	178.502
143.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.2140	11.40	2.440
144.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18.5940	12.50	232.425
145.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	162.2880	78.00	12 658.464
146.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	389.8860	125.00	48 735.750
147.	27331036100001	Tabla groasa (Лист оцинков. толщ. 0.8 мм)	kg	1 084.6500	16.00	17 354.400
148.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.7920	16.00	28.672
149.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.4281	16.00	6.850
150.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	899.8500	2.10	1 889.685
151.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	85.2000	110.00	9 372.000

152.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	18.00	0.180
153.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122.0000	12.50	1 525.000
154.	28112363062001	Вентиляционная решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	110.00	110.000
155.	28112363062002	Вентиляционная решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	90.00	90.000
156.	28112363062003	Вентиляционная решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	3.0000	60.00	180.000
157.	28112363062004	Вентиляционная решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку	buc	27.0000	91.67	2 475.090
158.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310.4000	12.50	3 880.000
159.	2811236309900	Confectii metalice	kg	507.3952	12.50	6 342.440
160.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	66.0000	66.66	4 399.560
161.	2822115708000	Element de sustinere	buc	129.6000	3.20	414.720
162.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45.2700	24.00	1 086.480
163.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19.6150	18.00	353.070
164.	28631463102371	Broasca Yalle (Замок врезной)	buc	2.0000	200.00	400.000
165.	2873122000751	Piese forjate	kg	7.5670	19.00	143.773
166.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15.5040	19.00	294.576
167.	2873122004100	Plase sudate	kg	43.2381	12.90	557.771
168.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	21.0912	658.00	13 878.010
169.	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент)	m3	12.0640	1 050.00	12 667.200
170.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	99.7000	50.00	4 985.000
171.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1.9200	18.00	34.560
172.	2873147300863	Agrafe	kg	16.0000	19.00	304.000
173.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4.8788	41.50	202.471
174.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3.9600	41.50	164.340
175.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12.9150	41.50	535.972
176.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.6710	41.50	27.847
177.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0.6100	3.00	1.830
178.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10.7520	5.00	53.760
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34.2000	25.00	855.000

179.						
180.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 865.0400	0.65	3 812.276
181.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21.5000	35.44	761.960
182.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410.5000	0.05	120.525
183.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378.0000	0.08	110.240
184.	2874115837745	Suruburi	buc	761.0000	0.20	152.200
185.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10.7520	0.50	5.376
186.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0.6100	1.20	0.732
187.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0.6100	1.20	0.732
188.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	328.4400	15.00	4 926.600
189.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.1792	40.00	7.168
190.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 485.2800	3.96	5 881.709
191.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 528.0000	0.62	2 187.360
192.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13.6800	18.00	246.240
193.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4.8000	12.50	60.000
194.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29.1100	47.50	1 382.725
195.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15.2200	116.67	1 775.717
196.	2875274000502	Cot burlan	buc	43.0000	116.67	5 016.810
197.	2875274000503	Cot de capat	buc	21.5000	116.67	2 508.404
198.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21.5000	47.50	1 021.250
199.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15.2200	88.28	1 343.622
200.	2875276305105	Conector	buc	19.9800	3.60	71.928
201.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	106.5400	30.00	3 196.200
202.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.0752	12.50	13.440
203.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 529.4000	0.60	4 517.640
204.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 264.0000	0.08	1 221.120
205.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0730	115.00	8.395
206.	4011106202741	Energie electrica	kw	83.1032	1.92	159.558
207.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.7632	20.00	35.264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46.7266	20.00	934.532

208.						
209.	4100126202818	Apa	m3	9.0303	20.00	180.606
210.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102.6495	2.50	256.624
		Total materiale de constructii				1 544 525.3 2

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5.0772	250.00	1 269.300
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.6840	250.00	171.000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18.6567	10.00	186.567
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19.3318	10.00	193.318
5.	2922140007000	Macara	h-ut	88.4743	250.00	22 118.575
6.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0.0035	35.00	0.122
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13.2300	25.00	330.750
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1.0488	25.00	26.220
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12.8703	35.00	450.462
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	291.1341	35.00	10 189.694
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1.1628	55.00	63.954
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40.9356	20.00	818.712
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.6547	350.00	229.145
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.7161	25.00	17.902
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2.4720	35.00	86.520
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2.7600	35.00	96.600
17.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.2892	35.00	10.122
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16.1000	25.00	402.500
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1.9641	40.00	78.564
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12.5050	10.00	125.050
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	96.6000	25.00	2 415.000
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5.8380	55.00	321.090
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6.0365	35.00	211.277
24.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0.0028	10.00	0.028
25.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0.0025	55.00	0.138
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2.8700	25.00	71.750
27.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2.2369	25.00	55.922
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.7934	35.00	62.769
29.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	454.4135	1.00	454.414
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8.3556	15.00	125.332
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1.5048	25.00	37.620
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39.0304	55.00	2 146.672
33.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.6710	55.00	36.905
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0723	220.00	15.906
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1.1590	250.00	289.750
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.7168	200.00	143.360
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.1506	220.00	33.132

38.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1748	220.00	38.456
		Total utilaje de constructii				43 324.52

Total	Lei	2 477 481.62
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	200 167.15
Cheltuieli de transport	2 %	30 890.51
Total		2 708 539.28
Cheltuieli de regie	2 %	54 170.78
Total		2 762 710.06
Beneficiu de deviz	1 %	27 627.11
Total		2 790 337.17
TVA	20 %	558 067.43

Total deviz: **3 348 404.60**

Intocmit _____
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat _____
(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 217.649 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	813.00	731.70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.33	9.99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	934.00	65.38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 000.00	100.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	250.00	92.50
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2			30 843.231 9 812.002
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	57.66	8 143.90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	57.66	1 668.10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.33	16 783.20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	934.00	2 148.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	10.80	972.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	19.00	43.70
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 166.67	50.63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	20.00	6.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	250.00	1 027.50
3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на кле: при высоте этажа до 4 м)	m3			1 286.915 279.651
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.8500	57.66	279.65
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1.0020	500.00	501.00
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22.5000	2.20	49.50
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	20.00	0.14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0.0006	3 166.67	1.93
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1.1000	300.00	330.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4400	250.00	110.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.4200	35.00	14.70
4	IzF14A	Strat fonoizolant intreaga pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2			45.506 7.496
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1300	57.66	7.50
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1.0200	28.00	28.56
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0.0900	25.00	2.25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.6000	12.00	7.20
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2			30.938 11.532
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	16.00	17.60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	12.00	1.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	20.00	0.01
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3			1 217.641 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	813.00	731.70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.33	9.99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	934.00	65.38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 000.00	100.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	250.00	92.50
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			213.613 147.033
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	70.00	24.50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	24.00	21.60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	18.00	7.20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.05	2.40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.08	2.24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	3.20	8.64
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			213.613 147.033
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	70.00	24.50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	24.00	21.60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	18.00	7.20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.05	2.40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.08	2.24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	3.20	8.64
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			141.480 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	12.50	1.88
	28112363062001	Вентиляционная решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	110.00	110.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая	buc			121.480 28.830

1	2	3	4	5	6	7
		решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	12.50	1.88
	28112363062002	Вентиляционная решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	90.00	90.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			91.480 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	12.50	1.88
	28112363062003	Вентиляционная решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	60.00	60.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
		2. Кровля				
		2.1. Металлочерепица				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3			5 150.100 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	25.00	187.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 166.67	31.67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 166.67	2 945.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0.1200	3 166.67	380.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	19.00	64.60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	18.00	54.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	9.80	14.21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	250.00	37.50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	25.00	8.25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	25.00	5.75
13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2			66.767 27.100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0103	3 166.67	32.62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	50.00	6.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска t19 мм 1,615м 3	m2			195.998 118.780
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0600	57.66	3.46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.8000	57.66	103.79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.02185	3 166.67	69.19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	50.00	7.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	35.00	0.53
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2			73.588 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	36.00	6.48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	35.00	4.20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	25.00	3.00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	4.40	0.75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			239.735 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	34.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	19.50	0.23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	12.50	12.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	220.00	2.64
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			44.024 9.803
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700	57.66	9.80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500	25.00	33.75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010	220.00	0.22
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			24.350 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.08	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m			201.688 17.298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.30
	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1.0500	79.00	82.95
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	30.00	42.00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	55.00	11.00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	47.50	4.75
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	88.28	17.66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	116.67	23.33
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.20	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m			242.318 20.181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100	m	1.0500	80.00	84.00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	116.67	58.34

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	47.50	11.88
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	35.00	17.50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	35.44	8.86
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	116.67	29.17
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	47.50	11.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	35.00	0.53
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			136.014 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	110.00	110.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			152.100 57.660
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500	16.00	88.80
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	18.00	0.54
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	19.00	4.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tabla vopsita Lider)	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	10.00	0.10
26	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63.424 63.424
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.42
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.611 95.141
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.67
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80

1	2	3	4	5	6	7
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115	t			414.662 220.262
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		2.2. Утепление чердачного перекрытия				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			24.350 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.08	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2			546.918 5.189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0900	57.66	5.19
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri (125 кг/м3, толщина 150 мм)	m2	1.0100	260.00	262.60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3140	3.50	1.10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.5300	180.00	275.40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	1 500.00	0.75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.50	1.50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			24.350 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	7.50	8.62
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.08	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, κ=1,33)	m2			112.639 26.841
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	57.66	26.84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	350.00	19.55
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	20.00	0.27
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13.0000	1.55	26.80
	26641021020181	Mortar ciment M-50	m3	0.0300	975.00	38.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	10.00	0.28
		2.3. Слуховые окна, двери				
33	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2			1 155.343 98.887
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7150	57.66	98.89
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	19.00	52.06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.2070	70.83	14.66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	10.00	0.29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1821	35.00	6.37
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0.1182	15.00	1.77
34	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2			1 131.803 81.481
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4131	57.66	81.48
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.5200	19.00	47.88
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	70.83	13.53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10.00	0.30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	35.00	5.72
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0.1061	15.00	1.59
35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2			1 050.564 47.079
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8165	57.66	47.08
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5400	19.00	29.26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.6100	19.00	30.59
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	19.00	9.88
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	70.83	8.22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10.00	0.30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1400	35.00	4.90
	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	0.0909	15.00	1.36
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 345.249 46.705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	78.40	39.20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	15.00	2.62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.50	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	1.92	1.92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			348.050 144.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	57.66	139.54
	28631463102371	Broasca Yalle (Замок врезной)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.65	3.90
		3. Окна 5 самер толщ стекла 5 мм стеклопакет тип LOW-E				
38	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafața golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8	m2			1 155.344 98.887

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7150	57.66	98.89
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	19.00	52.06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.2070	70.83	14.66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	10.00	0.29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1821	35.00	6.37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1182	15.00	1.77
39	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПХВ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F	m2			1 149.465 94.389
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6370	57.66	94.39
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	19.00	52.06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1930	70.83	13.67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	10.00	0.29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1734	35.00	6.07
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1126	15.00	1.69
40	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)	m2			1 050.566 47.079
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8165	57.66	47.08
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5400	19.00	29.26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.6100	19.00	30.59
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	19.00	9.88
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	70.83	8.22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10.00	0.30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1400	35.00	4.90
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0909	15.00	1.36
41	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 с дверями	m2			1 050.566 47.079
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8165	57.66	47.08
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5400	19.00	29.26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.6100	19.00	30.59
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	19.00	9.88
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	70.83	8.22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	10.00	0.30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1400	35.00	4.90
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0909	15.00	1.36
42	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2			1 059.562 59.009
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.0234	57.66	59.01

1	2	3	4	5	6	7
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	1.5100	19.00	28.69
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1.5400	19.00	29.26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.5200	19.00	9.88
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1160	70.83	8.22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0306	10.00	0.31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1167	35.00	4.08
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0757	15.00	1.14
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			77.708 20.758
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	54.00	54.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			136.014 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	110.00	110.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc			123.150 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	12.50	1.88
	28112363062004	Вентиляционная решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку	buc	1.0000	91.67	91.67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
		4. Двери				
46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2			1 355.206 52.471
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8100	57.66	46.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5500	78.40	43.12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1930	15.00	2.89
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.50	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	1.92	1.92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1....9)	m2			1 345.250 46.705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1 250.00	1 250.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	78.40	39.20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	15.00	2.62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.50	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	1.92	1.92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
		5. Витражи 5 самер толщ стекла				

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм со стеклопакет тип LOW-E				
48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража с дверями V1, V2 .V3)	m2			852.352 40.362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.6500	57.66	37.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1.0000	781.25	781.25
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0.0100	25.00	0.25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0.1200	15.00	1.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.3500	78.40	27.44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
		6. Полы				
		6.1. отм. 0,000				
		6.1.1. тип пола 1				
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 938.365 392.665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			156.272 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.920 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
52	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31.454 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.03
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg			15.156 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			75.357 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	33.82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			25.233 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			275.290 144.150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.36
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.36
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			54.795 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		6.1.2. тип пола 2				
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 938.369 392.665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.67

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			156.272 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.926 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
62	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31.455 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.03
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			75.357 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	33.83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			25.233 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе)	m2			206.724 63.426

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1.0500	98.00	102.90
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0300	34.75	1.04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	12.00	7.20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	25.00	2.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.2000	12.00	2.40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0240	30.00	0.72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	350.00	0.21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.0000	25.00	25.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитку из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			79.666 77.841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.2500	57.66	72.07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
		6.1.3. тип пола 3				
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 938.367 392.667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31.454 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.03
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			75.357 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	33.83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			25.233 13.838

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			223.639 77.841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.2500	57.66	72.08
	2523116716345	Covor PVC	m2	1.0500	98.00	102.90
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0300	34.75	1.04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.6000	12.00	7.20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0800	25.00	2.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.55	0.78
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.2000	12.00	2.40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0240	30.00	0.72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0006	350.00	0.21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	25.00	27.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
		6.1.4. тип пола 4				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 938.388 392.667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.72
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.917 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
75	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			31.457 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	0.03
76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3			1 187.632 92.832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент)	m3	1.0400	1 050.00	1 092.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			75.357 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0330	1 025.00	33.83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			25.113 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
79	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			99.690 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	57.66	9.23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.5000	20.50	61.50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1000	9.80	21.56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	3.50	2.10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	1 500.00	1.50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.50	3.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	35.00	0.77
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			75.357 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0330	1 025.00	33.83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			25.353 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			54.795 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		6.2. отм. 3,300				
		6.2.1. тип пола 1				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			156.271 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
86	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2			78.293 28.830
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	28.83
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	49.73
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	20.00	-0.26
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			75.357 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	33.83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			25.233 13.838

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			275.290 144.150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57.66	129.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.36
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			54.795 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		6.2.2. тип пола 2				
92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3			1 187.633 92.833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полестиролцемент)	m3	1.0400	1 050.00	1 092.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			75.357 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	33.83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2			37.950

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)				20.758
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	3.46
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	16.91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	-0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.05
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			210.108 74.958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	57.66	66.31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	104.00	109.20
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	10.00	10.50
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	16.00	14.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
		6.2.3. тип пола 3				
96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3			1 187.632 92.832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	28731220054001	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент)	m3	1.0400	1 050.00	1 092.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			75.354 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0330	1 025.00	33.82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
98	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			99.688 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	57.66	9.23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.5000	20.50	61.50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1000	9.80	21.56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	3.50	2.10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	1 500.00	1.50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.50	3.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	35.00	0.77
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			75.634 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0330	1 025.00	33.82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu	m2			38.031

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)				20.758
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	3.46
	26641021020102	Mortar ciment M50-T	m3	0.0055	1 025.00	16.91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.04
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.37
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			54.795 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	15.00	15.30
	2462106110400	Adeziv pentru placaje -Клей	kg	0.3500	3.30	1.16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.04	0.24
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	5.00	0.50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	25.00	7.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	25.00	1.25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	20.00	0.02
		6.3. Изоляция пола со сторон наружных стен				
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3			779.953 92.833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.0400	658.00	684.32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			274.467 126.852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	57.66	118.20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	3.96	15.84
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	125.00	131.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	35.00	0.53
105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с	m2			218.755 146.456

1	2	3	4	5	6	7
		отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.3700	62.50	23.12
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	24.00	20.64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	18.00	4.86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.05	2.25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.08	1.60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	3.20	3.84
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	3.60	15.98
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			218.755 146.456
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.3700	62.50	23.13
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	24.00	20.64
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	18.00	4.86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.05	2.25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.08	1.60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	3.20	3.84
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	3.60	15.98
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			114.374 88.220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	57.66	88.22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.21	22.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	20.00	0.39
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона 3мм)	m2			45.890 35.749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	57.66	35.75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	3.21	9.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	35.00	0.28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	20.00	0.64
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			35.249 31.713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	3.30	3.48
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	35.00	0.03
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.13
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			41.179

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозмул. окраска)				31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозмул. окраска для наружных работ)	m2			41.699
						31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Для наружных работ)	kg	0.4000	20.80	8.32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		7.2. Стены				
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			91.527
						69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	12.24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.40	1.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	350.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	20.00	0.13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	35.00	0.07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			96.430
						70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.21	22.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	20.00	0.32
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			35.249
						31.713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	3.30	3.48
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	20.00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	35.00	0.04
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655
						1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
117	CN06A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			41.179
						31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04

1	2	3	4	5	6	7
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			272.226 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	104.00	109.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.30	6.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	3.30	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
119	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2			128.034 85.683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	57.66	85.68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	21.60	6.48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.20	32.14
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	20.00	0.22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	25.00	0.74
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		8. Наружная отделка				
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2			605.748 133.195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920	57.66	109.09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180	57.66	24.10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	34.75	139.00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000	34.75	173.75
	26821626113705	Placi vata minerala termoiz. cladiri (135 кг/м3, толщина 80 мм)	m2	1.0700	100.00	107.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	16.00	17.60
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.3680	78.00	28.70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000	0.62	4.96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	10.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	35.00	0.12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210	20.00	0.42
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			78.165 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			272.226 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	104.00	109.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.30	6.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	3.30	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.117)	m2			128.034 85.683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	57.66	85.68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0.3000	21.60	6.48
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.20	32.14
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	20.00	0.22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	25.00	0.74
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			78.165 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
129	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m			21.485 14.992
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	57.66	14.99

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1.0500	2.10	2.21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.55	0.04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	350.00	0.35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.65	3.90
130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			28.704 20.181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0.0050	320.00	1.60
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	2 700.00	0.32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0003	3 166.67	0.95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0006	3 166.67	1.90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0060	50.00	0.30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0.9500	1.00	0.95
131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			28.705 20.181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0.0050	320.00	1.60
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	2 700.00	0.32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0003	3 166.67	0.95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0006	3 166.67	1.90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0060	50.00	0.30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0.9500	1.00	0.95
		9. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			341.779 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1600	57.66	9.23
	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 50 мм, шир. 200 мм)	m2	1.0100	31.25	31.56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.16
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.83
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35
133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			373.345 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1600	57.66	9.23
	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 100 мм, шир. 250 мм)	m2	1.0100	62.50	63.12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.15
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.83
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35
134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			436.463 9.226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1600	57.66	9.23
	25213026029023	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Толщ. 200 мм, шир. 150 мм)	m2	1.0100	125.00	126.25

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.15
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	35.00	0.35
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (Л.14)				
135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 944.741 300.408
	7122050013400	Zidar	h-om	4.3200	57.66	249.09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8900	57.66	51.32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	3.33	1 315.35
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	934.00	218.56
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	20.00	8.80
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4000	250.00	100.00
136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60, 80x60мм с антисептированием)	m3			5 150.099 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	25.00	187.50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 166.67	31.67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 166.67	2 945.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0.1200	3 166.67	380.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	19.00	64.60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	25.00	75.25
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	18.00	54.00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	9.80	14.21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	250.00	37.50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	25.00	8.25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	25.00	5.75
137	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3			239.739 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.01
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	34.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	19.50	0.23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	12.50	12.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	250.00	1.25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	25.00	1.50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	220.00	2.64
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			384.183 6.343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1100	57.66	6.34
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri (негорючая 125 кг/м3, толщина 50 мм)	m2	1.0100	76.00	76.76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.16
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1.1000	1.50	1.65

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0120	35.00	0.42
139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasă (pilnii siloz, canale de fum, cuve și jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			22 000.051 4 036.200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14.0000	57.66	807.24
	7212030022700	Sudor	h-om	52.5000	57.66	3 027.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	57.66	201.81
	27331036100001	Tabla groasă (Лист оцинков. толщ. 0.8 мм)	kg	1 050.0000	16.00	16 800.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11.0000	41.50	456.50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	4.2000	29.16	122.47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6.3000	23.60	148.68
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16.0000	10.80	172.80
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18.0000	12.50	225.00
	4011106202741	Energie electrică	kw	20.0000	1.92	38.40
140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din vată minerală tip G 80 sau G 100, sau plăci din vată minerală tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			356.408 6.343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1100	57.66	6.34
	26821626113704	Placi vată minerală termoiz. clădiri (Плита "Технолайт" толщ. 50 мм)	m2	1.0100	48.50	48.98
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	3.50	1.16
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	180.00	297.00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	1 500.00	0.82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1.1000	1.50	1.65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	10.00	0.03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0120	35.00	0.42
141	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentată pentru învelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Ținichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	27104036430001	Placi din tabla amprentată tip țigla (Металлочерепица плоская Lider)	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plană protejată anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
142	CE31A1	Pazii profilate, la streșină sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2			62.350 43.533
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0150	57.66	0.86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7400	57.66	42.67
	2010102903497	Scinduri geluite și falduite	m3	0.0055	3 166.67	17.42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.0280	50.00	1.40
143	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.42
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe țimplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			78.906 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe bază de rășini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00
145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			1 493.411 391.511
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.96
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	20.00	2.40
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	220.00	33.00
146	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)	m3			1 491.091 391.545
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.91
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 043.18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	20.00	2.36
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	220.00	33.00
147	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром d=5мм)	kg			18.861 6.343
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0800	57.66	4.61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.73
	27106020000301	Otel beton profil (Арматура Bp1 D=5 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	18.00	0.18
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0.0028	10.00	0.03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0.0035	35.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0350	10.00	0.35
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0.0025	55.00	0.14
		10.2. Козырек				
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
149	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			179.509 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.41
	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tabla vopsita Lider)	m2	1.1500	80.00	92.00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	16.00	8.00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.60	5.40
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	50.00	5.00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	16.00	0.64
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.20	0.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	35.00	1.75
150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m			201.688

1	2	3	4	5	6	7
						17.298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.30
	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1.0500	79.00	82.95
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	30.00	42.00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	55.00	11.00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	47.50	4.75
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	88.28	17.66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	116.67	23.33
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.20	2.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			242.318
						20.181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100	m	1.0500	80.00	84.00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	116.67	58.34
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	47.50	11.88
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	35.00	17.50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	35.44	8.86
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	116.67	29.17
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	47.50	11.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	35.00	0.53
		10.3. Наружные лестницы Sc1.Sc2 и лестница металлическая				
152	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			121.662
						121.662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100	57.66	121.66
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875
						17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.364
						392.664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 383.470
						259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.156
						1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
157	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			98.533 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2			298.354 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	89.00	91.67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	3.30	13.36
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.30	5.49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	20.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	35.00	1.57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			190.708 34.365
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	1.0150	120.83	122.64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.55	2.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.55	12.20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	350.00	1.75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	350.00	14.98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	115.00	2.30
161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t			20 359.680 4 901.098
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	57.66	2 450.55
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500	57.66	1 715.39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	57.66	490.11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	57.66	245.06
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	12.50	12 500.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	41.50	228.25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	3.00	15.00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	1.20	6.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	29.16	11.66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	23.60	14.16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	55.00	302.50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	250.00	2 375.00
162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
163	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.631 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.69
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.639 220.246
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.25
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		10.4. Ограждения I-1...I-15				
165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			123.801 51.894
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	57.66	51.89
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1.0000	66.66	66.66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	1.92	0.19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	41.50	2.49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	1.55	1.08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	36.00	0.90
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	2.90	0.58
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.426 63.426

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.629 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.69
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.644 220.248
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.25
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		10.5. Декоративные решетки				
170	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg			25.280 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	12.50	12.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	36.00	0.36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.55	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	2.90	0.06
171	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
172	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.619 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
173	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.661 220.261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		10.6. Отмостка шир.1 м				
174	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			503.944 66.309

1	2	3	4	5	6	7
		manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	320.00	419.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 383.470 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL №4
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)

Valoarea de deviz 155 293,85 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol I Lucrari de constructie						
1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой						
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15 мм)	set	1,0000	3 224,79 893,73	3 224,79 893,73
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин. гр Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	set	2,0000	1 271,16 230,64	2 542,32 461,28
3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc	1,0000	1 367,44 115,32	1 367,44 115,32
4	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m (Кран поливочный -смеситель д 15в т.ч.)	set	1,0000	361,63 242,17	361,63 242,17
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)	buc	1,0000	691,24 28,83	691,24 28,83
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	21,0000	56,06 7,50	1 177,21 157,41
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc	5,0000	90,22 10,38	451,07 51,89
8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m	6,0000	172,55 66,31	1 035,33 397,85
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,0000	8,65 8,65	51,89 51,89
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,0000	3,46 3,46	20,76 20,76
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m	70,0000	57,24 36,33	4 006,62 2 542,81

1	2	3	4	5	6	7
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3	m	40,0000	65,72 36,33	2 628,62 1 453,03
13	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m	4,0000	40,62 9,23	162,48 36,90
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	113,0000	9,23 9,23	1 042,49 1 042,49
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,3000	6,34 6,34	71,67 71,67
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	113,0000	2,88 2,88	325,78 325,78
17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	70,0000	9,39 9,23	657,19 645,79
18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	26,0000	9,56 9,23	248,67 239,87
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Переход бронзовый ф63x2"	buc	1,0000	146,48 60,54	146,48 60,54
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Переход бронзовый ф63x2"	buc	1,0000	146,48 60,54	146,48 60,54
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	3,0000	201,87 51,32	605,61 153,95
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободный ф100)	buc	1,0000	298,67 51,32	298,67 51,32
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,0000	200,42 51,32	200,42 51,32
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)) (Упор бетонный V=0.06м3 2шт.)	m3	0,1200	1 266,49 227,76	151,98 27,33
Total A1-Водопровод хоз-питьевой			Lei		21 616,86	
1.2. Ввод водопровода						
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,2000	118,78 118,78	498,87 498,87
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,1500	17,87 17,87	74,18 74,18

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, , (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m	3,0000	91,95 8,48	275,85 25,43
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, , (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25 (ввод))	m	3,0000	91,95 8,48	275,85 25,43
Total Ввод водопровода			Lei		1 124,76	
1.3. T3,T4						
29	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	14,0000	56,06 7,50	784,80 104,94
30	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc	2,0000	90,22 10,38	180,43 20,76
31	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm(Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	82,0000	55,18 34,60	4 524,89 2 836,87
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m	26,0000	65,72 36,33	1 708,60 944,47
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	108,0000	9,23 9,23	996,36 996,36
34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	10,8000	6,34 6,34	68,50 68,50
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	10,8000	2,88 2,88	31,14 31,14
36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	82,0000	9,39 9,23	769,85 756,50
37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	26,0000	9,56 9,23	248,67 239,87
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	8,0000	452,18 95,14	3 617,43 761,11
39	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,0000	413,55 66,31	1 654,19 265,24
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для мойки)	buc	1,0000	452,18 95,14	452,18 95,14
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для бидэ)	buc	1,0000	806,26 95,14	806,26 95,14
Total T3,T4			Lei		15 843,31	

1	2	3	4	5	6	7
1.4. C1 Канализация хоз-бытовая						
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	90,0000	55,46 18,45	4 991,76 1 660,61
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm . (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,0000	32,83 14,41	853,64 374,79
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Фасонные части и средсва крепления труб ПППИ ф100 (30%))	buc	27,0000	56,18 21,91	1 516,80 591,59
45	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Фасонные части и средсва крепления труб ПППИ ф50(10%))	buc	8,0000	32,10 16,72	256,80 133,77
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Revizie din polipropilena d100)	buc	8,0000	43,79 16,14	350,35 129,16
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .(Curatare din polipropilena d50)	buc	1,0000	22,77 12,69	22,77 12,69
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc	6,0000	43,79 16,14	262,76 96,87
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Переход д 50х100)	buc	4,0000	26,90 16,14	107,61 64,58
50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	м3	0,6000	1 266,79 227,76	760,08 136,65
51	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu ((Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc	8,0000	170,23 34,60	1 361,86 276,77
52	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Trap emailat ф100)	buc	2,0000	142,56 49,59	285,13 99,18
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon din polietilena ф50)	buc	4,0000	96,63 12,69	386,54 50,74
54	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,0000	206,73 63,43	826,90 253,70
Total C1 Канализация хоз-бытовая			Lei		11 983,00	
1.5. Сантехническое оборудование						
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник с сифоном бутылочным	buc	6,0000	672,95 106,67	4 037,67 640,03

1	2	3	4	5	6	7
56	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ("Компакт Унитаз "компл	buc	5,0000	1 387,27 242,17	6 936,37 1 210,86
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	1,0000	776,91 89,37	776,91 89,37
58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон)	buc	1,0000	805,25 106,67	805,25 106,67
59	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Сифон для душевого поддона)	buc	1,0000	102,53 14,41	102,53 14,41
Total Сантехническое оборудование			Lei	12 658,73		
Total			lei	63 226,65		
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %	5 167,55		
Transportarea materialelor			2,00 %	800,22		
Total			100,00 +	69 194,42		
Cheltuieli de regie			2,00 %	1 383,89		
Total			100,00 +	70 578,30		
Beneficiu de deviz			1,00 %	705,78		
Total			100,00 +	71 284,09		
Total Capitol I Lucrari de constructie			Lei	71 284,09		
2. Capitol .Lucrari de montare.						
2.1. Водопровод						
60	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc	1,0000	42,00 28,83	42,00 28,83
61	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,0000	262,78 251,40	262,78 251,40
Total Водопровод			Lei	304,78		
2.2. Канализация						
62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc	2,0000	381,95 253,70	763,90 507,41
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3)	buc	2,0000	224,39 89,37	448,78 178,75
64	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ((Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,0000	152,29 106,67	609,16 426,68
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc	4,0000	490,53 66,31	1 962,12 265,24
66	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc	1,0000	1 449,91 276,77	1 449,91 276,77
Total Канализация			Lei	5 233,87		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 538,65
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,50 %			435,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			72,07
		<i>Total</i>	100,00 +			6 046,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			735,33
		<i>Total</i>	100,00 +			6 781,44
		<i>Benificiu de deviz</i>	1,00 %			67,81
		<i>Total</i>	100,00 +			6 849,25
		<i>Total Capitol .Lucrari de montare.</i>	<i>Lei</i>			6 849,25
3. Utilaj.						
3.1. Водопровод						
67		Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	set	1,0000	680,20 0,00	680,20 0,00
68		Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,0000	265,00 0,00	2 120,00 0,00
69		Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	8 345,00 0,00	8 345,00 0,00
		<i>Total Водопровод</i>	<i>Lei</i>			11 145,20
3.2. Канализация						
70		Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт м	buc	2,0000	6 197,50 0,00	12 395,00 0,00
71		Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,0000	3 609,17 0,00	7 218,34 0,00
72		Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,0000	4 921,00 0,00	19 684,00 0,00
73		Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	835,66 0,00	835,66 0,00
		<i>Total Канализация</i>	<i>Lei</i>			40 133,00
		<i>Total</i>	100,00 +			51 278,20
		<i>Total Utilaj.</i>	<i>Lei</i>			51 278,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			129 411,54
		<i>TVA</i>	20,00 %			25 882,31

Total deviz:

Lei

155 293,85

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca"
a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 4
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)

Valoarea de deviz 155 293,85 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,5560	57,66	147,38
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	16,3200	57,66	941,01
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	369,5610	57,66	21 308,89
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,4320	57,66	428,53
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,2585	57,66	1 514,07
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880	57,66	16,61
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	57,66	178,75
Total manopera						24 901,94

Materiale:

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	268,85	21,51
2.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,3328	223,14	74,26
3.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,3112	22,13	6,89
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,5200	28,55	14,85
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0220	102,00	2,24
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,4950	5,00	17,48
7.	222	(Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,0000	4 921,00	19 684,00
8.	223	(Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	835,66	835,66
9.	224	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	buc	1,0000	680,20	680,20
10.	225	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,0000	265,00	2 120,00
11.	226	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	8 345,00	8 345,00
12.	227	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСТ	buc	2,0000	6 197,50	12 395,00
13.	228	Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСТ-3	buc	2,0000	3 609,17	7 218,34
14.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	22,10	11,38
15.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,6640	9,00	14,98
16.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,6240	27,14	16,94
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0305	38,73	1,18
18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	38,73	19,36
19.	243022610288522	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	kg	6,9920	3,54	24,75
20.	243022610288532	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	kg	2,3920	7,36	17,61
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,8590	28,97	111,80
22.	24514373459671	Solutie unguenta	kg	1,3500	28,97	39,11
23.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,4360	32,10	14,00
24.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,1500	32,61	167,94
25.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,0400	31,22	688,09
26.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0200	305,00	311,10
27.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	2,50	5,05
28.	251373660755111	Гайка соединительная гр Ф50	buc	4,2000	45,18	189,76
29.	252121670100163	Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод)	m	6,2118	79,34	492,84
30.	25212167170101	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,5750	29,90	76,99
31.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,6720	17,29	63,49

32.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,4480	14,02	34,32
33.	25212167170520	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ϕ 20x2,3	m	155,0400	14,52	2 251,18
34.	25212167170525	Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m	67,3200	21,00	1 413,72
35.	25212167170532	Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3	m	4,0800	29,17	119,01
36.	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d100mm	m	92,7000	35,44	3 285,29
37.	25212167201605	Tevi de canalizare din polipropilena d50mm	m	26,7800	17,71	474,27
38.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,0000	17,72	744,24
39.	2522147331401	Furtun	m	5,1000	8,40	42,84
40.	2523156719425	Mufa din material plastic d 32mm	buc	0,3600	3,20	1,15
41.	252315671943020	Cot din material plastic d 20mm	buc	106,4000	2,10	223,44
42.	25231567194325	Cot din material plastic d 25mm	buc	46,2000	3,35	154,77
43.	25231567194332	Cot din material plastic d 32mm	buc	0,2400	4,23	1,02
44.	25231567194520	Teu din material plastic d 20mm	buc	68,4000	3,34	228,46
45.	25231567194525	Teu din material plastic d 25mm	buc	29,7000	3,67	109,00
46.	25231567194532	Teu din material plastic d 32mm	buc	0,6000	4,23	2,54
47.	25231567194620	Reductie din material plastic d 20mm	buc	7,0000	3,18	22,26
48.	25231567194625	Reductie din material plastic d 25mm	buc	6,6000	2,53	16,70
49.	25231567194632	Reductie din material plastic d 32mm	buc	0,2000	4,56	0,91
50.	25231567195320	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	152,0000	2,57	390,64
51.	25231567195325	Racord drept M x Fe d 25mm	buc	66,0000	3,48	229,68
52.	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	14,0000	26,56	371,84
53.	25231567210372	.(Revizie din polipropilena d50	buc	1,0000	9,74	9,74
54.	25231567210373	Переход д 50x100	buc	4,0000	9,67	38,68
55.	25231567210376	Sifon din polietilena ϕ 50	buc	4,0000	83,60	334,40
56.	252315672103811	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	27,0000	31,00	837,00
57.	25231567210385	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	8,0000	14,33	114,64
58.	261111250018311	Гайка соединительная гм Ф50	buc	4,2000	45,18	189,76
59.	2622102438000	Lavoar	buc	6,1812	416,67	2 575,52
60.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,2015	475,00	2 470,71
61.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,1500	475,00	2 446,25
62.	2622102455150	Trap emaliat ϕ 100	buc	2,0800	74,12	154,17
63.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
64.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1236	1,50	0,19
65.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,7491	986,33	738,76
66.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0960	856,37	82,21
67.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2625	12,00	3,15
68.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,9320	12,00	23,18
69.	27212041112007	Сифон для душевого поддона	buc	1,0300	83,60	86,11
70.	27212041140450	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 д 50мм	buc	0,6732	44,27	29,80
71.	27212041150050	Teu din fonta maleabila B1, zincat д 50мм	buc	2,1420	44,27	94,83
72.	27212041178050	Cot din fonta maleabila A1, zincat д 50мм	buc	0,1224	23,51	2,88
73.	27212041201050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata д 50мм	buc	0,2448	44,27	10,84
74.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6102	52,50	32,04
75.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8136	52,50	42,71
76.	27221033060050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal д 50мм	m	6,1812	80,75	499,13
77.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2034	22,75	4,63
78.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2714	42,92	183,33
79.	2811236829552	Cutie metalica	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
80.	28112373364461	Ствол пожарный ручной PC-50 с рычагом открывания вентиля	buc	2,1000	120,18	252,38
81.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0680	12,00	48,82
82.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,6445	42,10	363,93
83.	28741158010016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	4,43	35,44
84.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0200	541,68	552,51
85.	28751142007801	Душевой поддон	buc	1,0300	633,94	652,96
86.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1200	51,35	314,26
87.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,0400	83,60	170,54
88.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,0600	51,35	157,13
89.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,1800	44,29	318,00
90.	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	8,1700	44,29	361,85
91.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,3600	14,16	259,98
92.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,1500	23,02	118,55

93.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	4,1600	115,12	478,90
94.	287527411010100	Piese de legatura Фланец стальной свободный ф100)	buc	1,0000	227,11	227,11
95.	28752741101063	Piese de legatura Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,0000	128,86	128,86
96.	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход бронзовый ф63x2"	buc	2,0400	73,49	149,92
97.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,1700	12,00	122,04
98.	28752744001050	Flansa din otel pentru sudura д 50мм	buc	3,1500	125,96	396,77
99.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,1360	125,96	1 024,81
100.	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100	buc	8,0000	125,36	1 002,88
101.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
102.	291312420135024	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,0200	422,11	1 696,88
103.	2913124201352	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,0200	345,51	1 388,95
104.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. для мойки	buc	9,0000	294,60	2 651,40
105.	2913124201373	Baterie amestecatoare pt. для биде	buc	1,0000	648,68	648,68
106.	29131242018050	Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50мм	buc	1,0500	618,33	649,25
107.	29131242021015	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	35,1750	44,22	1 555,44
108.	29131242021020	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф20мм	buc	7,0420	75,26	529,98
109.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0170	44,27	45,02
110.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	42,2170	4,10	173,09
111.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0340	125,30	254,86
112.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,1900	42,13	302,91
113.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,1500	44,29	228,09
114.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0400	365,00	744,60
115.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,1000	335,67	704,91
116.	291313732430222	Кран поливочный д 15мм	buc	1,0200	75,12	76,62
117.	3220137315778	Decapant	kg	0,0240	32,10	0,77
118.	3320527328000	Manometru	buc	1,0170	87,28	88,76
Total materiale de constructii					94 892,83	

Utilaje de constructii:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0690	34,75	2,40
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,0208	4,20	37,89
				2,6000	45,74	118,92
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0130	57,66	0,75
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4320	12,03	5,20
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	18,68	3,36
6.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,6800	45,74	76,84
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1800	18,68	3,36

Total utilaje de constructii

248,72

Total	lei	129 411,54
TVA	20,00 %	25 882,31

Total deviz:

Lei

155 293,85

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Obiect: Reconstrucia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare №4
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol I Lucrari de constructie						
1.1. A1-Водопрвод хоз-пумьевой						
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15 мм)	set			3 224,79 893,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	57,66	714,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0000	125,30	254,86
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	44,27	45,02
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	87,28	88,76
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	125,96	1 024,81
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	22,75	4,63
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	52,50	32,04
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	52,50	42,71
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	12,00	48,82
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	42,10	363,93
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	12,00	122,04
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	42,92	183,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	38,73	1,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	45,74	118,92
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	set			1 271,16 230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	335,67	352,45
	251373660755111	Гайка соединительная гр Ф50	buc	2,0000	45,18	94,88
	28112373364461	Ствол пожарный ручной РС-50 с рычагом открывания вентиля	buc	1,0000	120,18	126,19
	261111250018311	Гайка соединительная гр Ф50	buc	2,0000	45,18	94,88
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	17,72	372,12
3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc			1 367,44 115,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	38,73	19,36
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	268,85	21,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
4	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m (Кран	set			361,63

1	2	3	4	5	6	7
		поливочный -смеситель д 15в т.ч.)				242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	291313732430222	Кран поливочный д 15мм	buc	1,0000	75,12	76,62
	2522147331401	Furtun	m	5,0000	8,40	42,84
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)	buc			691,24
						28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	29131242018050	Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50мм	buc	1,0000	618,33	649,25
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,59
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,58
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			56,06
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29131242021015	Robinet de serviciu, Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	1,0000	44,22	44,44
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc			90,22
						10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131242021020	Robinet de serviciu, Кран для воды шаровой ф20мм	buc	1,0000	75,26	75,71
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			172,55
						66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	27221033060050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 50мм	m	1,0100	80,75	83,19
	27212041178050	Cot din fonta maleabila A1, zincat d 50мм	buc	0,0200	23,51	0,48
	27212041150050	Teu din fonta maleabila B1, zincat d 50мм	buc	0,3500	44,27	15,80
	27212041201050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d 50мм	buc	0,0400	44,27	1,81
	27212041140450	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d 50мм	buc	0,1100	44,27	4,97
9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65
						8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46
						3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m			57,24
						36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	25212167170520	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3	m	1,0200	14,52	14,81
	252315671943020	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,7000	2,10	1,47
	25231567194520	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,4500	3,34	1,50
	25231567194620	Reductie din material plastic d 20mm	buc	0,1000	3,18	0,32
	25231567195320	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,0000	2,57	2,57
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,10	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	4,20	0,18
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la	m			65,72

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3				36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	25212167170525	Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m	1,0200	21,00	21,42
	25231567194325	Cot din material plastic d 25mm	buc	0,7000	3,35	2,35
	25231567194525	Teu din material plastic d 25mm	buc	0,4500	3,67	1,65
	25231567194625	Reductie din material plastic d 25mm	buc	0,1000	2,53	0,25
	25231567195325	Racord drept M x Fe d 25mm	buc	1,0000	3,48	3,48
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,10	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	4,20	0,18
13	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m			40,62 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	25212167170532	Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3	m	1,0200	29,17	29,75
	25231567194332	Cot din material plastic d 32mm	buc	0,0600	4,23	0,25
	25231567194532	Teu din material plastic d 32mm	buc	0,1500	4,23	0,63
	25231567194632	Reductie din material plastic d 32mm	buc	0,0500	4,56	0,23
	2523156719425	Mufa din material plastic d 32mm	buc	0,0900	3,20	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,10	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	4,20	0,04
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m			9,39 9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243022610288522	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	kg	0,0460	3,54	0,16
18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m			9,56 9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243022610288532	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	kg	0,0460	7,36	0,34
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Переход бронзовый ф63x2"	buc			146,48 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход бронзовый ф63x2"	buc	1,0000	73,49	74,96
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,74	10,98
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Переход бронзовый ф63x2"	buc			146,48 60,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход бронзовый ф63х2"	buc	1,0000	73,49	74,96
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,74	10,98
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			201,87 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752744001050	Flansa din otel pentru sudura д 50мм	buc	1,0000	125,96	132,26
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	45,74	18,30
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободный ф100)	buc			298,67 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010100	Piese de legatura Фланец стальной свободный ф100)	buc	1,0000	227,11	227,11
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,50	2,52
	28741158010016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,43	17,72
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc			200,42 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101063	Piese de legatura Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,0000	128,86	128,86
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,50	2,52
	28741158010016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,43	17,72
24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)) (Упор бетонный V=0.06м3 2шт.)	m3			1 266,49 227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	986,33	1 025,78
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	57,66	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,03	7,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
1.2. Ввод водопровода						
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, , (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m			91,95 8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100163	Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод)	m	1,0150	79,34	82,14
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	102,00	0,37
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	18,68	0,56
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	34,75	0,40
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate	m			91,95

1	2	3	4	5	6	7
		alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, , (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25 (ввод))				8,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100163	Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод)	m	1,0150	79,34	82,14
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	102,00	0,37
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	18,68	0,56
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	34,75	0,40
1.3. T3,T4						
29	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			56,06 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29131242021015	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	1,0000	44,22	44,44
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
30	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран для воды шаровой ф20мм)	buc			90,22 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131242021020	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф20мм	buc	1,0000	75,26	75,71
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
31	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-cultural, avind diametrul de 16 mm(Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			55,18 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	25212167170520	Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3	m	1,0200	14,52	14,81
	252315671943020	Cot din material plastic d 20mm	buc	0,7000	2,10	1,47
	25231567194520	Teu din material plastic d 20mm	buc	0,4500	3,34	1,50
	25231567195320	Racord drept M x Fe d 20mm	buc	1,0000	2,57	2,57
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,10	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	4,20	0,17
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-cultural, avind diametrul de 20-25 mm Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m			65,72 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	25212167170525	Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5	m	1,0200	21,00	21,42
	25231567194325	Cot din material plastic d 25mm	buc	0,7000	3,35	2,35
	25231567194525	Teu din material plastic d 25mm	buc	0,4500	3,67	1,65
	25231567194625	Reducie din material plastic d 25mm	buc	0,1000	2,53	0,25
	25231567195325	Racord drept M x Fe d 25mm	buc	1,0000	3,48	3,48
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,10	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	4,20	0,18
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind	m			2,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-75 mm				2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m			9,39
						9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243022610288522	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	kg	0,0460	3,54	0,16
37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snurTuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m			9,56
						9,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243022610288532	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	kg	0,0460	7,36	0,34
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывального)	buc			452,18
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. для мойки	buc	1,0000	294,60	294,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	62,44
39	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc			413,55
						66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201352	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	1,0000	345,51	347,24
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для мойки)	buc			452,18
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. для мойки	buc	1,0000	294,60	294,60
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	62,44
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ((Смеситель для бидэ)	buc			806,26
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201373	Baterie amestecatoare pt. для биде	buc	1,0000	648,68	648,68
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	62,44
1.4. C1 Канализация хоз-бытовая						
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			55,46
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167201601	Tevi de canalizare din polipropilena d100mm	m	1,0300	35,44	36,50
	24514373459671	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,97	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm . (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			32,83
						14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	25212167201605	Tevi de canalizare din polipropilena d50mm	m	1,0300	17,71	18,24

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,97	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Фасонные части и средсва крепления труб ППФ ф100 (30%))	buc			56,18 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672103811	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110mm	buc	1,0000	31,00	31,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	28,97	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
45	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Фасонные части и средсва крепления труб ППФ ф50(10%))	buc			32,10 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	25231567210385	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 50mm	buc	1,0000	14,33	14,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	28,97	0,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,00	0,18
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Revizie din polipropilena d100)	buc			43,79 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm .(Curatare din polipropilena d50)	buc			22,77 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210372	.(Revizie din polipropilena d50	buc	1,0000	9,74	9,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,97	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc			43,79 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Переход д 50х100)	buc			26,90 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210373	Переход д 50х100	buc	1,0000	9,67	9,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3			1 266,79 227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	986,33	1 026,11
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	57,66	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,03	7,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
51	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu ((Manson antiincendiar-противопожарная манжета φ100)	buc			170,23 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета φ100	buc	1,0000	125,36	125,36
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	856,37	10,28
52	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Trap emaliat φ100)	buc			142,56 49,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2622102455150	Trap emaliat φ100	buc	1,0000	74,12	77,08
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	28,55	7,42
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	27,14	8,47
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon din polietilena φ50)	buc			96,63 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	25231567210376	Sifon din polietilena φ50	buc	1,0000	83,60	83,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,97	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
54	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 Воронка водосточная тип д100мм	buc			206,73 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	115,12	119,72
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	223,14	18,57
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	22,13	1,27
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,00	3,74
1.5. Сантехническое оборудование						
55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник с сифоном бутылочным	buc			672,95 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	416,67	429,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	51,35	52,38
	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	17,29	10,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,16	28,89
56	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ("Компакт Унитаз "компл	buc			1 387,27 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	475,00	494,14
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	475,00	489,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,13	43,39
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	44,29	45,62
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,61	33,59
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	23,02	23,71
	25212167170101	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	29,90	15,40
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material	buc			776,91 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	541,68	552,51
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	51,35	52,38
	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,16	28,89
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	14,02	8,58
58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон)	buc			805,25 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	28751142007801	Душевой поддон	buc	1,0000	633,94	652,96
	287511420327021	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,62
59	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Сифон для душевого поддона)	buc			102,53 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	27212041112007	Сифон для душевого поддона	buc	1,0000	83,60	86,11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,19
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0800	22,13	1,82
2. Capitol .Lucrari de montare.						
2.1. Водопровод						
60	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc			42,00 28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,59
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,58
61	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc			262,78 251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	22,10	11,38
2.2. Канализация						
62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc			381,95 253,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,70
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	83,60	85,27
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	42,13	42,97
63	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3)	buc			224,39 89,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	51,35	52,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,16	28,89
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	14,02	8,58
64	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ((Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			152,29 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,62

1	2	3	4	5	6	7
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc			490,53 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	291312420135024	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	422,11	424,22
66	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc			1 449,91 276,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	365,00	744,60
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	305,00	311,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	44,29	45,18
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,22	63,69
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	14,02	8,58
3. Utilaj.						
3.1. Водопровод						
67		Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	set			680,20 0,00
	224	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	buc	1,0000	680,20	680,20
68		Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc			265,00 0,00
	225	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	1,0000	265,00	265,00
69		Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc			8 345,00 0,00
	226	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	8 345,00	8 345,00
3.2. Канализация						
70		Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт м	buc			6 197,50 0,00
	227	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	1,0000	6 197,50	6 197,50
71		Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc			3 609,17 0,00
	228	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	1,0000	3 609,17	3 609,17
72		Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			4 921,00 0,00
	222	(Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	1,0000	4 921,00	4 921,00
73		Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc			835,66 0,00
	223	(Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc	1,0000	835,66	835,66

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI.

Valoarea de deviz 79 407,14 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,500	497,10 20,76	248,55 10,38
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,000	1 803,21 43,24	3 606,42 86,49
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Термозапорный клапан муфт. ф20мм КТЗ-003-20)	buc	2,000	375,02 16,14	750,05 32,29
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм)	buc	2,000	127,22 43,24	254,44 86,49

1	2	3	4	5	6	7
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф15мм)	buc	1,000	104,99 43,24	104,99 43,24
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б126к)	buc	1,000	126,72 43,24	126,72 43,24
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б126к)	buc	1,000	86,44 25,95	86,44 25,95
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф50мм)	buc	1,000	118,11 51,32	118,11 51,32
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200мм по типу УГ-2,00 - 6 шт)	kg	9,360	23,19 12,11	217,04 113,36
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20, ф15 к кирпичной стене вып 200мм по типу УГ-2,00 - 7 шт)	kg	10,920	23,19 12,11	253,19 132,22

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	42,09 42,09	126,28 126,28
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы ф100мм , L=500мм)	buc	1,000	91,10 28,83	91,10 28,83
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы ф 50мм, L=500мм)	buc	2,000	52,93 23,07	105,86 46,13
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,000	16,72 16,72	33,44 33,44
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска креплений и футляров	m2	1,980	42,34 32,30	83,84 63,95
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 3262-75*)	m	16,000	149,22 63,43	2 387,60 1 014,82
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Туба Ду	m	11,000	85,23 54,78	937,55 602,55

1	2	3	4	5	6	7
		20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)				
18	IC24B	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefilată, montată prin sudură la locuri de ardere în instalații de gaze pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	28,000	79,43 54,78	2 224,08 1 533,76
19	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. pînă la 1"	m	39,000	11,23 6,34	438,07 247,36
20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. peste 1"	m	16,000	15,49 8,65	247,92 138,38
21	IE07A	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele avînd diametrul de pînă la 1", inclusiv	m	39,000	9,10 5,19	354,96 202,39
22	IE07B	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele avînd diametrul de peste 1"	m	16,000	13,36 7,50	213,82 119,93
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avînd diametrul exterior peste 34 mm (Окраска 2-мя слоями грунтовки и 2-мя слоями эмали)	m ²	7,560	42,34 32,29	320,07 244,13
24	IA52A	Cutie metalică pentru protecția contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G10T)	buc	1,000	548,65 115,32	548,65 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 879,19
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			1 157,01
		Transport	2,00 %			163,80
		Cheltuieli depozitare	2,00 %			163,80
		Total	100,00 +			15 363,80
		Cheltuieli de regie	2,00 %			307,28
		Total	100,00 +			15 671,08
		Beneficiu	1,00 %			156,71
Total Lucrari de constructie						15 827,79
Incluziv salariu						5 142,25
		2. Lucrari de montare				
25	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G-10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,000	617,93 340,19	617,93 340,19
26	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан- отсекаТЕЛЬ ф 50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,000	30,77 24,79	30,77 24,79
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15мм нормально закрытый EVG 15/NA)	buc	1,000	7,66 5,77	7,66 5,77
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор загазованности	buc	2,000	237,04 201,81	474,08 403,62
29	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,000	142,38 129,16	142,38 129,16

1	2	3	4	5	6	7
30	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,000	121,65 118,78	121,65 118,78
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc	1,000	121,65 118,78	121,65 118,78
Total			lei		1 516,12	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		256,75	
Transport			2,00 %		7,50	
Cheltuieli depozitare			2,00 %		7,50	
Total			100,00 +		1 787,87	
Cheltuieli de regie			38,00 %		433,61	
Total			100,00 +		2 221,48	
Beneficiu			1,00 %		22,21	
Total Lucrari de montare					2 243,69	
Incluziv salariu					1 141,09	
		3. Valoarea utilajului				
32	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc	1,000	13 020,83 0,00	13 020,83 0,00
33	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф50мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 641,70 0,00	2 641,70 0,00
34	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф15мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	920,83 0,00	920,83 0,00
35	Pret firmei	Сигнализатор загазованности Лелека	buc	2,000	875,00 0,00	1 750,00 0,00
36	Pret firmei	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	13 165,00 0,00	13 165,00 0,00
37	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	414,16 0,00	414,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	Pret firmei	Напорметр НПМ-52	buc	1,000	190,00 0,00	190,00 0,00
39	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,000	12 447,50 0,00	12 447,50 0,00
40	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	430,83 0,00	430,83 0,00
41	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	2,000	833,30 0,00	1 666,60 0,00
42	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,000	441,66 0,00	883,32 0,00
Total			lei		47 530,77	
Cheltuieli depozitare			1,20 %		570,37	
Total Valoarea utilajului						48 101,14
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		66 172,62	
TVA			20,00 %		13 234,52	

Total deviz: **79 407,14**
Incluziv salariu **6 283,34**

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5

Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI.

Valoarea de deviz 79 407,14 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	4,120	57,66	237,560
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,380	57,66	79,571
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	57,66	8,649
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	57,66	40,362
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	89,170	57,66	5 141,543
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,470	57,66	84,760
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,343	57,66	308,077
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,203	57,66	11,705
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,180	57,66	10,379
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,853	57,66	222,164
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,243	57,66	129,331
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160	57,66	9,226
		Total manopera				6 283,34

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,304	32,50	9,880
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	41,67	2,916
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	33,50	2,814
4.	11110001020001	Термозапорный клапан муф. ф20мм КТЗ-003-20	buc	2,000	354,16	708,320
5.	123654780	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,000	441,66	883,320
6.	123654781	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	2,000	833,30	1 666,600
7.	1236547810	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	430,83	430,830
8.	123654782	Газоанализатор перенасной	buc	1,000	12 447,50	12 447,500
9.	123654783	Напорметр НПМ -52	buc	1,000	190,00	190,000
10.	123654784	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	414,16	414,160
11.	123654785	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,000	13 165,00	13 165,000
12.	123654786	Сигнализатор загазованности Лелека	buc	2,000	875,00	1 750,000
13.	123654787	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 15 нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,000	920,83	920,830

14.	123654788	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 50 нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,000	2 641,70	2 641,700
15.	123654789	Счетчик газовый мембранный с электронным коректором G10 T	buc	1,000	13 020,83	13 020,830
16.	1256325	Racorduri pentru contor G10T	set	1,000	270,83	270,830
17.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,050	9,20	0,460
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	10,50	2,625
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,218	140,30	30,586
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,191	15,00	2,865
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,965	22,50	111,712
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,211	35,00	392,385
23.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,431	37,50	53,662
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,954	41,20	39,305
25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,404	8,50	3,434
26.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,020	65,30	1,306
27.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,373	65,30	24,357
28.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	9,20	9,292
29.	25212167010003	Teava din otel Труба Ду 20x2,5мм	m	11,000	22,50	247,500
30.	25212167010004	Teava din otel Ду 15x2,5мм	m	28,000	16,70	467,600
31.	25212167010010	Teava din otel Ду 50x3,0мм	m	16,240	58,33	947,279
32.	2522103305281	Teava din otel neagra Ду15мм	m	0,500	16,70	8,350
33.	27221033100003	Teava instalatie 57мм	m	1,000	58,33	58,330
34.	27221033100020	Teava instalatie 108	m	0,500	120,83	60,415
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,203	21,30	4,324
36.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,197	21,30	4,196
37.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,520	21,30	11,076
38.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,425	21,30	51,652
39.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 50 мм УГ-2,00 - 6 шт)	kg	9,360	10,20	95,472
40.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 15, ф20мм УГ-2,00 - 7 шт)	kg	10,920	10,20	111,384
41.	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металический вентилируемый для счетчика газа G 10 T)	buc	1,000	433,33	433,330
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,102	35,20	3,590
43.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,000	1,74	27,840
44.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,000	1,74	6,960
45.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,000	1,74	27,840
46.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,000	0,90	28,800
47.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,000	0,90	3,600
48.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,000	0,50	2,000
49.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,000	0,50	16,000
50.	28752740210300	Curba pentru sudura Ду 50мм	buc	9,000	26,66	239,940
51.	28752741101002	Заглушка ст. ф50 мм	buc	1,000	57,50	57,500
52.	28752742050001	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	2,000	1 475,00	2 950,000
53.	28752742052002	Кран пружинный муфтовый ф20мм	buc	2,000	80,83	161,660
54.	28752742052003	Кран пружинный муфтовый ф15мм	buc	1,000	58,60	58,600
55.	28752742052004	Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б12бк	buc	1,000	80,33	80,330
56.	28752742052005	Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б12бк	buc	1,000	58,60	58,600
57.	28752744282200	Flansa rotunda libera Dn 50mm	buc	4,000	112,50	450,000
58.	456232562	Flanse din otel izolatoare Dn 50mm (ИФС)	buc	2,000	112,15	224,300
		Total materiale de constructii				56 096,03

Utilaje de constructii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,590	97,80	546,702
		Total utilaje de constructii				546,71

Total:

Total	lei	66 172,62
TVA	20,00 %	13 234,52

Total deviz: 79 407,14

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI.
(formular desfurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc			497,10 20,76
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,758
	456232562	Flanse din otel izolatoare Dn 50mm (ИФС)	buc		112,15	448,600
	287411581 8452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc		1,74	13,920
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc		0,90	7,200
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc		0,50	4,000
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	65,30	2,612
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			1 803,21 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 50001	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	1,0000	1 475,00	1 475,000
	287527442 82200	Flansa rotunda libera Dn 50mm	buc	2,0000	112,50	225,000
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	9,20	0,138
	287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,74	13,920
	287411584	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,90	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	0558					
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	65,30	4,245
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	22,50	4,500
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	35,00	21,700
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	21,30	4,260
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Термозапорный клапан муфт. ф20мм КТ3-003-20)	buc			375,02 16,14
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	111100010 20001	Термозапорный клапан муфт. ф20мм КТ3-003-20	buc	1,0000	354,16	354,160
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	140,30	4,209
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	8,50	0,510
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм)	buc			127,22 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 52002	Кран пружинный муфтовый ф20мм	buc	1,0000	80,83	80,830
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	140,30	2,806
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,340
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф15мм)	buc			104,99 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 52003	Кран пружинный муфтовый ф15мм	buc	1,0000	58,60	58,600
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	140,30	2,806
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,340

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б12бк)	buc			126,72 43,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,245
	287527420 52004	Кран пружинный муфтовый ф20мм 11Б12бк	buc	1,0000	80,33	80,330
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	140,30	2,806
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	8,50	0,340
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б12бк)	buc			86,44 25,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947
	287527420 52005	Кран пружинный муфтовый ф15мм, 11Б12бк	buc	1,0000	58,60	58,600
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	140,30	1,684
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,204
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф50мм)	buc			118,11 51,32
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411 01002	Заглушка ст. ф50 мм	buc	1,0000	57,50	57,500
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,20	9,292
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200мм по	kg			23,19 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		tipu УГ-2,00 - 6 шт)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,953
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,579
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,579
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,214
	277527630 98861	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 50 мм УГ-2,00 - 6 шт)	kg	1,0000	10,20	10,200
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,20	0,177
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,50	0,486
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20, ф15 к кирпичной стене вып 200мм по типу УГ-2,00 - 7 шт)	kg			23,19 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,957
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,576
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,576
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,213
	277527630 98862	Confectii metalice inglobate in beton (Крепление к стене ф 15, ф20мм УГ- 2,00 - 7 шт)	kg	1,0000	10,20	10,200
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,20	0,177
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,50	0,488
11	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" -	buc			91,10 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		4" (Футляр через стены из стальной трубы ф100мм , L=500мм)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	272210331 00020	Teava instalatie 108	m	0,5000	120,83	60,415
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	22,50	1,012
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	35,00	0,840
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы ф 50мм, L=500мм)	buc			52,93 23,07
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	272210331 00003	Teava instalatie 57мм	m	0,5000	58,33	29,165
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	22,50	0,383
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	35,00	0,315
14	AcA11A 1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			16,72 16,72
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	57,66	16,721
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска креплений и футляров	m2			42,34 32,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,295
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	41,20	4,120
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	37,50	5,625
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,303
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de	m			149,22 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 3262-75*)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,426
	252121670 10010	Teava din otel Ду 50x3,0мм	m	1,0150	58,33	59,205
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	22,50	2,250
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	35,00	8,155
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	21,30	1,086
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,30	0,106
	287527402 10300	Curba pentru sudura Ду 50мм	buc		26,66	14,996
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			85,23 54,78
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777
	252121670 10003	Teava din otel Труба Ду 20x2,5мм	m	1,0000	22,50	22,500
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	22,50	1,665
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	35,00	5,565
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	21,30	0,660
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,30	0,064
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			79,43 54,78
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777
	252121670 10004	Teava din otel Ду 15x2,5мм	m	1,0000	16,70	16,700
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	22,50	1,665

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	35,00	5,565
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	21,30	0,660
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,30	0,064
19	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			11,23 6,34
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	97,80	4,890
20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			15,49 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	97,80	6,846
21	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			9,10 5,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	97,80	3,912
22	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			13,36 7,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,496
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	97,80	5,868
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска 2-мя слоями	m2			42,34 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовок и 2-мя слоями эмали)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,293
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	41,20	4,120
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	37,50	5,625
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,300
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G10T)	buc			548,65 115,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	281123682 9552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10 T)	buc	1,0000	433,33	433,330
		2. Lucrari de montare				
25	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G-10T со встроенным термокомпенсатором	buc			617,93 340,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,194
	1256325	Racorduri pentru contor G10T	set	1,0000	270,83	270,830
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	65,30	6,726
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	9,20	0,184
26	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан- отсекатель ф 50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			30,77 24,79
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,794
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	140,30	5,331
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0760	8,50	0,646
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15мм	buc			7,66 5,77

1	2	3	4	5	6	7
		нормально закрытый EVG 15/NA)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,766
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	140,30	1,684
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	8,50	0,204
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор загазованости	buc			237,04 201,81
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,810
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,74	13,920
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,90	7,200
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,000
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	21,30	5,538
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	65,30	4,571
29	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc			142,38 129,16
	421434002 6800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	57,66	79,571
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,362
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,226
	252210330 5281	Teava din otel neagraДy15мм	m	0,5000	16,70	8,350
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	140,30	2,245
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2500	10,50	2,625
30	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			121,65 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,780
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	41,67	1,458
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	33,50	1,407

1	2	3	4	5	6	7
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc			121,65 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,780
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	41,67	1,458
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	33,50	1,407
		3. Valoarea utilajului				
32	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T	buc			13 020,83 0,00
	123654789	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G10 T	buc	1,0000	13 020,83	13 020,830
33	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф50мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			2 641,70 0,00
	123654788	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 50 нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	2 641,70	2 641,700
34	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф15мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			920,83 0,00
	123654787	Газовый электромагнитный клапан-отсекатель ф 15 нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	920,83	920,830
35	Pret firmei	Сигнализатор загазованности Лелека	buc			875,00 0,00
	123654786	Сигнализатор загазованности Лелека	buc	1,0000	875,00	875,000
36	Pret firmei	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			13 165,00 0,00
	123654785	Плитка газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	13 165,00	13 165,000
37	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			414,16 0,00
	123654784	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	414,16	414,160
38	Pret firmei	Напорметр НПИМ-52	buc			190,00 0,00
	123654783	Напорметр НПИМ -52	buc	1,0000	190,00	190,000
39	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc			12 447,50 0,00
	123654782	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	12 447,50	12 447,500

1	2	3	4	5	6	7
40	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			430,83 0,00
	123654781 0	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	430,83	430,830
41	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc			833,30 0,00
	123654781	Огнетушитель пенный ОХП-10	buc	1,0000	833,30	833,300
42	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			441,66 0,00
	123654780	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,0000	441,66	441,660

Intocmit _____ ()
(funcioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(funcioia, semnrtura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 6

Bloc administrativ. Incalzire

Valoarea de deviz 148 331,75 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol I Lucrari de constructie						
1.1. Отопление						
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,0000	514,64 28,83	2 058,55 115,32
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,0000	548,04 28,83	1 644,11 86,49
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	615,24 28,83	615,24 28,83
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,0000	659,81 28,83	3 958,84 172,98
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	745,44 28,83	745,44 28,83
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc	3,0000	798,44 37,48	2 395,32 112,44
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc	2,0000	897,35 37,48	1 794,70 74,96
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L))	buc	6,0000	985,40 37,48	5 912,40 224,87
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L))	buc	6,0000	1 093,35 37,48	6 560,10 224,87
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocomini	buc	2,0000	604,33 13,26	1 208,66 26,52
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм) Giocomini	buc	2,0000	696,33 13,26	1 392,66 26,52
12	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocomini)	buc	2,0000	931,13 16,14	1 862,27 32,29
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	12,0000	423,41 8,65	5 080,90 103,79
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	24,0000	131,13 8,65	3 147,07 207,58

1	2	3	4	5	6	7
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	33,0000	114,32 10,38	3 772,56 342,50
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	9,0000	122,22 10,38	1 099,98 93,41
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini")	buc	24,0000	121,03 8,65	2 904,67 207,58
18	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm (Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini")	buc	33,0000	15,08 5,77	497,51 190,28
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	40,0000	100,78 5,77	4 031,04 230,64
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2,8)	m	90,0000	32,25 17,30	2 902,82 1 556,82
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (ТПолипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	165,0000	41,81 20,18	6 898,81 3 329,86
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	70,0000	53,11 23,06	3 717,64 1 614,48
23	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m	60,0000	70,62 25,95	4 237,09 1 556,82
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	390,0000	9,23 9,23	3 597,98 3 597,98
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	390,0000	2,88 2,88	1 124,37 1 124,37
Total Отопление			Lei		73 160,73	
1.2. Соединения для полипропилена						
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc	8,0000	28,71 19,03	229,66 152,22
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc	22,0000	26,07 19,03	573,49 418,61
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc	28,0000	21,37 17,30	598,30 484,34

1	2	3	4	5	6	7
44	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Тройник стальной ф32х32х32)	buc	4,0000	88,27 17,87	353,10 71,50
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Переход стальной ф32х25)	buc	4,0000	52,85 17,87	211,42 71,50
46	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,0000	42,09 42,09	1 262,75 1 262,75
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	5,0000	25,26 13,26	126,31 66,31
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,2600	80,05 63,43	20,81 16,49
Total Соединение для металлических труб			Lei		1 974,39	
1.4. Изоляция трубопровод						
49	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	5,0000	55,51 37,83	277,57 189,12
50	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	7,6000	72,86 30,39	553,71 230,94
51	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	7,6000	63,11 57,83	479,66 439,53
Total Изоляция трубопровод			Lei		1 310,94	
Total			lei		106 226,14	
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %		8 518,61	
Transportarea materialelor			2,00 %		1 363,89	
Total			100,00 +		116 108,64	
Cheltuieli de regie			2,00 %		2 322,17	
Total			100,00 +		118 430,81	
Benificiu de deviz			1,00 %		1 184,31	
Total			100,00 +		119 615,12	
Total Capitol I Lucrari de constructie			Lei		119 615,12	
2. Capitol .Lucrari de montare.						
2.1. Отопление						
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giocamini)	buc	2,0000	16,33 13,26	32,66 26,52
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 B" Ф25мм) Giocamini	buc	2,0000	16,33 13,26	32,66 26,52

1	2	3	4	5	6	7
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор) "R206" Φ32мм Giocamini)	buc	2,0000	20,13 16,14	40,27 32,29
Total Отопление			Lei		105,59	
Total			lei		105,59	
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %		19,20	
Transportarea materialelor			2,00 %		0,00	
Total			100,00 +		124,79	
Cheltuieli de regie			38,00 %		32,43	
Total			100,00 +		157,22	
Benificiu de deviz			1,00 %		1,57	
Total			100,00 +		158,79	
Total Capitol .Lucrari de montare.			Lei		158,79	
3. Utilaj.						
55		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	2,0000	465,38 0,00	930,76 0,00
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	2,0000	620,51 0,00	1 241,02 0,00
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 32мм) Giocamini	buc	2,0000	832,05 0,00	1 664,10 0,00
Total			100,00 +		3 835,88	
Total Utilaj.			Lei		3 835,88	
Total			lei		123 609,79	
TVA			20,00 %		24 721,96	

Total deviz:

Lei

148 331,75

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 6

Bloc administrativ. Incalzire

Valoarea de deviz 148 331,75 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	57,66	86,49
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,0000	57,66	12 685,20
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,2800	57,66	189,12
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,9000	57,66	5 471,93
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	282,7900	57,66	16 305,67
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5980	57,66	207,46
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,6280	57,66	670,47
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,4000	57,66	2 329,46
Total manopera						37 945,82

Materiale:

1.	111	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	2,0000	465,38	930,76
2.	112	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	2,0000	620,51	1 241,02
3.	113	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32 мм) Giocamini	buc	2,0000	832,05	1 664,10
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,9890	76,00	151,16
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,3000	43,98	57,17
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,2660	26,39	7,02
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0000	25,08	25,08
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1000	30,99	65,08
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1242	38,73	43,54
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,0980	38,72	158,67
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0270	32,80	0,89
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3600	32,80	11,81
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,4000	29,04	69,70
14.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0130	3,00	0,04
15.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,1008	29,51	2,97
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0286	29,51	0,84
17.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260,0000	0,50	130,00
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20,0000	35,40	708,00
19.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,0000	2,40	115,20
20.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	408,0000	12,36	5 042,88
21.	2521216701038	Труба д38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	20,3000	34,17	693,65
22.	2521216710020	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8	m	92,7000	14,52	1 346,00
23.	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3.5	m	169,9500	21,00	3 568,95
24.	2521216710032	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	72,1000	29,17	2 103,16

25.	2521216710040	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m	61,8000	43,37	2 680,27
26.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	7,3000	0,10	0,73
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,0000	1,50	75,00
28.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	42,6000	3,00	127,80
29.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0520	3,00	0,16
30.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	5,1500	15,82	81,47
31.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	20,9456	15,41	322,77
32.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,0000	12,00	60,00
33.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0600	22,13	1,33
34.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0900	22,13	1,99
35.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2250	22,13	4,98
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6000	22,13	13,28
37.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,6000	8,00	12,80
38.	282211571200500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,0000	753,89	2 261,67
39.	282211571300500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	2,0000	852,80	1 705,60
40.	282211571400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,0000	940,85	5 645,10
41.	282211571500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,0000	1 048,80	6 292,80
42.	28221157221100500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	711,00	711,00
43.	2822115722400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,0000	480,20	1 920,80
44.	2822115722500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,0000	513,60	1 540,80
45.	2822115722700500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	580,80	580,80
46.	2822115722900500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,0000	625,37	3 752,22
47.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260,0000	0,35	91,00
48.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	167,2000	0,24	40,13
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260,0000	0,15	39,00
50.	2875274110001132	Тройник ф32x32x32	buc	2,0000	6,44	12,88
51.	287527411000120	Колено ф20	buc	16,0000	2,50	40,00
52.	287527411000120125	Колено ф25	buc	16,0000	2,70	43,20
53.	287527411000125	Тройник ф25x20x25	buc	28,0000	3,47	97,16
54.	287527411000132	Тройник ф32x20x32	buc	22,0000	6,44	141,68
55.	287527411000140	Тройник ф40x20x40	buc	8,0000	9,08	72,64
56.	2875274110032	Колено ф32	buc	4,0000	4,13	16,52
57.	2875274110040	Колено ф40	buc	10,0000	7,40	74,00
58.	2875274110041	Муфта ф40/32	buc	4,0000	4,62	18,48
59.	2875274110042	Муфта ф32/25	buc	10,0000	2,31	23,10
60.	287527411020	Переход ф20x1/2	buc	66,0000	13,28	876,48
61.	287527411025	Муфта ф 25/20	buc	10,0000	1,16	11,60
62.	28752741104520	Угольник 45 внутр./ 20 наружный	buc	66,0000	4,18	275,88
63.	287527411432	Teu B1, negru (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	4,0000	66,41	265,64
64.	2875274114325	Teu B1, negru Переход стальной ф32x25	buc	4,0000	30,99	123,96
65.	287527420270015	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giacomini"	buc	33,0000	102,10	3 369,30
66.	287527420270016	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini"	buc	9,0000	110,00	990,00
67.	287527420270020	Вентиль балансировый "R206 B" Ф20мм) Giacomini	buc	2,0000	588,00	1 176,00
68.	287527420270025	Вентиль балансировый "R206 B" Ф25мм) Giacomini	buc	2,0000	680,00	1 360,00
69.	287527420270032	Клапан балансировочный "R206" Ф32мм Giacomini	buc	2,0000	911,00	1 822,00
70.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	260,0000	1,94	504,40
71.	28752742051001	"Дренажный адаптер "R608D") Giacomini	buc	12,0000	412,38	4 948,56
72.	287527420510017	Termogolovca R470 "Giacomini	buc	24,0000	110,00	2 640,00
73.	28752742051002	" (Клапан термостатический R401"Giacomini")	buc	24,0000	120,10	2 882,40
74.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	113,0000	0,50	56,50
75.	2913134500020	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)	buc	33,0000	9,30	306,90

Obiect: Reconstrucia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare № 6
Bloc administrativ. Incalzire
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol I Lucrari de constructie						
1.1. Отопление						
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			514,64 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115722400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	480,20	480,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			548,04 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115722500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	513,60	513,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc			615,24 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115722700500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	580,80	580,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			659,81 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83

1	2	3	4	5	6	7
	2822115722900500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	625,37	625,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			745,44 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157221100500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	711,00	711,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	76,00	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	38,72	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	16,23	3,25
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc			798,44 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571200500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	1,0000	753,89	753,89
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	76,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc			897,35 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571300500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	852,80	852,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	76,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L))	buc			985,40 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571400500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	940,85	940,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	76,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L))	buc			1 093,35 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211571500500	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	1,0000	1 048,80	1 048,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	76,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	38,72	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	16,23	4,06
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocomini	buc			604,33 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270020	Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocomini	buc	1,0000	588,00	588,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм) Giocomini	buc			696,33 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270025	Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм) Giocomini	buc	1,0000	680,00	680,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
12	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocomini)	buc			931,13 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270032	Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocomini	buc	1,0000	911,00	911,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc			423,41 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051001	"Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	1,0000	412,38	412,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"" (" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc			131,13 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051002	" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	1,0000	120,10	120,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc			114,32 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270015	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini"	buc	1,0000	102,10	102,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	76,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,72	0,93
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc			122,22 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	287527420270016	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giacomini"	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	76,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	38,72	0,93
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giacomini")	buc			121,03 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510017	Termogolovca R470 "Giacomini	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
18	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm (Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giacomini")	buc			15,08 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500020	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giacomini"	buc	1,0000	9,30	9,30
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,10	0,01
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			100,78 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500021	de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	95,00	95,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,10	0,01
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m			32,25 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216710020	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8	m	1,0300	14,52	14,96
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (ТПолипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			41,81 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5	m	1,0300	21,00	21,63
22	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m			53,11 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710032	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	1,0300	29,17	30,05
23	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m			70,62 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216710040	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20,	m	1,0300	43,37	44,67

1	2	3	4	5	6	7
		DN40x5,5				
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
1.2. Соединения для полипропилена						
26	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc			28,71 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527411000140	Тройник ф40x20x40	buc	1,0000	9,08	9,08
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc			26,07 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527411000132	Тройник ф32x20x32	buc	1,0000	6,44	6,44
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc			21,37 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411000125	Тройник ф25x20x25	buc	1,0000	3,47	3,47
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
29	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x32x32)	buc			26,07 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110001132	Тройник ф32x32x32	buc	1,0000	6,44	6,44
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
30	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc			18,37 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	287527411000120	Колено ф20	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc			18,57 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28752741100012012 5	Колено ф25	buc	1,0000	2,70	2,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu	buc			23,76

1	2	3	4	5	6	7
		infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф32)				19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110032	Колено ф32	buc	1,0000	4,13	4,13
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф40)	buc			27,03 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110040	Колено ф40	buc	1,0000	7,40	7,40
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муффа ф40/32)	buc			24,25 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110041	Муффа ф40/32	buc	1,0000	4,62	4,62
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муффа ф32/25)	buc			21,94 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110042	Муффа ф32/25	buc	1,0000	2,31	2,31
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
36	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муффа ф25/20м)	buc			19,06 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411025	Муффа ф 25/20	buc	1,0000	1,16	1,16
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
37	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20x1/2)	buc			29,15 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	287527411020	Переход ф20x1/2	buc	1,0000	13,28	13,28
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
38	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			23,81 19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	28752741104520	Угольник 45 внутр./ 20 наружный	buc	1,0000	4,18	4,18
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (PVC 4000x40x88mm)	m			49,71 34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,36	12,61
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	29,04	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	35,40	1,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,50	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	2,40	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	16,83	0,08
40	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			6,04 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,94	1,94
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	43,98	0,22
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
41	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			75,67 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701038	Труба д38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	34,17	34,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	30,99	3,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,13	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,08	1,25
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
43	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic ((un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			105,80 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
1.3. Соединение для металлических труб						
44	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Тройник стальной ф32x32x32)	buc			88,27 17,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	57,66	17,87
	287527411432	Teu B1, negru (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	1,0000	66,41	66,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Переход стальной ф32x25)	buc			52,85 17,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2875274114325	Teu B1, negru Переход стальной ф32x25	buc	1,0000	30,99	30,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			25,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			80,05 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,80	3,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
1.4. Изолация трубопровод						
49	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
50	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			72,86 30,39
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,5270	57,66	30,39
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	15,41	42,47
51	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			63,11 57,83
	7213050013100	Tinichigu	h-om	1,0030	57,66	57,83
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,24	5,28
2. Capitol .Lucrari de montare.						
2.1. Отопление						
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф20мм) Giocamini)	buc			16,33 13,26

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 B" Φ25мм) Giocamini	buc			16,33 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,72	1,55
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор) "R206" Φ32мм Giocamini)	buc			20,13 16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	76,00	1,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	38,72	2,01
3. Utilaj.						
55		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc			465,38 0,00
	111	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	1,0000	465,38	465,38
56		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc			620,51 0,00
	112	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	1,0000	620,51	620,51
57		Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 32мм) Giocamini	buc			832,05 0,00
	113	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32 мм) Giocamini	buc	1,0000	832,05	832,05

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL №7

Bloc administrativ. Ventilare IV

Valoarea de deviz 196 506,93 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol .Lucrari de constructie						
1.1. Вентиляция						
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	4,0000	181,38	725,52
					28,83	115,32
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	2,0000	199,38	398,76
					28,83	57,66
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	7,0000	151,38	1 059,66
					28,83	201,81
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG200x150	buc	5,0000	171,38	856,90
					28,83	144,15
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x200	buc	6,0000	269,38	1 616,28
					28,83	172,98
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная P150x200P))	buc	1,0000	760,48	760,48
					96,87	96,87
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal (- (Заслонка воздушная Pф150P)	buc	2,0000	282,51	565,01
					125,70	251,40
Total Вентиляция			Lei		5 982,61	
1.2. Вентиляция котельной						
8	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate, Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,0000	742,04	742,04
					334,43	334,43
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mmВоздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2	3,7700	236,73	892,47
					160,29	604,31
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x300	buc	1,0000	371,38	371,38
					28,83	28,83
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная вентиляционная RAG150x490	buc	1,0000	357,38	357,38
					28,83	28,83
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg	5,0000	39,09	195,43
					17,30	86,49
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,2600	79,98	20,80
					63,43	16,49
Total Вентиляция котельной			Lei		2 579,49	

1	2	3	4	5	6	7
1.3. Раздел						
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50	m2	22,0000	55,51 37,83	1 221,30 832,15
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2	26,4000	79,85 61,12	2 108,00 1 613,56
Total Раздел			Lei		3 329,30	
1.4. Кондиционирование						
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)	m	15,0000	41,81 20,18	627,16 302,71
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,0000	9,23 9,23	138,38 138,38
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,0000	2,88 2,88	43,24 43,24
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 200x200	buc	1,0000	243,68 28,83	243,68 28,83
Total Кондиционирование			Lei		1 052,47	
1.5. Вентиляция						
20	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2	21,0000	170,38 96,81	3 577,94 2 033,03
21	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2	9,4200	170,38 96,81	1 604,96 911,96
22	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90*)	m2	14,4000	170,38 96,81	2 453,45 1 394,08
23	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2	12,5600	170,38 96,81	2 139,95 1 215,95
24	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	11,9000	170,38 96,81	2 027,50 1 152,05

1	2	3	4	5	6	7
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	3,6000	208,02 96,81	748,88 348,52
26	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2	11,0000	197,21 76,69	2 169,36 843,57
27	VA22C	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	3,0000	197,21 76,69	591,64 230,06
28	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*)	m2	2,9700	197,72 96,81	587,22 287,53
29	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	7,0000	170,38 96,81	1 192,65 677,68
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 160, ГОСТ19904-90*)	m2	1,5100	197,72 96,81	298,56 146,19
31	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 150, ГОСТ19904-90*)	m2	15,0700	197,72 96,81	2 979,62 1 458,94
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5	m2	13,8500	162,38 88,62	2 248,92 1 227,43
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6	m2	0,5900	189,72 88,62	111,93 52,29
34	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7	m2	3,5200	197,21 76,69	694,20 269,94
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7X0,7X0,3 1шт	m2	0,5400	440,80 171,83	238,03 92,79
36	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 5шт	m2	0,6000	440,80 171,83	264,48 103,10
37	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg	30,0000	39,09 17,30	1 172,60 518,94
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	1,5600	79,99 63,43	124,78 98,94

1	2	3	4	5	6	7
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	9,0000	151,38 28,83	1 362,42 259,47
Total Вентиляция			Lei		26 589,10	
1.6. Теплоснабжение установки П1						
40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	70,0000	74,68 35,75	5 227,27 2 502,44
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,0000	7,34 6,34	513,98 443,98
42	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic ((un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2	8,4000	105,80 79,57	888,70 668,39
43	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (" (Отвод стальной ф 25))	buc	30,0000	28,85 13,26	865,53 397,85
44	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	100,78 5,77	201,55 11,53
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,0000	113,74 8,65	227,48 17,30
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (bucata (Металл для крепления трубопроводов))	kg	10,0000	27,03 13,26	270,32 132,62
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,5200	79,99 63,43	41,59 32,98
48	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(изоляция Ппитами минватными М75 толщ. 50)	m2	20,0000	55,51 37,83	1 110,28 756,50
49	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА- 66)	m2	30,0000	79,85 61,12	2 395,45 1 833,59
Total Теплоснабжение установки П1			Lei		11 742,15	
1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл						
50	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	296,82 132,62	296,82 132,62
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	364,65 57,66	364,65 57,66

1	2	3	4	5	6	7
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmКлапан обратный D25mm	buc	1,0000	304,29 57,66	304,29 57,66
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmШаровой кран ф15мм	buc	2,0000	124,80 57,66	249,59 115,32
54	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,0000	123,65 57,66	247,30 115,32
Total Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл			Lei		1 462,65	
1.8. Изолация воздуховодов на чердаке						
55	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv(изолация плитами минватными M75 толщ. 50)	m2	25,0000	55,51 37,83	1 387,84 945,62
56	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2	30,0000	79,85 61,12	2 395,45 1 833,59
Total Изолация воздуховодов на чердаке			Lei		3 783,30	
Total			lei		56 521,09	
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %		6 407,07	
Transportarea materialelor			2,00 %		552,38	
Total			100,00 +		63 480,55	
Cheltuieli de regie			2,00 %		1 269,61	
Total			100,00 +		64 750,16	
Benificiu de deviz			1,00 %		647,50	
Total			100,00 +		65 397,66	
Total Capitol .Lucrari de constructie			Lei		65 397,66	
2. Capitol .Lucrari de montare.						
2.1. Вентиляция						
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kwВентилятор канальный KD 315L1	buc	1,0000	959,39 825,11	959,39 825,11
58	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw kw Вентилятор канальный K 160XL1	buc	1,0000	887,44 825,11	887,44 825,11
59	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 315)	buc	1,0000	77,78 63,43	77,78 63,43
60	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель LDC 160)	buc	1,0000	77,78 63,43	77,78 63,43
61	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	25,0000	76,38 71,50	1 909,42 1 787,46

1	2	3	4	5	6	7
62	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 1000 - 1200 mm ((Жиросуловитель для зонта)	buc	1,0000	1 131,28 951,39	1 131,28 951,39
Total Вентиляция			Lei		5 043,10	
2.2. П1 Приточная установка в составе:						
63	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	887,44 825,11	887,44 825,11
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,- Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	1 489,03 787,06	1 489,03 787,06
65	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка KBY 50-40	buc	1,0000	232,03 200,08	232,03 200,08
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	251,40 251,40	251,40 251,40
67	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 50-25)	buc	1,0000	76,52 63,43	76,52 63,43
68	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка DS 50-25)	buc	5,0000	295,84 281,38	1 479,19 1 406,90
69	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti,Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc	1,0000	579,22 571,99	579,22 571,99
70	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтровальный элемент FFK 50-25-5)	buc	1,0000	833,03 787,06	833,03 787,06
Total П1 Приточная установка в составе:			Lei		5 827,85	
2.3. Кондиционирование						
71	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт.	buc	2,0000	3 498,84 3 271,63	6 997,69 6 543,26
72	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,, K3 Мульти сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0квт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт.	buc	1,0000	3 498,84 3 271,63	3 498,84 3 271,63
Total Кондиционирование			Lei		10 496,53	
2.4. . Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл						
73	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" " Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт)	buc	1,0000	278,52 144,15	278,52 144,15
74	ID03B	Robinet cu serp, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип VRG 131 15-1	buc	1,0000	234,98 77,84	234,98 77,84

1	2	3	4	5	6	7
75	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля HTYD 24-SR	buc	1,0000	251,40 251,40	251,40 251,40
Total . Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл			Lei		764,90	
Total			lei		22 132,38	
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %		4 431,88	
Transportarea materialelor			2,00 %		43,18	
Total			100,00 +		26 607,44	
Cheltuieli de regie			38,00 %		7 484,95	
Total			100,00 +		34 092,39	
Beneficiu de deviz			1,00 %		340,92	
Total			100,00 +		34 433,31	
Total Capital .Lucrari de montare.			Lei		34 433,31	
3. Utilaj.						
3.1. Вентиляция						
76		Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372кВт, 1-230B "Systemair"	buc	1,0000	1 875,00 0,00	1 875,00 0,00
77		Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230B "Systemair"	buc	1,0000	1 099,20 0,00	1 099,20 0,00
78		Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	749,00 0,00	749,00 0,00
79		Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	581,00 0,00	581,00 0,00
80		Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	25,0000	350,00 0,00	8 750,00 0,00
81		Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00
Total Вентиляция			Lei		13 404,20	
3.2. П1 Приточная установка в составе:						
82		Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	3 498,50 0,00	3 498,50 0,00
83		Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00
84		Заслонка KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	699,20 0,00	699,20 0,00
85		Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
86		Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	897,20 0,00	897,20 0,00
87		Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,0000	247,80 0,00	1 239,00 0,00
88		Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час	buc	1,0000	2 294,30 0,00	2 294,30 0,00
89		Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	122,00 0,00	122,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total П1 Приточная установка в составе:			Lei	10 300,20		
3.3. Кондиционирование						
90		, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	2,0000	12 998,50 0,00	25 997,00 0,00
91		K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0квт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set	1,0000	9 602,10 0,00	9 602,10 0,00
Total Кондиционирование			Lei	35 599,10		
3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;						
92		Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТΥD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами	set	1,0000	4 621,30 0,00	4 621,30 0,00
Total Узел управления SUMX 1.0 в составе;			Lei	4 621,30		
Total			100,00 +			63 924,80
Total Utilaj.			Lei	63 924,80		
Total			lei			163 755,77
TVA			20,00 %			32 751,15

Total deviz:

Lei

196 506,93

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 7

Bloc administrativ. Ventilare IV

Valoarea de deviz 196 506,93 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	31,0000	57,66	1 787,46
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,9200	57,66	975,61
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	135,5360	57,66	7 815,01
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4500	57,66	314,25
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	92,4000	57,66	5 327,78
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	530,1967	57,66	30 571,13
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,1660	57,66	816,81
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,7200	57,66	502,80
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800	57,66	62,27
Total manopera						48 173,11

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0762	268,85	20,46
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4630	32,80	15,19
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6300	76,00	47,88
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,5124	53,14	80,36
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,0000	14,00	56,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	1,0740	26,39	28,34
7.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	32,80	656,00
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,6300	12,40	7,81
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6743	25,08	167,39
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,8112	38,73	108,87
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	13,9571	30,99	432,53
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	38,73	5,81
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,1778	38,73	161,81
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,2640	38,73	48,95
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,2434	32,14	7,82
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,6437	32,80	86,71
17.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1170	3,00	0,35
18.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,3528	29,51	10,41
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2574	29,51	7,60
20.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	25,00	0,55
21.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,1550	53,14	220,80
22.	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	22,11	13,27
23.	2521216701032	Труба д32х2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	71,0500	33,19	2 358,15
24.	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25х3.5	m	15,4500	21,00	324,45
25.	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	5,0100	0,00	0,00
26.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	0,10	0,02
27.	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	91,0313 20,3414 3,6360 17,6952	68,24 95,31 105,51 115,51	6 211,98 1 938,74 383,63 2 043,97
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,6542	1,50	27,98
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,0000	1,50	27,00
30.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4680	3,00	1,40

31.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	69,0100	15,82	1 091,74
32.	268216261130515	Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2	88,9920	15,82	1 407,85
33.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	17,06	265,24
34.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	15,41	0,31
35.	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,8962	15,10	270,23
36.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,1250	15,10	107,59
37.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	4,9600	17,06	84,62
38.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	4,5675	13,77	62,89
39.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	13,77	7,89
40.	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	1,6540	13,77	22,78
41.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	13,77	1,02
42.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	13,77	3,32
43.	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3115	13,77	4,29
44.	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1608	13,77	2,21
45.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,0000	13,77	137,70
46.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,1947	13,77	16,45
47.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,3338	13,77	18,37
48.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,4728	13,77	502,23
49.	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	3,1000	13,77	42,69
50.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	13,77	33,35
51.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,3306	13,77	4,55
52.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1407	13,77	1,94
53.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,3634	13,77	18,77
54.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2100	22,13	4,65
55.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	6,8220	22,13	150,97
56.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	6,9030	22,13	152,76
57.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,1000	22,13	46,47
58.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,0922	22,13	68,43
59.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,7500	22,13	16,60
60.	28112363062001	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG300x150	buc	4,0000	150,00	600,00
61.	281123630620010	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG300x300	buc	1,0000	340,00	340,00
62.	281123630620011	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x490	buc	1,0000	326,00	326,00
63.	281123630620019	Grila ventilatieРешетка архитектурная 200x200	buc	1,0000	212,30	212,30
64.	28112363062002	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG400x150	buc	2,0000	168,00	336,00
65.	28112363062003	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x150	buc	7,0000	120,00	840,00
66.	28112363062004	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG200x150	buc	5,0000	140,00	700,00
67.	28112363062005	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG400x200	buc	6,0000	238,00	1 428,00
68.	28112363062007	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	9,0000	120,00	1 080,00
69.	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,4960	17,06	8,46
70.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,4960	22,13	10,98
71.	28741157657006	Rama cu jaluzele reglabile (Заслонка воздушная P150x200P)	buc	1,0000	622,00	622,00
72.	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	20,0000	3,98	79,60
73.	28741158046698	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,53	1,53
74.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	0,24	1,93
75.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	32,0000 16,0000	0,50 4,43	16,00 70,88
76.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 919,7777 10,1250	0,24 0,35	460,75 3,54
77.	28741158199631	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	22,8462	0,24	5,48
78.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	70,0000	0,24	16,80
79.	28741158199996	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,0000	0,35	12,60
80.	28741158200896	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	24,1200	0,35	8,44
81.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	25,2000	3,10	78,12
82.	28741158201708	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,4000	0,53	26,71
83.	287411582039010	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	180,9000	1,50	271,35
84.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	0,00	0,00
85.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	60,3000	3,98	239,99
86.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40,0800	0,00	0,00

87.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	1,18	18,88
88.	287411584055815	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	0,10	3,20
89.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40,0800	0,00	0,00
90.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	0,24	1,93
91.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,2000	0,30	7,56
92.	28741158426858	Piulita hexag. M8	buc	50,4000	0,20	10,08
93.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0900	0,00	0,00
				180,9000	0,20	36,18
94.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,2400	0,20	9,65
95.	287411584276012	Piulita hexag. M12	buc	20,0000	0,30	6,00
96.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	62,0400	0,10	6,20
97.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	20,0000	0,20	4,00
98.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,01	0,16
				16,0000	0,10	1,60
99.	287412588134415	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,01	0,16
100.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3534	203,70	71,99
101.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	101,9662	0,24	24,47
102.	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,1200	0,20	12,02
103.	28741358407668	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,20	0,20
104.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,4000	12,00	64,80
105.	2875270000050	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	25,00	50,00
106.	2875274114000	Teu B1, negru отвод ст.д 25мм	buc	30,0000	12,52	375,60
107.	28752742050001	Robinet cu flanse Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	161,20	161,20
108.	2875274205002	Robinet cu flanse Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	100,84	100,84
109.	2875274205003	Robinet cu flanse Паровой кран ф15мм	buc	4,0000	44,20	176,80
110.	2875274205100	Robinet cu mufa, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2,0000	102,71	205,42
111.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	7,0000	25,00	175,00
112.	287527442820015	Flansa rotunda libera	buc	8,0000	5,00	40,00
113.	2913134500021	de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	95,00	190,00
114.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0250	160,20	164,21
115.	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,0050	0,00	0,00
116.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0500	0,00	0,00
117.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,5000	25,00	12,50
118.	75	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372квт, 1-230B "Systemair"	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
119.	76	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230B "Systemair"	buc	1,0000	1 099,20	1 099,20
120.	77	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	749,00	749,00
121.	78	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	581,00	581,00
122.	79	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	25,0000	350,00	8 750,00
123.	80	Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	350,00	350,00
124.	81	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	3 498,50	3 498,50
125.	82	Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	350,00	350,00
126.	83	Заслонка KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	699,20	699,20
127.	84	Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
128.	85	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	897,20	897,20
129.	86	Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,0000	247,80	1 239,00
130.	87	VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час	buc	1,0000	2 294,30	2 294,30
131.	88	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	122,00	122,00
132.	89	, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	2,0000	12 998,50	25 997,00
133.	90	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5х2=5,0квт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set	1,0000	9 602,10	9 602,10
134.	91	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1,0000	4 621,30	4 621,30
Total materiale de constructii						93 703,08

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9027	18,68	16,86
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	7,4147	18,68	138,51
4.	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,5000	20,00	70,00
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,4500	18,68	64,45
6.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	6,5180	45,74	298,13
7.	330206	Дрели электрические	h-ut	6,5000	16,84	109,46
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
Total utilaje de construcții						702,08
Total			lei		163 755,77	
TVA			20,00 %		32 751,15	

Total deviz:

Lei

196 506,93

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Obiect: Reconstrucia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare № 7
Bloc administrativ. Ventilare IV
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol .Lucrari de constructie						
1.1. Вентиляция						
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc			181,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc			199,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062002	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	1,0000	168,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc			151,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062003	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG200x150	buc			171,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062004	Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG200x150	buc	1,0000	140,00	140,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x200	buc			269,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062005	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG400x200	buc	1,0000	238,00	238,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная P150x200P))	buc			760,48 96,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	57,66	96,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	30,99	6,20
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	38,73	1,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	53,14	2,13
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,08	1,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,24	6,72
	28741157657006	Rama cu jaluzele reglabile (Заслонка воздушная P150x200P)	buc	1,0000	622,00	622,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,13	6,64
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,24	6,72
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,74	9,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,68	0,56
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal (- (Заслонка воздушная Pф150P)	buc			282,51 125,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1800	57,66	125,70
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,8270	13,77	11,39
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,5300	13,77	21,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	30,99	5,11
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,5500	13,77	21,34
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	38,73	1,74
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	53,14	2,13
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,08	1,38
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,24	2,88
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,2480	22,13	5,49
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	22,13	11,06
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,2480	17,06	4,23
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,4800	17,06	42,31
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,24	2,88
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5100	45,74	23,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,68	0,47
1.2. Вентиляция котельной						
8	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate, Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc			742,04 334,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	57,66	334,43
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	13,77	1,94
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	13,77	7,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	30,99	5,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,02
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	13,77	33,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	38,73	4,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	53,14	2,14
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	268,85	1,61
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	13,77	4,29
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	13,77	2,21
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	13,77	1,02
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	13,77	3,32
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,08	1,13
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,24	1,93
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,13	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	15,41	0,31
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	17,06	265,24
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,24	1,93
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	3,98	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	45,74	10,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,68	0,93
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mmВоздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2			236,73 160,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7800	57,66	160,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	53,14	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,10	71,68
	28741158199631	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,24	1,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,68	0,93
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x300	buc			371,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123630620010	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG300x300	buc	1,0000	340,00	340,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная вентиляционная RAG150x490	buc			357,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123630620011	Grila ventilatieРешетка вентиляционная RAG150x490	buc	1,0000	326,00	326,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg			39,09 17,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	30,99	1,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	13,77	14,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,73	0,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	268,85	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,08	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,13	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,74	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,68	0,19
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			79,98 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,14	3,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
1.3. Раздел						
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Плиты минватные на синте. связывающ. M75 толщ. 50	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66)	m2			79,85 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	268216261130515	Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
1.4. Кондиционирование						
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)	m			41,81 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710025	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3.5	m	1,0300	21,00	21,63
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 200x200	buc			243,68 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123630620019	Grila ventilatieРешетка архитектурная 200x200	buc	1,0000	212,30	212,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.5. Вентиляция						
20	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
21	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
22	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
23	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
24	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2			208,02 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	105,51	106,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
26	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2			197,21 76,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	115,51	116,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,0000	0,24	2,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20

1	2	3	4	5	6	7
27	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			197,21 76,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	115,51	116,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,0000	0,24	2,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
28	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*)	m2			197,72 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
29	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			170,38 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 160, ГОСТ19904-90*)	m2			197,72 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
31	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d 150, ГОСТ19904-90*)	m2			197,72 96,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	18,68	1,01
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5	m2			162,38 88,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	68,24	68,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6	m2			189,72 88,62

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	95,31	96,26
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,24	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
34	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7	m2			197,21 76,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2626147370009	Canale de ventilare metalice b= 0,6mm	m2	1,0000	115,51	116,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,0000	0,24	2,67
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	18,68	1,20
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7X0,7X0,3 1шт	m2			440,80 171,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,83
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	13,77	16,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,99	4,65
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	13,77	3,99
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	13,77	14,43
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	13,77	16,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	53,14	26,57
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	203,70	63,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,08	8,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,24	1,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,13	2,66
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	15,10	94,38
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,74	9,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,68	0,56
36	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 5шт	m2			440,80 171,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,83
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	13,77	16,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	30,99	4,65
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	13,77	3,99
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	13,77	14,43
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	13,77	16,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	53,14	26,57
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	203,70	63,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	25,08	8,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,24	1,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,13	2,66
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	15,10	94,38
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,74	9,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,68	0,56
37	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металл для крепления)	kg			39,09 17,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	30,99	1,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	13,77	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,73	0,78
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	268,85	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,08	0,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,13	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,74	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,68	0,19
38	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			79,99 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,14	3,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc			151,38 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062007	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.6. Теплоснабжение установки П1						
40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			74,68 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701032	Труба д32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	33,19	33,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	30,99	3,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,13	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,08	1,25
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
42	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic ((un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			105,80 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
43	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (" (Отвод стальной ф 25))	buc			28,85 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114000	Teu B1, negru отвод ст.д 25mm	buc	1,0000	12,52	12,52
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	76,00	1,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	38,73	1,55

1	2	3	4	5	6	7
44	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal dede 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			100,78 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500021	de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	95,00	95,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,10	0,01
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc			113,74 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100	Robinet cu mufa, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	1,0000	102,71	102,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,73	1,24
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (bucata (Металл для крепления трубопроводов))	kg			27,03 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,77	13,77
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			79,99 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,14	3,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,73	6,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
48	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(изоляция Ппитами минватными M75 толщ. 50)	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
49	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2			79,85 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	268216261130515	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл						
50	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			296,82 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	160,20	164,21
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc			364,65

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса				57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28752742050001	Robinet cu flanse Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	161,20	161,20
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	25,00	50,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,08	7,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,99	27,89
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,13	6,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	32,80	1,15
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmКлапан обратный D25mm	buc			304,29 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28752742050002	Robinet cu flanse Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	100,84	100,84
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	25,00	50,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,08	7,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,99	27,89
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,13	6,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	32,80	1,15
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mmШаровой кран ф15мм	buc			124,80 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28752742050003	Robinet cu flanse Шаровой кран ф15мм	buc	1,0000	44,20	44,20
	287527442820015	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	287411584055815	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	32,80	1,15
54	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc			123,65 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28752742050003	Robinet cu flanse Шаровой кран ф15мм	buc	1,0000	44,20	44,20
	287527442820015	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	287411584055815	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	287412588134415	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
1.8. Изолация воздухопроводов на чердаке						
55	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv(изолация плитами	m2			55,51 37,83

1	2	3	4	5	6	7
		минватными M75 толщ. 50)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
56	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv (Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66)	m2			79,85 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	268216261130515	Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
2. Capitul .Lucrari de montare.						
2.1. Вентиляция						
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kwВентилятор канальный KD 315L1	buc			959,39 825,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	30,99	11,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	32,80	6,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	25,08	6,58
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,30	7,56
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	22,13	3,49
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,40	2,60
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	3,10	78,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,74	4,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	18,68	8,41
58	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw kwВентилятор канальный K 160XL1	buc			887,44 825,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	30,99	11,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	32,80	6,89
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	25,08	6,58
	28741158426858	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,20	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	22,13	3,49
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,40	2,60
	28741158201708	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,53	13,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,74	4,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	18,68	8,41
59	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDC 315)	buc			77,78 63,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,66
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	28741158199996	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,35	6,30
60	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель LDC 160)	buc			77,78

1	2	3	4	5	6	7
						63,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,66
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,20	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	28741158199996	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,35	6,30
61	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			76,38
						71,50
	1	Затраты труда	h-om	1,2400	57,66	71,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0200	25,00	0,50
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2600	16,84	4,38
62	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 1000 - 1200 mm ((Жироуловитель для зонта)	buc			1 131,28
						951,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,5000	57,66	951,39
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,2000	53,14	170,05
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,3000	32,80	9,84
2.2. П1 Приточная установка в составе:						
63	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			887,44
						825,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	30,99	11,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	32,80	6,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	25,08	6,58
	28741158426858	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,20	5,04
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	22,13	3,49
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,40	2,60
	28741158201708	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,53	13,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,74	4,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	18,68	8,41
64	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,- Фильтр FFK 50-25	buc			1 489,03
						787,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	14,00	28,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	53,14	1,06
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	32,80	656,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,74	6,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
65	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КБУ 50-40	buc			232,03
						200,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	57,66	200,08
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,0220	25,00	0,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	30,99	5,58
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	53,14	1,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	25,08	0,60
	28741358407668	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,13	3,98
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	38,73	5,81
	28741158046698	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,53	1,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	45,74	11,44

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	18,68	0,93
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230	buc			251,40
	7245070020600	Electrician întreținere-reparații	h-om	4,3600	57,66	251,40
67	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель LDR 50-25)	buc			76,52
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,24	4,32
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,24	4,32
68	VC24A	Sustinerea elastică a ventilatorului, cu suport elastic din cauciuc (Гибкая вставка DS 50-25)	buc			295,84
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	38,73	11,64
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,00	0,00
	2523155700368	Suport elastic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115827776	Surub pt fundații M20	buc	8,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,68	0,56
69	VC29A	Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtranți, Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc			579,22
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2924127325000	Baterie de încălzire	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	38,73	1,94
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	53,14	2,67
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,00	0,00
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,00	0,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	18,68	1,87
70	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, având greutatea de 50 - 200 kg (Фильтровальный элемент FFK 50-25-5)	buc			833,03
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	2,0000	14,00	28,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	38,73	3,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	53,14	1,06
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,74	6,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	18,68	4,67
2.3. Кондиционирование						
71	VC18A	Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, racire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului,, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-УАН-Е - 2 шт и внутреннего блока Nх=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт.	buc			3 498,84
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	13,77	6,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,80	8,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	53,14	8,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,20	12,06
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,20	3,22
	287411582039010	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,50	90,45
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	3,98	64,00
	28741158200896	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,35	2,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,74	18,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	18,68	9,34
72	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului,, К3 Мульти сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт.	buc			3 498,84 3 271,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	13,77	6,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,50	2,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,80	8,24
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	53,14	8,01
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,20	12,06
	28741358404056	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,20	3,22
	287411582039010	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,50	90,45
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	3,98	64,00
	28741158200896	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,35	2,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,74	18,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	18,68	9,34
2.4. . Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл						
73	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" " Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт)	buc			278,52 144,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	22,11	13,27
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	25,00	50,00
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	3,98	31,84
	287411584276012	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	25,08	7,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	30,99	22,93
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	53,14	5,31
74	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgaritura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип VRG 131 15-1	buc			234,98 77,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,00
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,98	47,76
	287411584276012	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,30	3,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,20	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	53,14	3,99
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	32,80	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	25,08	4,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	30,99	15,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	22,13	3,32

1	2	3	4	5	6	7
75	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля HTYD 24-SR	buc			251,40
						251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
3. Utilaj.						
3.1. Вентиляция						
76		Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372кВт, 1-230B "Systemair"	buc			1 875,00
						0,00
	75	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372кВт, 1-230B "Systemair"	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
77		Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230B "Systemair"	buc			1 099,20
						0,00
	76	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230B "Systemair"	buc	1,0000	1 099,20	1 099,20
78		Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc			749,00
						0,00
	77	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	749,00	749,00
79		Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc			581,00
						0,00
	78	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	581,00	581,00
80		Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			350,00
						0,00
	79	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	1,0000	350,00	350,00
81		Жироуловитель для зонта	buc			350,00
						0,00
	80	Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	350,00	350,00
3.2. П1 Приточная установка в составе:						
82		Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			3 498,50
						0,00
	81	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	3 498,50	3 498,50
83		Фильтр FFK 50-25	buc			350,00
						0,00
	82	Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	350,00	350,00
84		Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"	buc			699,20
						0,00
	83	Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	699,20	699,20
85		Электропривод BELIMO LF230	buc			1 200,00
						0,00
	84	Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
86		Шумоглушитель LDR 50-25	buc			897,20
						0,00
	85	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	897,20	897,20
87		Гибкая вставка DS 50-25	buc			247,80
						0,00
	86	Гибкая вставка DS 50-25	buc	1,0000	247,80	247,80
88		Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80- 60* L=640м3/час	buc			2 294,30
						0,00
	87	VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час	buc	1,0000	2 294,30	2 294,30
89		Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc			122,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	88	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	122,00	122,00
3.3. Кондиционирование						
90		, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set			12 998,50 0,00
	89	, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0квт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	1,0000	12 998,50	12 998,50
91		K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0квт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set			9 602,10 0,00
	90	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0квт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set	1,0000	9 602,10	9 602,10
3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;						
92		Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set			4 621,30 0,00
	91	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1,0000	4 621,30	4 621,30

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

ANTREPRENOR
SRL "Zikkurat-Construct"
APROBAT

Formular nr.7
BENEFICIAR
SRL "Nordmontaj-Prim"
APROBAT

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al
MAI

Anexa № 8

DEVIZ LOCAL №8

Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 388 464,27 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEJ08B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 мм в стенах)	m	1 930,00	8,65 8,65	16 692,57 16 692,57
Прямые затраты			lei		16 692,57	
Социальное страхование (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		3 755,83	
Накладные расходы (ПЗ) * 7 %			7,00 %		1 168,48	
Итого ПЗ+Социал+Трансп+Наклад			100,00 +		21 616,88	
Сметная прибыль (ПЗ+Социал+Наклад) * 2 %			2,00 %		432,34	
Итого ПЗ+Социал+Трансп+Наклад+СмПриб			100,00 +		22 049,22	
Total Lucrari de constructie			Lei		22 049,22	
2. Lucrari de montare						
2.1. Электромонтажные работы						
2	08-03-572-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-01 - ШУ)	buc	1,00	329,59 201,23	329,59 201,23
3	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)	buc	2,00	65,36 64,58	130,72 129,16
4	08-01-053-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,00	160,32 140,11	160,32 140,11
5	08-03-600-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик ВШУиАВР)	buc	2,00	52,16 50,16	104,33 100,33
6	08-01-066-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	207,20 172,98	207,20 172,98
7	08-03-572-3 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134- 25А - АВР)	buc	1,00	201,43 133,77	201,43 133,77

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc	10,00	65,36 64,58	653,59 645,79
9	08-03-572-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпусметал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc	1,00	329,59 201,23	329,59 201,23
10	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	6,00	65,36 64,58	392,16 387,48
11	08-03-572-3 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc	8,00	201,43 133,77	1 611,45 1 070,17
12	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc	83,00	65,36 64,58	5 424,81 5 360,07
13	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,00	90,00 0,00	1 350,00 0,00
14	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Шина PE и N YNN10143-100	buc	30,00	24,00 0,00	720,00 0,00
15	08-03-532-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Поступравления кнопочный)	buc	2,00	136,25 103,79	272,50 207,58
16	08-03-603-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,00	746,11 82,45	746,11 82,45
17	08-03-530-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc	4,00	225,12 182,78	900,50 731,13
Total Электромонтажные работы			Lei		13 534,30	
2.2. Осветительное оборудование						
18	08-03-594-11 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,73	19 240,02 18 278,22	14 045,21 13 343,10
19	08-03-594-10 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,30	16 519,66 15 625,86	4 955,90 4 687,76
20	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Светильник OPL/S 418	buc	58,00	355,00 0,00	20 590,00 0,00
21	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Светильник OPL/S418+ES1	buc	15,00	1 150,00 0,00	17 250,00 0,00
22	Цена поставща n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Светильник OPL/S 218	buc	10,00	240,00 0,00	2 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	Цена поставщика n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,00	240,00 0,00	240,00 0,00
24	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,00	1 035,00 0,00	1 035,00 0,00
25	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	3,00	450,00 0,00	1 350,00 0,00
26	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	3,00	1 250,00 0,00	3 750,00 0,00
27	Pret firmei n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,00	135,00 0,00	270,00 0,00
28	Pret firmei n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	10,00	115,00 0,00	1 150,00 0,00
29	08-03-593-10 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	100 buc	0,02	22 253,01 5 662,21	445,06 113,24
30	08-03-594-1 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	6 236,88 5 074,08	62,37 50,74
31	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc	1,00	630,00 0,00	630,00 0,00
32	Цена поставщик n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00	460,00 0,00	460,00 0,00
33	Pret piata n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	316,00	13,40 0,00	4 234,40 0,00
34	Pret piata n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc	5,00	14,90 0,00	74,50 0,00
35	Pret piata n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18	buc	20,00	14,00 0,00	280,00 0,00
36	08-03-591-9 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc	0,67	5 194,75 2 196,85	3 480,48 1 471,89
37	08-03-591-9 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К для скрытой установки одноместная IP54)	100 buc	0,14	5 464,75 2 196,85	765,06 307,56
38	08-03-591-2 n. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,41	4 215,65 1 856,65	1 728,42 761,23

1	2	3	4	5	6	7
39	08-03-591-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc	0,03	4 369,65 1 856,65	131,09 55,70
40	08-03-591-5 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc	0,07	4 550,25 1 891,25	318,52 132,39
41	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	132,00	2,55 0,00	336,60 0,00
42	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Коробка ответвительная	buc	135,00	8,15 0,00	1 100,25 0,00
Total Осветительное оборудование			Lei		81 082,86	
2.3. Кабельные изделия						
43	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабелявтрубах)	100 m	19,00	792,98 714,98	15 066,70 13 584,70
44	08-02-148-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабелявтрубах)	100 m	0,29	1 167,18 1 055,18	338,48 306,00
45	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	524,00	8,90 0,00	4 663,60 0,00
46	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	717,00	13,57 0,00	9 729,69 0,00
47	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	137,00	22,63 0,00	3 100,31 0,00
48	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	33,00	30,81 0,00	1 016,73 0,00
49	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	55,00	12,70 0,00	698,50 0,00
50	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	44,00	38,10 0,00	1 676,40 0,00
51	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	16,00	52,60 0,00	841,60 0,00
52	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	13,00	85,45 0,00	1 110,85 0,00
53	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	16,00	212,72 0,00	3 403,52 0,00
54	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	51,00	13,55 0,00	691,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 3х1,5мм2	m	229,00	8,90 0,00	2 038,10 0,00
56	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 4х1,5мм2	m	10,00	12,70 0,00	127,00 0,00
57	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 5х4,0мм2	m	56,00	38,10 0,00	2 133,60 0,00
58	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Тх 4х1,5мм2	m	28,00	30,72 0,00	860,16 0,00
Total Кабельные изделия			Lei		47 496,29	
2.4. Трубы						
59	08-02-409-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	17,32	1 876,05 1 372,31	32 493,15 23 768,37
60	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=20мм	m	779,00	5,75 0,00	4 479,25 0,00
61	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=25мм	m	953,00	7,90 0,00	7 528,70 0,00
62	08-02-409-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,78	2 594,84 1 983,50	2 023,98 1 547,13
63	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=32мм	m	49,00	12,00 0,00	588,00 0,00
64	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=40мм	m	13,00	18,40 0,00	239,20 0,00
65	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба ПВХ Д=50мм	m	16,00	23,50 0,00	376,00 0,00
66	08-02-407-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)	100 m	0,64	2 527,53 1 775,93	1 617,62 1 136,59
67	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба стальная Д=20мм	m	64,00	19,00 0,00	1 216,00 0,00
68	08-02-396-6 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,16	2 537,03 1 695,20	405,93 271,23
69	Pret piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Короб стальной оцинкованный	m	16,00	37,81 0,00	604,96 0,00
Total Трубы			Lei		51 572,79	
Прямые затраты			lei		193 686,24	
Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		15 997,75	
Транспорт (ПЗ) * 5 %			5,00 %		5 702,30	
Накладные расходы от з/п (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %			60,00 %		42 660,67	

1	2	3	4	5	6	7
<i>Итого</i> ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад			100,00 +			258 046,96
<i>Сметная прибыль</i> (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %			2,00 %			5 160,94
<i>Итого</i> ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна			100,00 +			263 207,90
Total Lucrari de montare			Lei			263 207,90
3. Valoare utilajului						
70	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,00	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
71	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Автомат. выключатель ВА88-32/3/125А	buc	1,00	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
72	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-250А	buc	1,00	560,00 0,00	560,00 0,00
73	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Трансформатор тока ТТИ-А 125/5	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
74	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Счетчик 230/380В, 5-10А, ZMG 410 CR	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
75	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	1,00	727,27 0,00	727,27 0,00
76	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Устройство автомат. ввода резерва АВР-122-25	buc	1,00	11 228,00 0,00	11 228,00 0,00
77	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	m	1,00	4 046,00 0,00	4 046,00 0,00
78	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Щит ЩРН-123-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	3,00	265,00 0,00	795,00 0,00
79	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Щит ЩРН-183-1 36 IP31	buc	1,00	296,00 0,00	296,00 0,00
80	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Щит ЩРН-243-1 36 IP31 разм.410x310x120мм	buc	1,00	344,35 0,00	344,35 0,00
81	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Щит ЩРН-363-1 36 IP31 разм.540x330x120мм	buc	1,00	440,00 0,00	440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,00	650,33 0,00	650,33 0,00
83	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,00	232,00 0,00	232,00 0,00
84	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
85	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25,32А(С)	buc	6,00	68,00 0,00	408,00 0,00
86	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	4,00	68,00 0,00	272,00 0,00
87	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	8,00	32,00 0,00	256,00 0,00
88	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,00	236,00 0,00	472,00 0,00
89	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,00	86,00 0,00	86,00 0,00
90	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
91	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	8,00	79,14 0,00	633,12 0,00
92	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Автомат. выключатель однопол.. ВА47-29, 6А(С)	buc	18,00	26,95 0,00	485,10 0,00
93	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Автомат. выключатель однопол.. ВА47-29, 6...20А(С)	buc	23,00	26,95 0,00	619,85 0,00
94	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	17,00	235,00 0,00	3 995,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
95	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Контактор КМИ-23211	buc	1,00	236,00 0,00	236,00 0,00
96	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Контактор КМИ-10910	buc	1,00	103,00 0,00	103,00 0,00
97	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Контактор КМИ-10960	buc	1,00	103,00 0,00	103,00 0,00
98	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	8,00	32,00 0,00	256,00 0,00
99	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,00	98,00 0,00	196,00 0,00
100	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,00	103,00 0,00	412,00 0,00
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>		<i>38 007,02</i>	
<i>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</i>			<i>1,20 %</i>		<i>456,08</i>	
<i>Total Valoare utilajului</i>			<i>Lei</i>		<i>38 463,10</i>	
Прямые затраты			lei		323 720,22	
НДС (ПЗ) * 20 %			20,00 %		64 744,04	
Всего с учётом НДС			lei		388 464,27	
Total deviz:			Lei		388 464,27	

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor SRL "Nordmontaj-Prim"
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF
 al MAI
 Contract № Anexa № 8

DEVIZ LOCAL № 8

Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 388 464,27 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 233,11	57,66	71 101,12
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	289,50	57,66	16 692,57
Total manopera						87 793,69

Materiale:

1.	0000100	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2,00	98,00	196,00
2.	0000102	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,00	103,00	412,00
3.	000012	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,00	90,00	1 350,00
4.	000013	Шина PE и N YNN10143-100	buc	30,00	24,00	720,00
5.	000016	ЯТП-0,25 220/12	buc	1,00	650,00	650,00
6.	000019	Светильник OPL/S 418	buc	58,00	355,00	20 590,00
7.	000020	Светильник OPL/S418+ES1	buc	15,00	1 150,00	17 250,00
8.	000021	Светильник OPL/S 218	buc	10,00	240,00	2 400,00
9.	000023	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,00	240,00	240,00
10.	000024	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,00	1 035,00	1 035,00
11.	000025	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	3,00	450,00	1 350,00
12.	000026	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	3,00	1 250,00	3 750,00
13.	000027	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,00	135,00	270,00
14.	000028	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	10,00	115,00	1 150,00
15.	000031	Светильник взрывозащит. ВЗГ-1х26	buc	1,00	630,00	630,00
16.	000034	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00	460,00	460,00
17.	000035	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	316,00	13,40	4 234,40
18.	000036	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc	5,00	14,90	74,50
19.	000037	Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18	buc	20,00	14,00	280,00
20.	000038	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20	buc	67,00	28,60	1 916,20
21.	000039	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54	buc	14,00	31,30	438,20
22.	000040	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20	buc	41,00	23,00	943,00
23.	000041	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54	buc	3,00	24,54	73,62
24.	000042	Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20	buc	7,00	26,00	182,00
25.	000043	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	132,00	2,55	336,60
26.	000044	Коробка ответвительная	buc	135,00	8,15	1 100,25
27.	000049	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	524,00	8,90	4 663,60
28.	000050	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	717,00	13,57	9 729,69
29.	000051	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	137,00	22,63	3 100,31
30.	000052	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	33,00	30,81	1 016,73
31.	000053	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	55,00	12,70	698,50
32.	000054	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	44,00	38,10	1 676,40
33.	000055	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	16,00	52,60	841,60
34.	000056	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	13,00	85,45	1 110,85
35.	000057	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	16,00	212,72	3 403,52
36.	000058	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	51,00	13,55	691,05

37.	000059	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 3х1,5мм2	m	229,00	8,90	2 038,10
38.	000060	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 4х1,5мм2	m	10,00	12,70	127,00
39.	000061	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 5х4,0мм2	m	56,00	38,10	2 133,60
40.	000062	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Тх 4х1,5мм2	m	28,00	30,72	860,16
41.	000064	Труба ПВХ Д=20мм	m	779,00	5,75	4 479,25
42.	000065	Труба ПВХ Д=25мм	m	953,00	7,90	7 528,70
43.	000067	Труба ПВХ Д=32мм	m	49,00	12,00	588,00
44.	000068	Труба ПВХ Д=50мм	m	16,00	23,50	376,00
45.	000070	Труба стальная Д=20мм	m	64,00	19,00	1 216,00
46.	000072	Короб стальной оцинкованный	m	16,00	37,81	604,96
47.	000073	Шкаф учета ВЗУМ-TF-01	buc	1,00	2 550,00	2 550,00
48.	000077	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	1,00	727,27	727,27
49.	000079	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,00	4 046,00	4 046,00
50.	000080	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	3,00	265,00	795,00
51.	000081	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,00	296,00	296,00
52.	000082	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,00	344,35	344,35
53.	000083	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,00	440,00	440,00
54.	000084	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,00	650,33	650,33
55.	000085	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,00	232,00	232,00
56.	000086	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
57.	000089	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	4,00	68,00	272,00
58.	000090	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	8,00	32,00	256,00
59.	000091	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,00	236,00	472,00
60.	000092	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,00	86,00	86,00
61.	000093	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	8,00	79,14	633,12
62.	000095	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	17,00	235,00	3 995,00
63.	000096	Контактор КМИ-23211	buc	1,00	236,00	236,00
64.	000097	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	8,00	32,00	256,00
65.	000098	Контактор КМИ-10910	buc	1,00	103,00	103,00
66.	000099	Контактор КМИ-10960	buc	1,00	103,00	103,00
67.	000200	Труба ПВХ Д=40мм	m	13,00	18,40	239,20
68.	000201	Автомат. выключатель ВА88-32/3/125А	buc	1,00	1 150,00	1 150,00
69.	000203	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-250А	buc	1,00	560,00	560,00
70.	000204	Трансформатор тока ТТИ-А 125/5	buc	1,00	960,00	960,00
71.	000209	Счетчик 230/380В, 5-10А, ZMG 410 CR	buc	1,00	2 700,00	2 700,00
72.	000210	Устройство автомат. ввода резерва АВР-122-25	buc	1,00	11 228,00	11 228,00
73.	000212	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25,32А(С)	buc	6,00	68,00	408,00
74.	000213	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,00	95,00	95,00
75.	000214	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	18,00	26,95	485,10
76.	000215	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...20А(С)	buc	23,00	26,95	619,85
77.	000300	Светильник с указателем "Выход"	buc	2,00	150,00	300,00
78.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,06	56,00	227,16
79.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,18	19,00	345,40
80.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	267,62	5,00	1 338,10
81.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,79	46,47	36,92
82.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	267,62	5,00	1 338,10
83.	1019852	Vopsea	kg	4,08	46,00	187,74
84.	5009030	Flanse	10 buc	18,75	10,00	187,53
85.	5009031	Scoabe	10 buc	123,89	1,20	148,67

Utilaje de constructii:						
1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	65,68	45,00	2 955,59
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,50	30,00	15,00
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,12	30,00	33,68
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	93,21	30,00	2 796,38
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,69	200,00	2 738,48
Total utilaje de constructii						8 539,14

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect

SRL "Nordmontaj-Prim"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8

Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEI/IEI)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08B п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 мм в стенах)	m			8,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Электромонтажные работы				
2	08-03-572-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01 - ШУ)	buc			329,59
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	56,00	14,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	51,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
3	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)	buc			65,36
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
4	08-01-053-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			160,32
	1	Muncitor	h-om	2,4300	57,66	140,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	19,00	7,41
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	200,00	7,80
5	08-03-600-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик ШУиАВР)	buc			52,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
6	08-01-066-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			207,20
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	19,00	7,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
7	08-03-572-3 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР)	buc			201,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	56,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
8	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc			65,36 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
9	08-03-572-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпусметал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc			329,59 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	56,00	14,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	51,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
10	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			65,36 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
11	08-03-572-3 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc			201,43 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	56,00	8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	19,00	3,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	46,00	1,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
12	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc			65,36 64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	19,00	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
13	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Шина соединител. YNS20-3-063	buc			90,00 0,00
	000012	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	1,0000	90,00	90,00
14	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Шина PE и N YNN10143-100	buc			24,00 0,00
	000013	Шина PE и N YNN10143-100	buc	1,0000	24,00	24,00
15	08-03-532-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Поступравления кнопочный)	buc			136,25 103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	56,00	3,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	19,00	0,95
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	46,00	1,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	08-03-603-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			746,11 82,45
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	000016	ЯТП-0,25 220/12	buc	1,0000	650,00	650,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	46,47	1,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	30,00	7,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
17	08-03-530-4 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc			225,12 182,78
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0800	56,00	4,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	19,00	7,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	46,00	1,79
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0240	120,00	2,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
		2.2. Осветительное оборудование				
18	08-03-594-11 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 240,02 18 278,22
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	19,00	197,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	46,00	138,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	30,00	32,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
19	08-03-594-10 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			16 519,66 15 625,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	19,00	197,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	46,00	138,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	30,00	32,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	200,00	242,00
20	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник OPL/S 418	buc			355,00 0,00
	000019	Светильник OPL/S 418	buc	1,0000	355,00	355,00
21	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник OPL/S418+ES1	buc			1 150,00 0,00
	000020	Светильник OPL/S418+ES1	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
22	Цена поставща п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник OPL/S 218	buc			240,00 0,00
	000021	Светильник OPL/S 218	buc	1,0000	240,00	240,00
23	Цена поставща п.	Светильник ALS.OPL 218	buc			240,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=R=1,00M=1, OOS=1,00					0,00
	000023	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,0000	240,00	240,00
24	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc			1 035,00 0,00
	000024	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,0000	1 035,00	1 035,00
25	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc			450,00 0,00
	000025	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	1,0000	450,00	450,00
26	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc			1 250,00 0,00
	000026	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
27	Pret firmei п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc			135,00 0,00
	000027	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	1,0000	135,00	135,00
28	Pret firmei п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc			115,00 0,00
	000028	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	1,0000	115,00	115,00
29	08-03-593-10 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	100 buc			22 253,01 5 662,21
	1	Muncitor	h-om	98,2000	57,66	5 662,21
	000300	Светильник с указателем "Выход"	buc	100,0000	150,00	15 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	46,47	189,60
	5440089	Banda adeziiva izolatoare	kg	0,2100	120,00	25,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
30	08-03-594-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			6 236,88 5 074,08
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	754,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
31	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc			630,00 0,00
	000031	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc	1,0000	630,00	630,00
32	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc			460,00 0,00
	000034	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,0000	460,00	460,00
33	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc			13,40 0,00
	000035	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	1,0000	13,40	13,40
34	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc			14,90 0,00
	000036	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc	1,0000	14,90	14,90
35	Pret piata п. K=R=1,00M=1,	Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18	buc			14,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00S=1,00					
	000037	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	1,0000	14,00	14,00
36	08-03-591-9 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc			5 194,75 2 196,85
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	000038	Розетка с 3К для скрытой установки одноместная IP20	buc	100,0000	28,60	2 860,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	19,00	28,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
37	08-03-591-9 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К для скрытой установки одноместная IP54)	100 buc			5 464,75 2 196,85
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	000039	Розетка с 3К для скрытой установки одноместная IP54	buc	100,0000	31,30	3 130,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	19,00	28,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	120,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
38	08-03-591-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc			4 215,65 1 856,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	000040	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20	buc	100,0000	23,00	2 300,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
39	08-03-591-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc			4 369,65 1 856,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	000041	Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54	buc	100,0000	24,54	2 454,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
40	08-03-591-5 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc			4 550,25 1 891,25
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	000042	Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20	buc	100,0000	26,00	2 600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
41	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			2,55 0,00
	000043	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1,0000	2,55	2,55
42	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Коробка ответвительная	buc			8,15 0,00
	000044	Коробка ответвительная	buc	1,0000	8,15	8,15
		2.3. Кабельные изделия				
43	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабелявтрубах)	100 m			792,98 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
44	08-02-148-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабелявтрубах)	100 m			1 167,18 1 055,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
45	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m			8,90 0,00
	000049	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	8,90	8,90
46	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m			13,57 0,00
	000050	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	1,0000	13,57	13,57
47	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m			22,63 0,00
	000051	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	1,0000	22,63	22,63
48	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m			30,81 0,00
	000052	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	1,0000	30,81	30,81
49	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m			12,70 0,00
	000053	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	12,70	12,70
50	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m			38,10 0,00
	000054	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	1,0000	38,10	38,10
51	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m			52,60 0,00
	000055	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	1,0000	52,60	52,60
52	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m			85,45 0,00
	000056	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	1,0000	85,45	85,45
53	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m			212,72 0,00
	000057	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	1,0000	212,72	212,72
54	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m			13,55 0,00
	000058	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	1,0000	13,55	13,55
55	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m			8,90 0,00
	000059	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m	1,0000	8,90	8,90
56	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m			12,70 0,00
	000060	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m	1,0000	12,70	12,70
57	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m			38,10 0,00
	000061	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m	1,0000	38,10	38,10
58	Pret piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m			30,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000062	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Тх 4х1,5мм2	m	1,0000	30,72	30,72
		2.4. Трубы				
59	08-02-409-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 876,05 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
60	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=20мм	m			5,75 0,00
	000064	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	5,75	5,75
61	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=25мм	m			7,90 0,00
	000065	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	7,90	7,90
62	08-02-409-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 594,84 1 983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	30,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
63	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=32мм	m			12,00 0,00
	000067	Труба ПВХ Д=32мм	m	1,0000	12,00	12,00
64	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=40мм	m			18,40 0,00
	000200	Труба ПВХ Д=40мм	m	1,0000	18,40	18,40
65	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Труба ПВХ Д=50мм	m			23,50 0,00
	000068	Труба ПВХ Д=50мм	m	1,0000	23,50	23,50
66	08-02-407-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)	100 m			2 527,53 1 775,93
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	46,47	38,11
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	46,00	31,28
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,20	4,92
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	45,00	288,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	30,00	185,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
67	Pret piata	Труба стальная Д=20мм	m			19,00

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00					0,00
	000070	Труба стальная Д=20мм	m	1,0000	19,00	19,00
68	08-02-396-6 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 537,03 1 695,20
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi ʘ42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	56,00	383,04
	1019100	Cartus pentru ȩmpuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	46,47	18,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	45,00	97,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
69	Pret piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Короб стальной оцинкованный	m			37,81 0,00
	000072	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	37,81	37,81
		3. Valoare utilajului				
70	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc			2 550,00 0,00
	000073	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
71	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель ВА88-32/3/125А	buc			1 150,00 0,00
	000201	Автомат. выключатель ВА88-32/3/125А	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
72	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-250А	buc			560,00 0,00
	000203	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-250А	buc	1,0000	560,00	560,00
73	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Трансформатор тока ТТИ-А 125/5	buc			960,00 0,00
	000204	Трансформатор тока ТТИ-А 125/5	buc	1,0000	960,00	960,00
74	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Счетчик 230/380В, 5-10А, ZMG 410 CR	buc			2 700,00 0,00
	000209	Счетчик 230/380В, 5-10А, ZMG 410 CR	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
75	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc			727,27 0,00
	000077	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	727,27	727,27
76	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Устройство автомат. ввода резерва АВР-122-25	buc			11 228,00 0,00
	000210	Устройство автомат. ввода резерва АВР-122-25	buc	1,0000	11 228,00	11 228,00
77	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	m			4 046,00 0,00
	000079	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,0000	4 046,00	4 046,00
78	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Щит ЩРн-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc			265,00 0,00
	000080	Щит ЩРн-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	1,0000	265,00	265,00
79	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,	Щит ЩРн-18з-1 36 IP31	buc			296,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00S=1,00					
	000081	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,0000	296,00	296,00
80	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc			344,35 0,00
	000082	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,0000	344,35	344,35
81	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc			440,00 0,00
	000083	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,0000	440,00	440,00
82	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc			650,33 0,00
	000084	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,0000	650,33	650,33
83	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc			232,00 0,00
	000085	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,0000	232,00	232,00
84	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе	buc			2 700,00 0,00
	000086	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
85	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25,32А(С)	buc			68,00 0,00
	000212	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25,32А(С)	buc	1,0000	68,00	68,00
86	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc			68,00 0,00
	000089	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	1,0000	68,00	68,00
87	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc			32,00 0,00
	000090	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	1,0000	32,00	32,00
88	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Контактор ПМЛ 2501	buc			236,00 0,00
	000091	Контактор ПМЛ 2501	buc	1,0000	236,00	236,00
89	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 100А	buc			86,00 0,00
	000092	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 100А	buc	1,0000	86,00	86,00
90	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc			95,00 0,00
	000213	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1,0000	95,00	95,00
91	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20, 40А	buc			79,14 0,00
	000093	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 ЗР 20, 40А	buc	1,0000	79,14	79,14
92	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc			26,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000214	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,0000	26,95	26,95
93	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель однопол.. ВА47-29, 6...20А(С)	buc			26,95 0,00
	000215	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...20А(С)	buc	1,0000	26,95	26,95
94	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc			235,00 0,00
	000095	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	1,0000	235,00	235,00
95	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Контактор КМИ-23211	buc			236,00 0,00
	000096	Контактор КМИ-23211	buc	1,0000	236,00	236,00
96	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Контактор КМИ-10910	buc			103,00 0,00
	000098	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000	103,00	103,00
97	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Контактор КМИ-10960	buc			103,00 0,00
	000099	Контактор КМИ-10960	buc	1,0000	103,00	103,00
98	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc			32,00 0,00
	000097	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	1,0000	32,00	32,00
99	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc			98,00 0,00
	0000100	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	1,0000	98,00	98,00
100	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Пускатель ПМА- 0247	buc			103,00 0,00
	0000102	Пускатель ПМА- 0247	buc	1,0000	103,00	103,00

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Anexa № 9

DEVIZ LOCAL №9
Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 88 096,48 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1.1. Оборудование						
1	IA18A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	9,00	8,07 8,07	72,65 72,65
2	11-02-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-Y, МВИ)	buc	18,00	59,39 59,39	1 069,02 1 069,02
3	11-02-002-03 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc	3,00	237,56 237,56	712,68 712,68
4	IA18A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)	buc	1,00	8,07 8,07	8,07 8,07
5	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер показывающий НМП-52)	buc	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
6	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДН-6-21к)	buc	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
7	11-03-011-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I Детектороксидауглерода RGD COO MP1)	set	1,00	302,53 258,89	302,53 258,89
8	08-03-604-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sonerie electrica cu buton (СиренасигнальнаяСС-1)	100 seturi	0,02	5 149,19 4 410,99	102,98 88,22
9	11-03-011-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16)	set	1,00	302,53 258,89	302,53 258,89
Total Оборудование			Lei		2 630,42	
1.2. Комплект каскадной автоматики						

1	2	3	4	5	6	7
10	11-04-004-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0.2 t (Программируемый регулятор RC03)	buc	1,00	655,22 582,37	655,22 582,37
11	11-03-011-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico- chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик Q01)	set	1,00	302,53 258,89	302,53 258,89
12	11-03-011-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico- chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термозонд с кабелем So 10001)	set	1,00	302,53 258,89	302,53 258,89
13	11-06-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф EST EK 02)	buc	1,00	327,85 296,95	327,85 296,95
14	10-04-066-04 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Контактор LE-S20-10)	buc	1,00	231,24 230,64	231,24 230,64
15	11-03-001-02 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Интерфейсы IU-05, IU-04.10)	buc	2,00	63,81 59,39	127,63 118,78
16	000101 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Наконечник BS95/7	buc	1,00	3,00 0,00	3,00 0,00
17	000101 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Коннектор TUV	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
18	000101 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Коннектор 2.54	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
Total Комплект каскалной автоматики			Lei		2 004,99	
1.3. Щиты						
19	11-06-001-02 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС- разм. 1200x600x350 IP-54)	buc	1,00	503,41 453,21	503,41 453,21
20	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС))	buc	52,00	29,98 29,98	1 559,13 1 559,13
21	11-08-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc	1,04	652,96 651,56	679,08 677,62
22	11-06-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит сигнализации ЩС- разм.400x300x250мм IP54))	buc	1,00	327,85 296,95	327,85 296,95
23	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩС))	buc	7,00	29,98 29,98	209,88 209,88
24	11-08-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc	0,14	652,96 651,56	91,41 91,22
25	11-06-002-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)	100 m	0,12	784,51 534,51	94,14 64,14
Total Щиты			Lei		3 464,90	

1	2	3	4	5	6	7
1.4. Кабеля и провода						
26	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)	100 m	0,68	815,98 714,98	554,87 486,19
27	08-02-146-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,14	1 042,60 847,60	1 188,57 966,27
28	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m	33,00	15,45 0,00	509,85 0,00
29	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m	100,00	12,70 0,00	1 270,00 0,00
30	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 4x1,0мм2	m	20,00	11,70 0,00	234,00 0,00
31	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГЭ 4x1,0мм2	m	4,00	13,85 0,00	55,40 0,00
32	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 10x1,5мм2	m	25,00	26,36 0,00	659,00 0,00
33	08-02-158-5 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделкадляконтр. кабеля)	buc	20,00	29,91 21,91	598,22 438,22
Total Кабеля и провода			Lei		5 069,90	
1.5. Монтажные материалы						
34	11-02-002-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборныеустройства)	buc	23,00	118,78 118,78	2 731,93 2 731,93
35	08-02-408-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	4 180,55 3 621,05	418,05 362,10
36	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	10,00	15,65 0,00	156,50 0,00
37	08-02-411-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,13	3 236,30 2 000,80	420,72 260,10
38	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Металлорукав Д=15мм	m	13,00	13,91 0,00	180,83 0,00
39	08-02-390-2 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 25x25мм)	100 m	0,45	2 654,92 1 060,37	1 194,71 477,17
Total Монтажные материалы			Lei		5 102,75	
Прямые затраты			lei		18 272,96	
Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		3 003,53	
Транспорт (ПЗ) * 5 %			5,00 %		206,67	
Накладные расходы от з/н (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %			60,00 %		8 009,42	
Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад			100,00 +		29 492,57	
Сметная прибыль (ПЗ+Соц.			2,00 %		589,85	

1	2	3	4	5	6	7
и+Трансп+Наклад) * 2 %						
Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна			100,00 +	30 082,43		
Total Lucrari de montare			Lei	30 082,43		
2. Valoarea utilajului						
40	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Термометр угловой	buc	3,00	300,00 0,00	900,00 0,00
41	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Термометр прямой	buc	6,00	300,00 0,00	1 800,00 0,00
42	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Оправа защитная	buc	9,00	10,00 0,00	90,00 0,00
43	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Манометр МП4-УХ	buc	14,00	124,00 0,00	1 736,00 0,00
44	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Манометр МВП-УХ4	buc	4,00	124,00 0,00	496,00 0,00
45	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Программируемый регулятор RC03	buc	1,00	19 378,33 0,00	19 378,33 0,00
46	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,00	645,00 0,00	645,00 0,00
47	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,00	990,67 0,00	990,67 0,00
48	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1,00	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
49	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Контактор LE S20-10	buc	1,00	230,00 0,00	230,00 0,00
50	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Интерфейс IU-05	buc	1,00	399,00 0,00	399,00 0,00
51	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Интерфейс IU-04.10	buc	3,00	399,00 0,00	1 197,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	3,00	905,00 0,00	2 715,00 0,00
53	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	1,00	985,00 0,00	985,00 0,00
54	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Напоромер НМП-52	buc	1,00	987,00 0,00	987,00 0,00
55	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc	1,00	893,00 0,00	893,00 0,00
56	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,00	1 780,00 0,00	1 780,00 0,00
57	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,00	10,00 0,00	10,00 0,00
58	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Сирена сигнальная СС-1	buc	2,00	205,00 0,00	410,00 0,00
59	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54	buc	1,00	1 590,00 0,00	1 590,00 0,00
60	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Щит ЩС разм. 400х300х250 IP54	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
61	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Автомат. выключатель однопол. АК63-1МГ, 4А	buc	3,00	35,00 0,00	105,00 0,00
62	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,00	86,00 0,00	172,00 0,00
63	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	15,00	110,00 0,00	1 650,00 0,00
64	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Реле времени РКВ11-33-111	buc	2,00	435,00 0,00	870,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Кнопка управления ABLFS-22	buc	4,00	35,00 0,00	140,00 0,00
66	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	14,00	28,00 0,00	392,00 0,00
67	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Диод Д246	buc	10,00	2,50 0,00	25,00 0,00
68	Цена поставщ н. $K=R=1,00M=1$ $,00S=1,00$	Блок зажимов Бз-24	buc	7,00	4,50 0,00	31,50 0,00
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>		<i>42 817,50</i>	
<i>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</i>			<i>1,20 %</i>		<i>513,81</i>	
<i>Total Valoarea utilajului</i>			<i>Lei</i>		<i>43 331,31</i>	
Прямые затраты			lei		73 413,74	
НДС (ПЗ) * 20 %			20,00 %		14 682,75	
Всего с учётом НДС			lei		88 096,48	
Total deviz:			Lei		88 096,48	

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor SRL "Nordmontaj-Prim"
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI
 Contract № Anexa № 9

DEVIZ LOCAL №9

Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 88 096,48 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	230,11	57,66	13 268,31
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,40	57,66	80,72
Total manopera						13 349,03

Materiale:

1.	000010	Провод ПВ1 1x1,5	m	12,00	2,50	30,00
2.	000014	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m	100,00	12,70	1 270,00
3.	000015	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m	33,00	15,45	509,85
4.	000021	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	10,00	15,65	156,50
5.	000024	Металлорукав Д=15мм	m	13,00	13,91	180,83
6.	000026	Термометр угловой	buc	3,00	300,00	900,00
7.	000027	Термометр прямой	buc	6,00	300,00	1 800,00
8.	000028	Оправа защитная	buc	9,00	10,00	90,00
9.	000029	Манометр МП4-УХ	buc	14,00	124,00	1 736,00
10.	000030	Манометр МВП-УХ4	buc	4,00	124,00	496,00
11.	000031	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	3,00	905,00	2 715,00
12.	000033	Сирена сигнальная СС-1	buc	2,00	205,00	410,00
13.	000034	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,00	1 780,00	1 780,00
14.	000035	Щит ИСУС разм.1200x600x350 IP-54	buc	1,00	1 590,00	1 590,00
15.	000036	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	15,00	110,00	1 650,00
16.	000039	Диод Д246	buc	10,00	2,50	25,00
17.	000041	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	14,00	28,00	392,00
18.	000042	Кнопка управления ABLFS-22	buc	4,00	35,00	140,00
19.	000043	Блок зажимов Бз-24	buc	7,00	4,50	31,50
20.	000049	Программируемый регулятор RC03	buc	1,00	19 378,33	19 378,33
21.	000050	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,00	645,00	645,00
22.	000051	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,00	990,67	990,67
23.	000101	Наконечник BS95/7	buc	1,00	3,00	3,00
24.	000102	Коннектор TUV	buc	1,00	25,00	25,00
25.	000103	Коннектор 2.54	buc	1,00	30,00	30,00
26.	000108	Кабель КВВГнг-LS 4x1,0мм2	m	20,00	11,70	234,00
27.	000109	Кабель КВВГЭ 4x1,0мм2	m	4,00	13,85	55,40
28.	000110	Кабель КВВГнг-LS 10x1,5мм2	m	25,00	26,36	659,00
29.	000111	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
30.	000112	Контактор LE S20-10	buc	1,00	230,00	230,00
31.	000113	Интерфейс IU-05	buc	1,00	399,00	399,00
32.	000114	Интерфейс IU-04.10	buc	3,00	399,00	1 197,00
33.	000115	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эж	buc	1,00	985,00	985,00
34.	000116	Напоромер НМП-52	buc	1,00	987,00	987,00
35.	000117	Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc	1,00	893,00	893,00
36.	000118	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,00	10,00	10,00
37.	000119	Щит ИСС разм. 400x300x250 IP54	buc	1,00	850,00	850,00
38.	000120	Автомат. выключатель однопол. АК63-1МГ, 4А	buc	3,00	35,00	105,00
39.	000121	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,00	86,00	172,00
40.	000122	Реле времени РКВ11-33-111	buc	2,00	435,00	870,00
41.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,45	47,35	21,31
42.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	135,00	0,80	108,00
43.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14	56,00	7,64
44.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,16	56,00	8,85
45.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,46	56,00	81,54
46.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,21	46,47	9,58
47.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31,11	5,00	155,53

48.	1019852	Vopsea	kg	0,06	46,00	2,76
49.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	45,00	8,60	387,00
50.	5009030	Flanse	10 buc	0,05	10,00	0,50
51.	5009031	Scoabe	10 buc	3,96	1,20	4,75
52.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,00	3,50	70,00
53.	5009070	Racordari	10 buc	0,13	30,00	3,90
54.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	0,85	5,00	4,25
55.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,05	35,00	1,65
56.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,91	46,00	87,86
57.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,21	120,00	24,60
Total materiale de constructii						47 464,61

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,02	45,00	135,76
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,10	35,00	108,36
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,38	30,00	11,52
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,13	30,00	63,90
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,80	30,00	144,10
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,18	155,00	182,90
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,72	200,00	144,08
Total utilaje de constructii						790,62

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect

SRL "Nordmontaj-Prim"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9

Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Оборудование				
1	IA18A п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc			8,07 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
2	11-02-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У, МБП)	buc			59,39 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
3	11-02-002-03 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc			237,56 237,56
	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,56
4	IA18A п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)	buc			8,07 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
5	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напоромер показывающий НМП-52)	buc			29,98 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
6	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДН-6-21к)	buc			29,98 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
7	11-03-011-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Детектороксидауглерода RGD COO MP1)	set			302,53 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	56,00	20,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	155,00	23,25
8	08-03-604-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Sonerie electrica cu buton (Сирена сигнальная СС-1)	100 seturi			5 149,19 4 410,99
	1	Muncitor	h-om	76,5000	57,66	4 410,99
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	46,47	142,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	30,00	576,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
9	11-03-011-01 п. K=R=1,00M=1,	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сейсмоматчик	set			302,53 258,89

1	2	3	4	5	6	7
	00S=1,00	настенного монтажа Seismic M16)				
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	56,00	20,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	155,00	23,25
		1.2. Комплект каскальной автоматики				
10	11-04-004-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0.2 t (Программируемый регулятор RC03)	buc			655,22 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	155,00	72,85
11	11-03-011-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик Q01)	set			302,53 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	56,00	20,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	155,00	23,25
12	11-03-011-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термозонд с кабелем So 10001)	set			302,53 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	56,00	20,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	155,00	23,25
13	11-06-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф EST EK 02)	buc			327,85 296,95
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	30,00	15,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	155,00	4,65
14	10-04-066-04 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Контактор LE-S20-10)	buc			231,24 230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0050	120,00	0,60
15	11-03-001-02 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Интерфейсы IU-05, IU-04.10)	buc			63,81 59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	56,00	4,42
16	000101 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Наконечник BS95/7	buc			3,00 0,00
	000101	Наконечник BS95/7	buc	1,0000	3,00	3,00
17	000101 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Коннектор TUV	buc			25,00 0,00
	000102	Коннектор TUV	buc	1,0000	25,00	25,00
18	000101 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Коннектор 2.54	buc			30,00 0,00
	000103	Коннектор 2.54	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.3. Щиты				
19	11-06-001-02 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС-разм. 1200x600x350 IP-54)	buc			503,41 453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	30,00	32,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	155,00	7,75
20	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС))	buc			29,98 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
21	11-08-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc			652,96 651,56
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	35,00	1,40
22	11-06-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит сигнализации ЩС- разм.400x300x250мм IP54))	buc			327,85 296,95
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	30,00	15,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	155,00	4,65
23	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩС))	buc			29,98 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
24	11-08-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc			652,96 651,56
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	35,00	1,40
25	11-06-002-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)	100 m			784,51 534,51
	1	Muncitor	h-om	9,2700	57,66	534,51
	000010	Провод ПВ1 1x1,5	m	100,0000	2,50	250,00
		1.4. Кабеля и провода				
26	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)	100 m			815,98 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
27	08-02-146-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 042,60 847,60
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
28	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m			15,45 0,00
	000015	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	m	1,0000	15,45	15,45
29	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m			12,70 0,00
	000014	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	m	1,0000	12,70	12,70
30	Pret de piata п.	Кабель КВВГнг-LS 4x1,0мм2	m			11,70

1	2	3	4	5	6	7
	K=R=1,00M=1,00S=1,00					0,00
	000108	Кабель КВВГнг-LS 4x1,0мм2	m	1,0000	11,70	11,70
31	Pret de piata п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Кабель КВВГЭ 4x1,0мм2	m			13,85
	000109	Кабель КВВГЭ 4x1,0мм2	m	1,0000	13,85	13,85
32	Pret de piata п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Кабель КВВГнг-LS 10x1,5мм2	m			26,36
	000110	Кабель КВВГнг-LS 10x1,5мм2	m	1,0000	26,36	26,36
33	08-02-158-5 п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc			29,91
	1	Muncitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,0000	3,50	3,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	46,00	2,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare	kg	0,0100	120,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		1.5. Монтажные материалы				
34	11-02-002-01 п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
35	08-02-408-1 п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			4 180,55
	1	Muncitor	h-om	62,8000	57,66	3 621,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	46,47	67,38
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	46,00	27,60
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	10,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	1,20	8,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	5,00	10,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	30,00	339,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5100	200,00	102,00
36	Pret de piata п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Труба водогазопроводная Д=15мм	m			15,65
	000021	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	1,0000	15,65	15,65
37	08-02-411-1 п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 236,30
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	1,20	30,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,9000	45,00	805,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
38	Pret de piata п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Металлорукав Д=15мм	m			13,91
	000024	Металлорукав Д=15мм	m	1,0000	13,91	13,91
39	08-02-390-2 п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 25x25мм)	100 m			2 654,92
	1	Muncitor	h-om	18,3900	57,66	1 060,37

1	2	3	4	5	6	7
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	47,35	47,35
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,80	240,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	8,60	860,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	35,00	240,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	30,00	206,40
		2. Valoarea utilajului				
40	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Термометр угловой	buc			300,00 0,00
	000026	Термометр угловой	buc	1,0000	300,00	300,00
41	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Термометр прямой	buc			300,00 0,00
	000027	Термометр прямой	buc	1,0000	300,00	300,00
42	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Оправа защитная	buc			10,00 0,00
	000028	Оправа защитная	buc	1,0000	10,00	10,00
43	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Манометр МП4-УХ	buc			124,00 0,00
	000029	Манометр МП4-УХ	buc	1,0000	124,00	124,00
44	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Манометр МВП-УХ4	buc			124,00 0,00
	000030	Манометр МВП-УХ4	buc	1,0000	124,00	124,00
45	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Программируемый регулятор RC03	buc			19 378,33 0,00
	000049	Программируемый регулятор RC03	buc	1,0000	19 378,33	19 378,33
46	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Датчик наружной температуры Q01	buc			645,00 0,00
	000050	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000	645,00	645,00
47	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc			990,67 0,00
	000051	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,0000	990,67	990,67
48	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Шкаф распред. EST EK 02	buc			1 350,00 0,00
	000111	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
49	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Контактор LE S20-10	buc			230,00 0,00
	000112	Контактор LE S20-10	buc	1,0000	230,00	230,00
50	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Интерфейс IU-05	buc			399,00 0,00
	000113	Интерфейс IU-05	buc	1,0000	399,00	399,00
51	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Интерфейс IU-04.10	buc			399,00 0,00
	000114	Интерфейс IU-04.10	buc	1,0000	399,00	399,00
52	Цена поставщ п.	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc			905,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=R=1,00M=1, 00S=1,00					0,00
	000031	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	1,0000	905,00	905,00
53	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc			985,00 0,00
	000115	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	1,0000	985,00	985,00
54	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Напоромер НМП-52	buc			987,00 0,00
	000116	Напоромер НМП-52	buc	1,0000	987,00	987,00
55	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc			893,00 0,00
	000117	Датчик-реле напора ДН-6-21К	buc	1,0000	893,00	893,00
56	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc			1 780,00 0,00
	000034	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	1 780,00	1 780,00
57	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc			10,00 0,00
	000118	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000	10,00	10,00
58	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Сирена сигнальная СС-1	buc			205,00 0,00
	000033	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	205,00	205,00
59	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54	buc			1 590,00 0,00
	000035	Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54	buc	1,0000	1 590,00	1 590,00
60	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Щит ЩС разм. 400х300х250 IP54	buc			850,00 0,00
	000119	Щит ЩС разм. 400х300х250 IP54	buc	1,0000	850,00	850,00
61	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. АК63-1МГ, 4А	buc			35,00 0,00
	000120	Автомат. выключатель однопол. АК63-1МГ, 4А	buc	1,0000	35,00	35,00
62	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Переключатель универсальный УП5312	buc			86,00 0,00
	000121	Переключатель универсальный УП5312	buc	1,0000	86,00	86,00
63	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc			110,00 0,00
	000036	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	1,0000	110,00	110,00
64	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Реле времени РКВ11-33-111	buc			435,00 0,00
	000122	Реле времени РКВ11-33-111	buc	1,0000	435,00	435,00
65	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Кнопка управления ABLFS-22	buc			35,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000042	Кнопка управления ABLFS-22	buc	1,0000	35,00	35,00
66	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc			28,00 0,00
	000041	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	1,0000	28,00	28,00
67	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Диод Д246	buc			2,50 0,00
	000039	Диод Д246	buc	1,0000	2,50	2,50
68	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Блок зажимов Бз-24	buc			4,50 0,00
	000043	Блок зажимов Бз-24	buc	1,0000	4,50	4,50

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

ANTREPRENOR
SRL "Zikkurat-Construct"
APROBAT

Formular nr.7
BENEFICIAR
SRL "Nordmontaj-Prim"
APROBAT

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al
MAI

Anexa № 10

DEVIZ LOCAL №10

Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 31 064,10 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
. Приборы и средства автоматизации						
1	11-04-004-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0.2 t (Контроллер регул.)	buc	2,00	655,22	1 310,43
2	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик температуры)	buc	1,00	29,98	29,98
3	11-02-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее RT 0-30)	buc	3,00	59,39	178,17
4	IA18A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	4,00	8,07	32,29
5	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле давления)	buc	1,00	29,98	29,98
Total Приборы и средства автоматизации			Lei		1 580,86	
. Щиты						
6	11-06-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит управления ЩМП-1-036- разм.395x310x220мм IP36)	buc	1,00	327,85	327,85
7	11-03-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит))	buc	8,00	29,98	239,87
8	11-08-001-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,16	651,56	104,25
9	11-06-002-01 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)	100 m	0,10	784,51	78,45
10	n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Наборные зажимы ЗНИ-4мм2	buc	30,00	4,50	135,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Щиты		Lei			885,41	
. Кабеля и провода						
11	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pîna la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pîna la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)	100 m	0,03	792,98	23,79
12	08-02-146-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pîna la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pîna la: 0,5 kg	100 m	0,53	1 019,60	540,39
13	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,0мм2	m	6,00	11,70	70,20
14	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг(А)FRLS 4x1,5мм2	m	32,00	12,70	406,40
15	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг(А)FRLS 5x1,5мм2	m	16,00	15,45	247,20
16	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Кабель КВВГнг(А)FRLS 10x1,0мм2	m	2,00	12,25	24,50
17	08-02-158-5 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pîna la 2,5 mm2, cantitate conductori, pîna la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	10,00	22,91	229,11
18	08-02-411-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pîna la 48 mm	100 m	0,03	3 186,30	95,59
19	Pret de piata n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Металорукав Д=20мм	m	3,00	13,91	41,73
Total Кабеля и провода		Lei			1 678,91	
Прямые затраты		lei			4 145,18	
Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %		22,50 %			647,88	
Транспорт (ПЗ) * 5 %		5,00 %			51,09	
Накладные расходы от з/п (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %		60,00 %			1 727,69	
Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад		100,00 +			6 571,84	
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %		2,00 %			131,44	
Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна		100,00 +			6 703,28	
Total Lucrari de montare		Lei			6 703,28	
2. Valoarea Utilajului						
20	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Контроллер AirEL (РАУТ)	buc	1,00	5 136,00	5 136,00
21	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc	1,00	850,00	850,00
21	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,00	2 550,00	2 550,00

1	2	3	4	5	6	7
23	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Термометр прямой	buc	2,00	300,00	600,00
24	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Датчик-реле давления DCPD000100	buc	3,00	2 400,00	7 200,00
25	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Щит ЦМПП-1-036 IP31 разм. 395x310x220мм	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
26	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Реле электромагнитное R3-2013-23	buc	2,00	150,00	300,00
27	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Арматура светосиг. АС-4406	buc	3,00	28,00	84,00
28	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc	2,00	33,00	66,00
29	Цена поставщ n. $K=R=1,00M=1,00S=1,00$	Трансформатор понижающий GW96434. 15VA	buc	2,00	460,00	920,00
<i>Прямые затраты</i>			<i>lei</i>	<i>18 956,00</i>		
<i>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</i>			<i>1,20 %</i>	<i>227,47</i>		
<i>Total Valoarea Utilajului</i>			<i>Lei</i>	<i>19 183,47</i>		
Прямые затраты			lei	25 886,75		
НДС (ПЗ) * 20 %			20,00 %	5 177,35		
Всего с учётом НДС			lei	31 064,10		
Total deviz:			Lei	31 064,10		

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor SRL "Nordmontaj-Prim"
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI
 Contract № Anexa № 10

DEVIZ LOCAL №10

Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 31 064,10 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	49,38	57,66	2 847,19
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	57,66	32,29
Total manopera						2 879,48

Materiale:

1.	000010	Провод ПВ1 1x1,5	m	10,00	2,50	25,00
2.	000014	Кабель КВВГнг(A)FRLS 4x1,5мм2	m	32,00	12,70	406,40
3.	000015	Кабель КВВГнг(A)FRLS 5x1,5мм2	m	16,00	15,45	247,20
4.	000027	Термометр прямой	buc	2,00	300,00	600,00
5.	000038	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc	2,00	33,00	66,00
6.	000108	Кабель КВВГнг(A)FRLS 4x1,0мм2	m	6,00	11,70	70,20
7.	000201	Наборные зажимы ЗНИ-4мм2	buc	30,00	4,50	135,00
8.	000223	Металорукав Д=20мм	m	3,00	13,91	41,73
9.	000224	Кабель КВВГнг(A)FRLS 10x1,0мм2	m	2,00	12,25	24,50
10.	000225	Контроллер AirEL (PAYT)	buc	1,00	5 136,00	5 136,00
11.	000226	Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc	1,00	850,00	850,00
12.	000227	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,00	2 550,00	2 550,00
13.	000228	Датчик-реле давления DCPD000100	buc	3,00	2 400,00	7 200,00
14.	000229	Щит ЩМП-1-036 IP31 разм. 395x310x220мм	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
15.	000230	Реле электромагнитное R3-2013-23	buc	2,00	150,00	300,00
16.	000231	Арматура светосиг. АС-4406	buc	3,00	28,00	84,00
17.	000232	Трансформатор понижающий GW96434. 15VA	buc	2,00	460,00	920,00
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,03	56,00	1,76
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,80	5,00	68,99
20.	5009031	Scoabe	10 buc	0,75	1,20	0,90
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,30	0,50	0,15
Total materiale de constructii						20 205,31

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77	45,00	34,52
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,53	30,00	15,90
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,13	30,00	4,00
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,97	155,00	150,35
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,20	200,00	39,10
Total utilaje de constructii						243,86

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect

SRL "Nordmontaj-Prim"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10

Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		. Приборы и средства автоматизации				
1	11-04-004-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0.2 t (Контроллер регул.)	buc			655,22
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	155,00	72,85
2	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик температуры)	buc			29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
3	11-02-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее RT 0-30)	buc			59,39
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
4	IA18A п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc			8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
5	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле давления)	buc			29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
		. Щиты				
6	11-06-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит управления ЩМП-1-036-разм.395х310х220мм IP36)	buc			327,85
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	30,00	15,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	155,00	4,65
7	11-03-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит))	buc			29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
8	11-08-001-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc			651,56
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
9	11-06-002-01 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1х1,5)	100 m			784,51
	1	Muncitor	h-om	9,2700	57,66	534,51

1	2	3	4	5	6	7
	000010	Провод ПВ1 1x1,5	m	100,0000	2,50	250,00
10	п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Наборные зажимы ЗНИ-4мм2	buc			4,50
	000201	Наборные зажимы ЗНИ-4мм2	buc	1,0000	4,50	4,50
		. Кабеля и провода				
11	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлорукаве)	100 m			792,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
12	08-02-146-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 019,60
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
13	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель КВВГнг(A)FRLS 4x1,0мм2	m			11,70
	000108	Кабель КВВГнг(A)FRLS 4x1,0мм2	m	1,0000	11,70	11,70
14	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель КВВГнг(A)FRLS 4x1,5мм2	m			12,70
	000014	Кабель КВВГнг(A)FRLS 4x1,5мм2	m	1,0000	12,70	12,70
15	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель КВВГнг(A)FRLS 5x1,5мм2	m			15,45
	000015	Кабель КВВГнг(A)FRLS 5x1,5мм2	m	1,0000	15,45	15,45
16	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель КВВГнг(A)FRLS 10x1,0мм2	m			12,25
	000224	Кабель КВВГнг(A)FRLS 10x1,0мм2	m	1,0000	12,25	12,25
17	08-02-158-5 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc			22,91
	1	Muncitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
18	08-02-411-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 186,30
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	1,20	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,50	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	45,00	805,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
19	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Металорукав Д=20мм	m			13,91
	000223	Металорукав Д=20мм	m	1,0000	13,91	13,91
		2. Valoarea Utilajului				
20	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Контроллер AirEL (ПАУТ)	buc			5 136,00
	000225	Контроллер AirEL (ПАУТ)	buc	1,0000	5 136,00	5 136,00
21	Цена поставщ п.	Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc			850,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=R=1,00M=1,00S=1,00					
	000226	Датчик температуры воздушный канальный STa-02	buc	1,0000	850,00	850,00
21	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc			2 550,00
	000227	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00
23	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Термометр прямой	buc			300,00
	000027	Термометр прямой	buc	1,0000	300,00	300,00
24	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Датчик-реле давления DCPD000100	buc			2 400,00
	000228	Датчик-реле давления DCPD000100	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
25	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Щит ЩМП-1-036 IP31 разм. 395x310x220мм	buc			1 250,00
	000229	Щит ЩМП-1-036 IP31 разм. 395x310x220мм	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
26	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Реле электромагнитное R3-2013-23	buc			150,00
	000230	Реле электромагнитное R3-2013-23	buc	1,0000	150,00	150,00
27	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Арматура светосиг. AC-4406	buc			28,00
	000231	Арматура светосиг. AC-4406	buc	1,0000	28,00	28,00
28	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 2A (C)	buc			33,00
	000038	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 2A (C)	buc	1,0000	33,00	33,00
29	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Трансформатор понижающий GW96434. 15VA	buc			460,00
	000232	Трансформатор понижающий GW96434. 15VA	buc	1,0000	460,00	460,00

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 11

Bloc administrativ. Связь и сигнализация (марка TS)

Valoarea de deviz 173 518.68 Lei

Intocmit in prejururi curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc	4.0000	59.384 57.660	237.536 230.640
2		Коннектор RJ-12	buc	4.0000	2.150 0.000	8.600 0.000
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc	4.0000	435.871 415.152	1 743.485 1 660.608
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1.0000	718.466 345.960	718.466 345.960
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.0800	11 927.700 7 841.762	954.216 627.341
6		Кабель UTP cat.6	m	80.0000	5.000 0.000	400.000 0.000
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0.0100	48 927.200 28 830.000	489.272 288.300
		<i>Total</i>	Lei			4 551.575

1	2	3	4	5	6	7
		Total Telefonizarea Inclusiv salariu				4 551.575 3 152.849
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa	1.0000	115.320 115.320	115.320 115.320
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	5.0000	59.384 57.660	296.920 288.300
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.1900	11 946.121 7 841.758	2 269.763 1 489.934
11		Кабель UTP cat.6	m	190.0000	5.000 0.000	950.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			3 632.003
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				3 632.003 1 893.554
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150.0000	35.098 18.451	5 264.655 2 767.680
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.5000	3 628.748 1 372.308	1 814.374 686.154
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50.0000	8.340 0.000	417.000 0.000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.1000	4 856.640 1 983.500	485.664 198.350
16		Труба ПВХ Д=40мм	m	10.0000	16.670 0.000	166.700 0.000
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc	0.0500	5 305.360 1 425.360	265.268 71.268
		<i>Total</i>	Lei			8 413.661
		Total Каналы скрытой проводки Inclusiv salariu				8 413.661 3 723.452

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc	6.0000	116.687 115.320	700.120 691.920
		<i>Total</i>	Lei			700.120
		Total Часофикация Inclusiv salariu				700.120 691.920
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	compl.	1.0000	1 703.896 755.346	1 703.896 755.346
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc	1.0000	601.918 515.480	601.918 515.480
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc	1.0000	3 390.410 251.398	3 390.410 251.398
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc	11.0000	2 775.906 1 256.988	30 534.970 13 826.868
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc	1.0000	751.239 582.366	751.239 582.366
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.3000	11 939.363 7 841.760	3 581.809 2 352.528
25		Кабель UTP cat.6	m	300.0000	5.000 0.000	1 500.000 0.000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m	1.2000	1 755.282 939.282	2 106.338 1 127.138
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)	buc	11.0000	719.202 345.960	7 911.221 3 805.560
		<i>Total</i>	Lei			52 081.801

1	2	3	4	5	6	7
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				52 081.801 23 216.684
		<i>Total</i>	Lei			69 379.160
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22.5 %			7 352.653
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			657.005
		<i>Total</i>	2 %			657.005
		<i>Total</i>				78 045.823
		<i>Total</i>	38 %			29 657.413
		<i>Total</i>				107 703.236
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 077.033
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				108 780.269 32 678.459
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. Телефонизация				
28		Телефонный аппарат	buc	4.0000	<u>420.000</u> 0.000	<u>1 680.000</u> 0.000
		<i>Total</i>	Lei			1 680.000
		Total Телефонизация Inclusiv salariu				1 680.000
		2.2. Компьютерная сеть				
29		Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.0000	<u>475.000</u> 0.000	<u>475.000</u> 0.000
		<i>Total</i>	Lei			475.000
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				475.000
		2.3. Часофикация				
30		Часы настенные	buc	6.0000	<u>100.000</u> 0.000	<u>600.000</u> 0.000
		<i>Total</i>	Lei			600.000
		Total Часофикация Inclusiv salariu				600.000
		2.4. Видеонаблюдение				
31		Видеорегистратор 16-ти	buc	1.0000	5 518.000	5 518.000

1	2	3	4	5	6	7
		каналъный DH-NVR4416			0.000	0.000
32		Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.0000	3 460.000 0.000	3 460.000 0.000
33		Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.0000	1 825.000 0.000	1 825.000 0.000
34		Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	5.0000	1 642.000 0.000	8 210.000 0.000
35		Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6.0000	1 967.650 0.000	11 805.900 0.000
36		Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.0000	1 820.000 0.000	1 820.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			32 638.900
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				32 638.900
		<i>Total</i>	Lei			35 393.900
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.2 %			424.727
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				35 818.627

		Total	Lei	144 598.90
		TVA	20 %	28 919.78
		Total deviz: Inclusiv salariu		173 518.68 32 678.47

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Bloc administrativ. Связь и сигнализация (марка TS)

Valoarea de deviz 173 518.68 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	566.7440	57.66	32 678.459
		Total manopera				32 678.47

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.2000	40.00	48.000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240.0000	0.21	50.400
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0216	19 000.00	410.400
4.	1010219	Liant de ipsos "Т-3"	t	0.1587	2 000.00	317.400
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.0062	35 000.00	217.000
6.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0.0001	42 000.00	4.200
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0004	180 000.00	72.000
8.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0.0001	20 000.00	2.000
9.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0069	20 000.00	138.000
10.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0.0003	12 500.00	3.750
11.	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0.0015	1 550.00	2.325
12.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.0001	50 000.00	5.000
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0075	5 000.00	37.500
14.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0480	38.00	1.824
15.	1011705	Cilti impregnati	kg	0.2081	50.00	10.405
16.	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0.0250	22.00	0.550
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	2.9490	20.00	58.980
18.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.5760	41.50	23.904
19.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "Б3АК-1180"	t	0.0001	19 500.00	1.950
20.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.1700	14.25	2.424
21.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	50.00	15.000
22.	1012073	Ate aspre	kg	0.0320	50.00	1.600

23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	156.6400	3.55	556.072
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8.0400	18.00	144.720
25.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.1000	1 355.00	135.500
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.0400	20.00	160.800
27.	1019787	Chit de etansare	kg	4.8990	50.00	244.950
28.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0.0040	3 166.67	12.667
29.	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0.0080	611.00	4.888
30.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3.0000	37.50	112.500
31.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	120.0000	4.30	516.000
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0.1596	1 780.00	284.088
33.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	40.00	0.800
34.	1111111111111152	Коннектор RJ-12	buc	4.0000	2.15	8.600
35.	1111111111111153	Кабель UTP cat.6	m	570.0000	5.00	2 850.000
36.	1111111111111154	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50.0000	8.34	417.000
37.	1111111111111155	Труба ПВХ Д=40мм	m	10.0000	16.67	166.700
38.	1111111111111156	Телефонный аппарат	buc	4.0000	420.00	1 680.000
39.	1111111111111157	Часы настенные	buc	6.0000	100.00	600.000
40.	1111111111111158	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.0000	475.00	475.000
41.	1111111111111159	Видеорегистратор 16-ти канальный ДН-NVR4416	buc	1.0000	5 518.00	5 518.000
42.	1111111111111160	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.0000	3 460.00	3 460.000
43.	1111111111111161	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.0000	1 825.00	1 825.000
44.	1111111111111162	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	5.0000	1 642.00	8 210.000
45.	1111111111111163	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6.0000	1 967.65	11 805.900
46.	1111111111111164	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.0000	1 820.00	1 820.000
47.	1130079	Лас "БТ-577"	t	0.0003	27 000.00	8.100
48.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.0010	36 000.00	36.000
49.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.3460	30.00	10.380
50.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.1400	45.00	6.300
51.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0.0200	4 167.00	83.340
52.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.1080	1.92	0.207
53.	5	Masa utilajului	t	1.6314	12 500.00	20 392.500
54.	5009030	Flanse	10 buc	0.6000	42.50	25.500
55.	5009031	Scoabe	10 buc	4.8200	8.00	38.560
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10.8000	17.00	183.600
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	54.0000	1.67	90.180
58.	5009070	Racordari	10 buc	1.0800	8.00	8.640
59.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0.0400	105.00	4.200
60.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1.2600	167.00	210.420
61.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.4280	43.00	61.404

62.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4.5000	10.00	45.000
63.	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0.4500	20.00	9.000
64.	50097301	Желоб пластиковый 10х22мм	m	150.0000	4.30	645.000
65.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.0052	13 333.40	69.333
66.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	12.0000	292.00	3 504.000
67.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС61"	kg	0.1940	92.00	17.848
68.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0.1060	125.00	13.250
69.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0.0180	100.00	1.800
70.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0.1800	167.00	30.060
71.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1.1160	11.00	12.276
72.	5420055	Vaselina tehnica	kg	17.1000	16.70	285.570
73.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1488	75.00	11.160
74.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0200	12.50	0.250
75.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.1106	58.40	6.459
Total materiale de constructii						68 244.13

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0880	280.00	24.640
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.8200	200.00	364.000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10.2500	55.00	563.750
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.6200	55.00	89.100
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7.2960	15.00	109.440
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	26.6814	35.00	933.849
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	6.2814	220.00	1 381.908
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10.4120	35.00	364.420
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0880	220.00	19.360
Total utilaje de constructii						3 850.47

Total	Lei	144 598.90
TVA	20 %	28 919.78

Total deviz:

173 518.6

8

Intocmit

(functia, semnatura, nume, prenume)

Verificat

(functia, semnatura, nume, prenume)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. RJ-12)	buc			59.384
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	38.00	0.08
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	50.00	0.10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	1.92	0.02
	5	Masa utilajului	t	0.0001	12 500.00	1.25
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.0020	100.00	0.20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	75.00	0.07
2		Коннектор RJ-12	buc			2.150
						0.000
	1111111111111152	Коннектор RJ-12	buc	1.0000	2.15	2.15
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc			435.871
						415.152
	1	Muncitor	h-om	7.2000	57.66	415.15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1012206	Diaburi din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2000	3.55	0.71
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0100	30.00	0.30
	5	Masa utilajului	t	0.0010	12 500.00	12.50
	5009031	Scoabe	10 buc	0.2000	8.00	1.60
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0.0100	105.00	1.05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0.0100	125.00	1.25
4	10-06-034-05	Lucrări diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea și instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc			718.466
						345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	27 000.00	0.00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0200	30.00	0.60
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	167.00	17.54
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.0000	292.00	292.00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЛОС30-2"	kg	0.0150	167.00	2.50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.02
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea și montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	35.00	24.50
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			11 927.700
						7 841.762
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	12.50	0.44
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	35.00	385.70
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40
6		Кабель UTP cat.6	m			5.000 0.000
	1111111111111153	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	5.00	5.00
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			48 927.200 28 830.000
	1	Muncitor	h-om	500.0000	57.66	28 830.00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0250	2 000.00	60.00
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0.1470	1 550.00	232.50
	1011705	Cilti impregnati	kg	2.0000	50.00	100.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34.0000	3.55	120.70
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300.0000	37.50	11 250.00
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2.0000	4 167.00	8 334.00
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc			59.384 57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	38.00	0.08
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	50.00	0.10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	1.92	0.02
	5	Masa utilajului	t	0.0001	12 500.00	1.25
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.0020	100.00	0.20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	75.00	0.07
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			11 946.121 7 841.758
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	18.42
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	12.50	0.44
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	35.00	385.70
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t,	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40

1	2	3	4	5	6	7
		"ККТ-7"				
11		Кабель UTP cat.6	m			5.000 0.000
	111111111111115 3	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	5.00	5.00
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			35.098 18.451
	1	Muncitor	h-om	0.3200	57.66	18.45
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00105	2 000.00	2.10
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.00004	35 000.00	1.40
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00005	5 000.00	0.25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.0170	20.00	0.34
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0300	3.55	3.66
	1019787	Chit de etansare	kg	0.0300	50.00	1.50
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0.0300	10.00	0.30
	50097301	Желоб пластиковый 10x22мм	m	1.0000	4.30	4.30
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.0800	35.00	2.80
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 628.748 1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.31
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	20 000.00	40.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	41.50	39.84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	18.00	241.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	20.00	268.00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	45.00	9.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	42.50	42.50
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	8.00	53.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	17.00	306.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	8.00	14.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	280.00	30.80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	55.00	869.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	55.00	148.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	35.00	169.40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	220.00	24.20
14		Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			8.340 0.000
	111111111111115 4	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	1.0000	8.34	8.34
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 856.640 1 983.500
	1	Muncitor	h-om	34.4000	57.66	1 983.50
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	20 000.00	40.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	41.50	39.84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	18.00	241.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	20.00	268.00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.4000	45.00	18.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	42.50	42.50
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	8.00	53.60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	17.00	306.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	8.00	14.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	280.00	92.40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	55.00	1 292.50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	55.00	148.50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	35.00	243.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	220.00	72.60
16		Труба ПВХ Д=40мм	m			16.670 0.000
	111111111111115	Труба ПВХ Д=40мм	m	1.0000	16.67	16.67

1	2	3	4	5	6	7
	5					
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc			5 305.360 1 425.360
	1	Muncitor	h-om	24.7200	57.66	1 425.36
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0.0060	12 500.00	75.00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2.0000	1 355.00	2 710.00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.0200	36 000.00	720.00
	5	Masa utilajului	t	0.0300	12 500.00	375.00
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc			116.687 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0001	2 000.00	0.20
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0.00001	20 000.00	0.33
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0.00002	50 000.00	0.83
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	compl.			1 703.896 755.346
	1	Muncitor	h-om	13.1000	57.66	755.35
	1012073	Ate aspre	kg	0.0030	50.00	0.15
	5	Masa utilajului	t	0.0650	12 500.00	812.50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0500	43.00	2.15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0060	125.00	0.75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0400	75.00	3.00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.6500	200.00	130.00
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc			601.918 515.480
	1	Muncitor	h-om	8.9400	57.66	515.48
	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0.0250	22.00	0.55
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "В/ВВ", grosime 4 mm	m3	0.0080	611.00	4.89
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0.4500	20.00	9.00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.3600	200.00	72.00
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc			3 390.410 251.398
	1	Muncitor	h-om	4.3600	57.66	251.40
	5	Masa utilajului	t	0.2500	12 500.00	3 125.00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.0004	13 333.40	5.33
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС61"	kg	0.0070	92.00	0.64
	5500122	Flux "ФК/ДТ"	kg	0.0006	58.40	0.04
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.0400	200.00	8.00
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc			2 775.906 1 256.988
	1	Muncitor	h-om	21.8000	57.66	1 256.99
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0.00001	42 000.00	0.38
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.00003	180 000.00	4.91
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00001	19 500.00	0.18
	1012073	Ate aspre	kg	0.0010	50.00	0.05
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.0060	30.00	0.18
	5	Masa utilajului	t	0.1190	12 500.00	1 487.50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.0000	1.67	6.68
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.1180	43.00	5.07
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.00044	13 333.40	5.82
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС61"	kg	0.0170	92.00	1.56
	5500122	Flux "ФК/ДТ"	kg	0.0100	58.40	0.58
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.0300	200.00	6.00
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale):	buc			751.239

1	2	3	4	5	6	7
		Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)				582.366
	1	Muncitor	h-om	10.1000	57.66	582.37
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0003	2 000.00	0.60
	1010801	Sirna de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	180 000.00	18.00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	38.00	1.14
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00002	19 500.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	50.00	15.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	3.55	3.55
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	40.00	0.80
	5	Masa utilajului	t	0.0010	12 500.00	12.50
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	1.67	16.70
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	43.00	3.44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0600	125.00	7.50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	75.00	1.50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	200.00	88.00
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			11 939.363 7 841.760
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	11.67
	1010813	Sirna de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilateral, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	12.50	0.44
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	35.00	385.70
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40
25		Кабель UTP cat.6	m			5.000 0.000
	1111111111111153	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	5.00	5.00
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m			1 755.282 939.282
	1	Muncitor	h-om	16.2900	57.66	939.28
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	40.00	40.00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.21	42.00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100.0000	4.30	430.00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	15.00	91.20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	35.00	212.80
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)	buc			719.202 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	27 000.00	0.74
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0200	30.00	0.60
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	167.00	17.54
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.0000	292.00	292.00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0.0150	167.00	2.50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.02
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	35.00	24.50

1	2	3	4	5	6	7
		2. Valoarea utilajului				
		2.1. Телефонизация				
28		Телефонный аппарат	buc			420.000 0.000
	11111111111156	Телефонный аппарат	buc	1.0000	420.00	420.00
		2.2. Компьютерная сеть				
29		Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc			475.000 0.000
	11111111111158	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.0000	475.00	475.00
		2.3. Часофикация				
30		Часы настенные	buc			100.000 0.000
	11111111111157	Часы настенные	buc	1.0000	100.00	100.00
		2.4. Видеонаблюдение				
31		Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc			5 518.000 0.000
	11111111111159	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1.0000	5 518.00	5 518.00
32		Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			3 460.000 0.000
	11111111111160	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.0000	3 460.00	3 460.00
33		Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc			1 825.000 0.000
	11111111111161	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.0000	1 825.00	1 825.00
34		Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc			1 642.000 0.000
	11111111111162	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	1.0000	1 642.00	1 642.00
35		Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc			1 967.650 0.000
	11111111111163	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	1.0000	1 967.65	1 967.65
36		Источник бесперебойного питания UPS	buc			1 820.000 0.000
	11111111111164	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.0000	1 820.00	1 820.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 12

Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

Valoarea de deviz 89 538.30 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон PC585)	buc	1.0000	1 397.940 1 383.840	1 397.940 1 383.840
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1.0000	473.594 461.280	473.594 461.280
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1(Аккумулятор)	buc	1.0000	163.771 118.780	163.771 118.780
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Бокс pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E)	buc	1.0000	718.466 345.960	718.466 345.960
5		Замок к боксу	buc	1.0000	59.000 0.000	59.000 0.000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1.0000	34.663 25.947	34.663 25.947
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль PM1)	buc	1.0000	115.320 115.320	115.320 115.320

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	compl.	1.0000	18 586.862 1 885.482	18 586.862 1 885.482
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПИС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc	1.0000	1 397.940 1 383.840	1 397.940 1 383.840
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПИС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	3.0000	122.440 115.320	367.319 345.960
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	1 km	0.1500	11 927.700 7 841.760	1 789.155 1 176.264
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0.1600	2 814.562 2 139.188	450.330 342.270
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300.0000	5.000 0.000	1 500.000 0.000
14		Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	300.0000	4.200 0.000	1 260.000 0.000
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0.0010	41 290.000 15 395.000	41.290 15.395
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc	4.0000	1 005.853 345.960	4 023.413 1 383.840
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150.0000	35.098 18.451	5 264.655 2 767.680
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПИС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2.0000	60.836 57.660	121.671 115.320
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc	1.0000	178.595 172.980	178.595 172.980
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1.0000	59.408 57.660	59.408 57.660

1	2	3	4	5	6	7
		(Датчик магн.-конт.)				
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc	1.0000	67.408 57.660	67.408 57.660
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	43.0000	122.458 115.320	5 265.704 4 958.760
		<i>Total</i>	Lei			43 336.504
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22.5 %			3 850.704
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			493.726
		<i>Total</i>	2 %			493.726
		<i>Total</i>				48 174.660
		<i>Total</i>	38 %			18 306.372
		<i>Total</i>				66 481.032
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			664.810
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				67 145.842 17 114.238
		2. Valoarea utilajului				
23		Контрольная панель на 5 зон PC585	buc	1.0000	1 270.000 0.000	1 270.000 0.000
24		Резервный источник питания 2Ач	buc	1.0000	378.000 0.000	378.000 0.000
25		Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1.0000	439.170 0.000	439.170 0.000
26		Релейный модуль РМ1	buc	1.0000	439.170 0.000	439.170 0.000
27		Радиопередатчик МАТ	buc	1.0000	1 356.000 0.000	1 356.000 0.000
28		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.0000	1 367.000 0.000	1 367.000 0.000
29		Извещатель ИПР	buc	3.0000	142.000 0.000	426.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
30		Сирена+стробоскоп	buc	4.0000	159.000 0.000	636.000 0.000
31		Датчик пожарный тепловой	buc	2.0000	47.000 0.000	94.000 0.000
32		Датчик движения	buc	1.0000	159.000 0.000	159.000 0.000
33		Датчик магн.-конт.	buc	1.0000	29.000 0.000	29.000 0.000
34		Датчик разбития стекла	buc	1.0000	250.000 0.000	250.000 0.000
35		Датчик пожарный дымовой	buc	43.0000	12.500 0.000	537.500 0.000
		<i>Total</i>	Lei			7 380.840
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1.2 %			88.570
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				7 469.410

		Total	Lei	74 615.25
		TVA	20 %	14 923.05
		Total deviz: Inclusiv salariu		89 538.30 17 114.23

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

Valoarea de deviz 89 538.30 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	296.8130	57.66	17 114.238
		Total manopera				17 114.23

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.200
2.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0.0016	45 000.00	72.000
3.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.0032	42 000.00	134.400
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.1580	2 000.00	316.000
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0300	93.50	2.805
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0060	35 000.00	210.000
7.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.0032	35 000.00	112.000
8.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.0001	16 666.00	1.667
9.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0.0001	80 000.00	8.000
10.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0015	20 000.00	30.000
11.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.0001	180 000.00	18.000
12.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0.0700	14 000.00	980.000
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0079	5 000.00	39.500
14.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.0008	41 500.00	33.200
15.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0010	12 400.00	12.400
16.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.6240	38.00	61.712
17.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.2000	50.00	60.000
18.	1011705	Cilti impregnati	kg	0.0495	50.00	2.475
19.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.0180	50 000.00	900.000
20.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010	12.40	0.012

21.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0000	27 000.00	0.000
22.	1011825	Ulei de in natural	kg	3.8550	20.00	77.100
23.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0.0152	41.50	0.631
24.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0488	14.25	0.696
25.	1012073	Ate aspre	kg	0.4400	50.00	22.000
26.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173.6040	3.55	616.295
27.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.0915	18.00	1.647
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.0915	20.00	1.830
29.	1019787	Chit de etansare	kg	4.6050	50.00	230.250
30.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.0450	3 166.67	142.500
31.	1100014	Tirfon	100 buc	0.0110	28.00	0.308
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0.0420	1 780.00	74.760
33.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0.4992	74.00	36.941
34.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.2000	17.00	71.400
35.	111111111111165	Замок к боксу	buc	1.0000	59.00	59.000
36.	111111111111166	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300.0000	5.00	1 500.000
37.	111111111111167	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	300.0000	4.20	1 260.000
38.	111111111111168	Контрольная панель на 5 зон PC585	buc	1.0000	1 270.00	1 270.000
39.	111111111111169	Резервный источник питания 2Ач	buc	1.0000	378.00	378.000
40.	111111111111170	Релейный модуль РМ1	buc	2.0000	439.17	878.340
41.	111111111111171	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.0000	1 367.00	1 367.000
42.	111111111111172	Извещатель ИПР	buc	3.0000	142.00	426.000
43.	111111111111173	Сирена+стробоскоп	buc	4.0000	159.00	636.000
44.	111111111111174	Датчик пожарный тепловой	buc	2.0000	47.00	94.000
45.	111111111111175	Датчик движения	buc	1.0000	159.00	159.000
46.	111111111111176	Датчик магн.-конт.	buc	1.0000	29.00	29.000
47.	111111111111177	Датчик разбития стекла	buc	1.0000	250.00	250.000
48.	111111111111178	Датчик пожарный дымовой	buc	43.0000	12.50	537.500
49.	111111111111179	Радиопередатчик МАТ	buc	1.0000	1 356.00	1 356.000
50.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.0000	27 000.00	0.000
51.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0200	30.00	0.600
52.	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	8.33	23.324
53.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.2400	1.92	0.461
54.	5	Masa utilajului	t	1.1500	12 500.00	14 375.000
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	360.0000	1.67	601.200
56.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	167.00	17.535
57.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.2028	43.00	51.720
58.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4.5000	10.00	45.000
59.	50097301	Желоб пластиковый 10x22мм	m	150.0000	4.30	645.000
60.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0.0020	4 166.67	8.333

61.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "BKT-502"	buc	1.0000	292.00	292.000
62.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.0000	125.00	0.000
63.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0.3880	125.00	48.500
64.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.7400	100.00	74.000
65.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "IIOCCy30-2"	kg	0.0150	167.00	2.505
66.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	20 000.00	20.000
67.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.023
68.	5420055	Vaselina tehnica	kg	4.9000	16.70	81.830
69.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.2000	167.00	534.400
70.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2.6220	75.00	196.650
71.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0053	12.50	0.066
72.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.6000	209.00	543.400
Total materiale de constructii						32 067.11

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0017	280.00	0.476
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.8848	200.00	376.960
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1550	55.00	8.525
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	14.3530	35.00	502.355
5.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	1.6530	220.00	363.660
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8.1040	35.00	283.640
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0017	220.00	0.374
Total utilaje de constructii						1 535.99

Total	Lei	74 615.25
TVA	20 %	14 923.05

Total deviz:

89 538.30

Intocmit

(funcția, semnatura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnatura, nume, prenume)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон РС585)	buc			1 397.940 1 383.840
	1	Muncitor	h-om	24.0000	57.66	1 383.84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0056	14.25	0.08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	3.55	1.42
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0560	125.00	7.00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc			473.594 461.280
	1	Muncitor	h-om	8.0000	57.66	461.28
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00002	2 000.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0038	14.25	0.05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	3.55	1.42
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0380	125.00	4.75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1740	35.00	6.09
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Акумулятор)	buc			163.771 118.780
	1	Muncitor	h-om	2.0600	57.66	118.78
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "Г/Д"	t	0.00011	16 666.00	1.67
	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	8.33	23.32
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00003	125.00	0.00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	20 000.00	20.00
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс РС 500Е)	buc			718.466 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	19 000.00	34.20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	14.25	0.14
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	27 000.00	0.00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.0200	30.00	0.60
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	167.00	17.54
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.0000	292.00	292.00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОССу30-2"	kg	0.0150	167.00	2.50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	11.00	1.02
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	35.00	24.50
5		Замок к боксу	buc			59.000 0.000
	111111111111165	Замок к боксу	buc	1.0000	59.00	59.00
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			34.663 25.947
	1	Muncitor	h-om	0.4500	57.66	25.95
	1100014	Tirfon	100 buc	0.0110	28.00	0.31
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva	1000 m	0.0020	4 166.67	8.33

1	2	3	4	5	6	7
		putrezirii, marca "ПІГН", sectiune 1x2,5 mm2				
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	75.00	0.07
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль PM1)	buc			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	compl.			18 586.862 1 885.482
	1	Muncitor	h-om	32.7000	57.66	1 885.48
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.0032	42 000.00	134.40
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.0032	35 000.00	112.00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.00011	180 000.00	18.00
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0.0700	14 000.00	980.00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.0008	41 500.00	33.20
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.6000	38.00	60.80
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.2000	50.00	60.00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.0180	50 000.00	900.00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1.2000	20.00	24.00
	1012073	Ate aspre	kg	0.4000	50.00	20.00
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.0450	3 166.67	142.50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.0000	17.00	68.00
	5	Masa utilajului	t	0.9500	12 500.00	11 875.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360.0000	1.67	601.20
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.2000	43.00	51.60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0.7000	100.00	70.00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.4000	16.70	6.68
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.2000	167.00	534.40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2.4000	75.00	180.00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.4000	209.00	501.60
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.6400	200.00	328.00
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc			1 397.940 1 383.840
	1	Muncitor	h-om	24.0000	57.66	1 383.84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0056	14.25	0.08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	3.55	1.42
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0560	125.00	7.00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc			122.440 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	14.25	0.01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	3.55	0.89
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0050	125.00	0.62
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	1 km			11 927.700 7 841.760
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.76
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0003	35 000.00	0.00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	20 000.00	200.00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	50.00	16.50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	20.00	14.00
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	50.00	35.00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0.2800	1 780.00	498.40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	16.70	501.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	75.00	10.50
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	12.50	0.44
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la	h-ut	11.0200	35.00	385.70

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"				
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	220.00	2 424.40
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			2 814.562 2 139.188
	1	Muncitor	h-om	37.1000	57.66	2 139.19
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00055	2 000.00	1.25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00139	5 000.00	6.25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36.9000	3.55	130.99
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3.1200	74.00	230.88
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	200.00	306.00
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			5.000 0.000
	111111111111166	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1.0000	5.00	5.00
14		Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m			4.200 0.000
	111111111111167	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m	1.0000	4.20	4.20
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			41 290.000 15 395.000
	1	Muncitor	h-om	267.0000	57.66	15 395.00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1.0300	12 400.00	12 400.00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1.0300	12.40	12.00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0134	27 000.00	0.00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15.1500	41.50	631.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91.5000	18.00	1 647.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91.5000	20.00	1 830.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6700	280.00	476.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155.0000	55.00	8 525.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6700	220.00	374.00
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc			1 005.853 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0.0004	45 000.00	18.00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0060	38.00	0.23
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	50.00	0.50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.0500	17.00	0.85
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	1.92	0.12
	5	Masa utilajului	t	0.0500	12 500.00	625.00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0.0100	100.00	1.00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0500	75.00	3.75
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0.0500	209.00	10.45
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			35.098 18.451
	1	Muncitor	h-om	0.3200	57.66	18.45
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00105	2 000.00	2.10
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.00004	35 000.00	1.40
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00005	5 000.00	0.25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.0170	20.00	0.34
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0300	3.55	3.66
	1019787	Chit de etansare	kg	0.0300	50.00	1.50
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0.0300	10.00	0.30
	50097301	Желоб пластиковый 10x22мм	m	1.0000	4.30	4.30
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.0800	35.00	2.80
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc			60.836 57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0050	93.50	0.47
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	14.25	0.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.1000	3.55	0.35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	125.00	0.25
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.0600	35.00	2.10
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc			178.595
						172.980
	1	Muncitor	h-om	3.0000	57.66	172.98
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.000015	2 000.00	0.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.3000	3.55	1.06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1300	35.00	4.55
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc			59.408
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0100	93.50	0.94
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0001	5 000.00	0.50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	14.25	0.00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.00142	43.00	0.06
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	125.00	0.25
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc			67.408
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0100	93.50	0.94
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0.00005	80 000.00	8.00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00005	5 000.00	0.50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	14.25	0.00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.00142	43.00	0.06
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	125.00	0.25
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарной дымовой)	buc			122.458
						115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	14.25	0.01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	3.55	0.89
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0050	125.00	0.62
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	35.00	5.60
		2. Valoarea utilajului				
23		Контрольная панель на 5 зон РС585	buc			1 270.000
						0.000
	11111111111168	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1.0000	1 270.00	1 270.00
24		Резервный источник питания 2Ач	buc			378.000
						0.000
	11111111111169	Резервный источник питания 2Ач	buc	1.0000	378.00	378.00
25		Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			439.170
						0.000
	11111111111170	Релейный модуль РМ1	buc	1.0000	439.17	439.17
26		Релейный модуль РМ1	buc			439.170
						0.000
	11111111111170	Релейный модуль РМ1	buc	1.0000	439.17	439.17
27		Радиопередатчик МАТ	buc			1 356.000
						0.000
	11111111111179	Радиопередатчик МАТ	buc	1.0000	1 356.00	1 356.00
28		Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc			1 367.000
						0.000
	11111111111171	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.0000	1 367.00	1 367.00
29		Извещатель ИПР	buc			142.000
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	11111111111172	Извещатель ИПР	buc	1.0000	142.00	142.00
30		Сирена+стробоскоп	buc			159.000
						0.000
	11111111111173	Сирена+стробоскоп	buc	1.0000	159.00	159.00
31		Датчик пожарный тепловой	buc			47.000
						0.000
	11111111111174	Датчик пожарный тепловой	buc	1.0000	47.00	47.00
32		Датчик движения	buc			159.000
						0.000
	11111111111175	Датчик движения	buc	1.0000	159.00	159.00
33		Датчик магн.-конт.	buc			29.000
						0.000
	11111111111176	Датчик магн.-конт.	buc	1.0000	29.00	29.00
34		Датчик разбития стекла	buc			250.000
						0.000
	11111111111177	Датчик разбития стекла	buc	1.0000	250.00	250.00
35		Датчик пожарный дымовой	buc			12.500
						0.000
	11111111111178	Датчик пожарный дымовой	buc	1.0000	12.50	12.50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 13

Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)

Valoarea de deviz 1 029 552.70 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1.0000	605.430 605.430	605.430 605.430
		<i>Total</i>	Lei			605.430
		Total Сборка немонтируемого оборудования				605.430
		Inclusiv salariu				605.430
		<i>Total</i>	Lei			605.430
		<i>Total</i>	2 %			
		<i>Total</i>				741.652
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			14.833
		<i>Total</i>				756.485
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			7.564
		Total Lucrari de constructie				764.049
		Inclusiv salariu				605.430
		2. Lucrari de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ	buc	1.0000	2 252.288 2 142.068	2 252.288 2 142.068

1	2	3	4	5	6	7
		4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В				
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc	1.0000	631.790 472.234	631.790 472.234
4	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc	7.0000	673.381 20.181	4 713.667 141.267
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	1.0000	1 042.288 577.753	1 042.288 577.753
		<i>Total</i>	Lei			8 640.033
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22.5 %			749.997
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			104.020
		<i>Total</i>	2 %			104.020
		<i>Total</i>				9 598.070
		<i>Total</i>	38 %			3 647.268
		<i>Total</i>				13 245.338
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			132.453
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				13 377.791 3 333.322
		3. Valoarea utilajului				
6		Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф, 220в, 1, 5кВт, "CANON"	buc	3.0000	4 375.840 0.000	13 127.520 0.000
7		Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc	2.0000	10 092.500 0.000	20 185.000 0.000
8		Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2.0000	14 200.000 0.000	28 400.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
9		Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100x600x2200	buc	1.0000	10 000.000 0.000	10 000.000 0.000
10		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane	buc	5.0000	1 582.500 0.000	7 912.500 0.000
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane	buc	5.0000	2 807.500 0.000	14 037.500 0.000
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane	buc	17.0000	3 407.500 0.000	57 927.500 0.000
13		Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h)	comp	2.0000	2 005.340 0.000	4 010.680 0.000
14		Mobila de Bucatarie	comp	1.0000	23 200.000 0.000	23 200.000 0.000
15		Scaun pentru conducator	buc	4.0000	1 292.000 0.000	5 168.000 0.000
16		Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie	set	1.0000	11 283.340 0.000	11 283.340 0.000
17		Paturi pentru o persoana	buc	12.0000	2 816.670 0.000	33 800.040 0.000
18		Noptiere pentru paturi	buc	12.0000	666.670 0.000	8 000.040 0.000
19		Antreu cu oglinda	buc	1.0000	1 966.670 0.000	1 966.670 0.000
20		Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti)	comp	2.0000	4 095.840 0.000	8 191.680 0.000
21		Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator	comp	3.0000	19 591.670 0.000	58 775.010 0.000
22		Oglinda p/u lavoare cu rama	buc	6.0000	516.670 0.000	3 100.020 0.000
23		Saltea	buc	16.0000	0.000 0.000	0.000 0.000
24		Rastel p/u arme	buc	8.0000	8 316.670 0.000	66 533.360 0.000
25		Masa pentru tenis	buc	1.0000	9 166.670 0.000	9 166.670 0.000
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc	40.0000	833.340	33 333.600

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
27		Scaune ISO, culoare neagra	buc	40.0000	225.000	9 000.000
					0.000	0.000
28		Masa de birou cu noptiera	buc	10.0000	1 750.000	17 500.000
					0.000	0.000
29		Masa de studii pentru 2 persoane	buc	8.0000	675.000	5 400.000
					0.000	0.000
30		Dulap pentru haine	buc	11.0000	2 216.670	24 383.370
					0.000	0.000
31		Dulap pentru carti	buc	11.0000	1 604.170	17 645.870
					0.000	0.000
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal	buc	5.0000	2 149.160	10 745.800
					0.000	0.000
33		Safeu metalic, cu doua despartituri	buc	5.0000	5 249.160	26 245.800
					0.000	0.000
34		Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil	buc	10.0000	2 220.000	22 200.000
					0.000	0.000
35		Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturi	buc	5.0000	2 000.000	10 000.000
					0.000	0.000
36		Masa pentru reviste	buc	2.0000	725.000	1 450.000
					0.000	0.000
37		Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1.0000	2 000.000	2 000.000
					0.000	0.000
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	3 799.000	3 799.000
					0.000	0.000
39		Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	6 499.000	6 499.000
					0.000	0.000
40		Ferbator de apa Tefal	buc	2.0000	3 582.500	7 165.000
					0.000	0.000
41		Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1.0000	9 999.000	9 999.000
					0.000	0.000
42		Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	2.0000	10 300.000	20 600.000
					0.000	0.000
43		Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1.0000	2 333.000	2 333.000
					0.000	0.000
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7.0000	615.000	4 305.000
					0.000	0.000
45		Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1.0000	1 616.670	1 616.670
					0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
46		Masina de spalat rufe Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	2.0000	9 899.000 0.000	19 798.000 0.000
47		Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc	6.0000	10 276.670 0.000	61 660.020 0.000
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2.0000	7 415.830 0.000	14 831.660 0.000
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2.0000	49 991.660 0.000	99 983.320 0.000
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2.0000	5 825.000 0.000	11 650.000 0.000
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1.0000	4 883.330 0.000	4 883.330 0.000
		<i>Total</i>	Lei			833 812.970
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1.2 %			10 005.756
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				843 818.726

		Total	Lei		857 960.58
		TVA	20 %		171 592.12
		Total deviz: Inclusiv salariu			1 029 552.70 3 938.75

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13

Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)

Valoarea de deviz 1 029 552.70 Lei

Intocmit in preşuri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera:

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25.3200	57.66	1 459.951
2.	7112020030100	Specialist	h-om	10.5000	57.66	605.430
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11.2700	57.66	649.827
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.6100	57.66	323.473
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.4800	57.66	85.336
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9.9800	57.66	575.447
7.	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	3.8400	57.66	221.414
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3100	57.66	17.874
		Total manopera				3 938.75

Materiale:

1.	11111111111111111111 6	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф, 220в, 1,5кВт "CANON"	buc	3.0000	4 375.84	13 127.520
2.	11111111111111111111 7	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc	2.0000	10 092.50	20 185.000
3.	11111111111111111111 8	Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2.0000	14 200.00	28 400.000
4.	11111111111111111111 9	Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100х600х2200	buc	1.0000	10 000.00	10 000.000
5.	11111111111111111112 0	Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) (fig. 11)	comp	2.0000	4 095.84	8 191.680
6.	11111111111111111112 1	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator (fig. 12)	comp	3.0000	19 591.67	58 775.010
7.	11111111111111111112 2	Oglinda p/u lavoare cu rama (fig. 13)	buc	6.0000	516.67	3 100.020
8.	11111111111111111112 3	Saltea (fig. 14)	buc	0.0000	1 220.84	0.000
9.	11111111111111111112 4	Rastel p/u arme (fig. 15)	buc	8.0000	8 316.67	66 533.360
10.	11111111111111111112 5	Masa pentru tenis (fig. 16)	buc	1.0000	9 166.67	9 166.670
11.	11111111111111111112 6	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile (fig. 17)	buc	40.0000	833.34	33 333.600
12.	11111111111111111112 7	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc	40.0000	225.00	9 000.000
13.	11111111111111111112 8	Masa de birou cu noptiera (fig. 19)	buc	10.0000	1 750.00	17 500.000

14.	11111111111129	Masa de studii pentru 2 persoane (fig. 20)	buc	8.0000	675.00	5 400.000
15.	11111111111113	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) (fig. 4)	comp	2.0000	2 005.34	4 010.680
16.	111111111111130	Dulap pentru haine (fig. 21)	buc	11.0000	2 216.67	24 383.370
17.	111111111111131	Dulap pentru carti (fig. 22)	buc	11.0000	1 604.17	17 645.870
18.	111111111111132	Cartoteca cu 3 sertare din metal (fig. 23)	buc	5.0000	2 149.16	10 745.800
19.	111111111111133	Safeu metalic, cu doua despartituri (fig. 24)	buc	5.0000	5 249.16	26 245.800
20.	111111111111134	Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil (fig. 25)	buc	10.0000	2 220.00	22 200.000
21.	111111111111135	Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturi (fig. 26)	buc	5.0000	2 000.00	10 000.000
22.	111111111111136	Masa pentru reviste (fig. 27)	buc	2.0000	725.00	1 450.000
23.	111111111111137	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1.0000	2 000.00	2 000.000
24.	111111111111138	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	3 799.00	3 799.000
25.	111111111111139	Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	6 499.00	6 499.000
26.	11111111111114	Mobila de Bucatarie (fig. 5)	comp	1.0000	23 200.00	23 200.000
27.	111111111111140	Ferbator de apa Tefal	buc	2.0000	3 582.50	7 165.000
28.	111111111111141	Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1.0000	9 999.00	9 999.000
29.	111111111111142	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	2.0000	10 300.00	20 600.000
30.	111111111111143	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1.0000	2 333.00	2 333.000
31.	111111111111144	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7.0000	615.00	4 305.000
32.	111111111111145	Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1.0000	1 616.67	1 616.670
33.	111111111111146	Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	2.0000	9 899.00	19 798.000
34.	111111111111147	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc	6.0000	10 276.67	61 660.020
35.	111111111111148	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	2.0000	7 415.83	14 831.660
36.	111111111111149	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	2.0000	49 991.66	99 983.320
37.	11111111111115	Scaun pentru conducator (fig. 6)	buc	4.0000	1 292.00	5 168.000
38.	111111111111150	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2.0000	5 825.00	11 650.000
39.	111111111111151	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1.0000	4 883.33	4 883.330
40.	11111111111116	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie (fig. 7)	set	1.0000	11 283.34	11 283.340
41.	11111111111117	Paturi pentru o persoana (fig. 8)	buc	12.0000	2 816.67	33 800.040
42.	11111111111118	Noptiere pentru paturi (fig. 9)	buc	12.0000	666.67	8 000.040
43.	11111111111119	Antreu cu oglinda (fig. 10)	buc	1.0000	1 966.67	1 966.670
44.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0750	290.00	21.750
45.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0900	350.00	31.500
46.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.1600	18.00	2.880
47.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.3500	5.00	1.750
48.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0700	100.00	7.000
49.	2051142950700	Dibluri	buc	14.0000	1.60	22.400
50.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3000	19.00	5.700

51.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0040	23.60	0.094
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1200	29.16	3.499
53.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0600	30.00	1.800
54.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0320	30.00	0.960
55.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0.6000	18.00	10.800
56.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0.6000	20.00	12.000
57.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30.2000	1.55	46.810
58.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2.0000	14.50	29.000
59.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1.2000	45.00	54.000
60.	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0.0360	66.00	2.376
61.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0200	66.00	1.320
62.	28112363101181	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane (fig. 1)	buc	5.0000	1 582.50	7 912.500
63.	28112363101182	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane (fig. 2)	buc	5.0000	2 807.50	14 037.500
64.	28112363101183	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane (fig. 3)	buc	17.0000	3 407.50	57 927.500
65.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4.0000	4.20	16.800
66.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4.0000	10.00	40.000
67.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4.0000	1.00	4.000
68.	2874115840479	Piulita M12	buc	4.0000	1.20	4.800
69.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.0000	10.00	10.000
70.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2.0000	33.00	66.000
71.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1.0000	18.00	18.000
72.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2.0000	40.00	80.000
73.	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4.0000	35.00	140.000
74.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	7.0000	650.00	4 550.000
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	8.1000	1.92	15.552
76.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0110	20.00	0.220
Total materiale de constructii						839 013.99

Utilaje de constructii:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3.0200	35.00	105.700
Total utilaje de constructii						105.70

Total	Lei	857 960.58
TVA	20 %	171 592.12

Total deviz:

1 029 552.70

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mssurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mssurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set			605.430 605.430
	7112020030100	Specialist	h-om	10.5000	57.66	605.43
		2. Lucrari de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			2 252.288 2 142.068
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.3900	57.66	310.79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6.3000	57.66	363.26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1400	57.66	8.07
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25.3200	57.66	1 459.95
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0.6000	18.00	10.80
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.0000	10.00	10.00
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1.0000	18.00	18.00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.2000	1.55	0.31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	20.00	0.02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	100.00	2.00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.1600	18.00	2.88
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0320	30.00	0.96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.1500	5.00	0.75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3000	19.00	5.70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.6800	35.00	58.80
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc			631.790 472.234
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7400	57.66	42.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.4900	57.66	143.57
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3.8400	57.66	221.41
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.0500	57.66	60.54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	57.66	4.04
	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4.0000	35.00	140.00
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0.0360	66.00	2.38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2000	5.00	1.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	2.88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3800	35.00	13.30
4	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc			673.381 20.181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.18
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	650.00	650.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.60	3.20
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60	buc			1 042.288

1	2	3	4	5	6	7
		kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"				577.753
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7400	57.66	42.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9400	57.66	54.20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.6100	57.66	323.47
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2.6300	57.66	151.65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2.0000	14.50	29.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6.6000	1.92	12.67
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30.0000	1.55	46.50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0750	290.00	21.75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0900	350.00	31.50
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0.6000	20.00	12.00
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1.2000	45.00	54.00
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2.0000	40.00	80.00
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2.0000	33.00	66.00
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4.0000	10.00	40.00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4.0000	4.20	16.80
	2874115840479	Piulita M12	buc	4.0000	1.20	4.80
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4.0000	1.00	4.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0040	23.60	0.09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0200	66.00	1.32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1200	29.16	3.50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0500	100.00	5.00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0600	30.00	1.80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.9600	35.00	33.60
		3. Valoarea utilajului				
6		Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220в, 1, 5кВт, "CANON"	buc			4 375.840 0.000
	111111111111116	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220в, 1,5кВт "CANON"	buc	1.0000	4 375.84	4 375.84
7		Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc			10 092.500 0.000
	111111111111117	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc	1.0000	10 092.50	10 092.50
8		Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc			14 200.000 0.000
	111111111111118	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	1.0000	14 200.00	14 200.00
9		Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100x600x2200	buc			10 000.000 0.000
	111111111111119	Комплект мебели с двухсекционной встроенной моечной ванной, 2100x600x2200	buc	1.0000	10 000.00	10 000.00
10		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane	buc			1 582.500 0.000
	28112363101181	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane (fig. 1)	buc	1.0000	1 582.50	1 582.50
11		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane	buc			2 807.500 0.000
	28112363101182	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane (fig. 2)	buc	1.0000	2 807.50	2 807.50
12		Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane	buc			3 407.500 0.000
	28112363101183	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane (fig. 3)	buc	1.0000	3 407.50	3 407.50
13		Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h)	comp			2 005.340 0.000
	111111111111113	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) (fig. 4)	comp	1.0000	2 005.34	2 005.34
14		Mobila de Bucatarie	comp			23 200.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	11111111111114	Mobila de Bucatarie (fig. 5)	comp	1.0000	23 200.00	23 200.00
15		Scaun pentru conducator	buc			1 292.000 0.000
	11111111111115	Scaun pentru conducator (fig. 6)	buc	1.0000	1 292.00	1 292.00
16		Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie	set			11 283.340 0.000
	11111111111116	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie (fig. 7)	set	1.0000	11 283.34	11 283.34
17		Paturi pentru o persoana	buc			2 816.670 0.000
	11111111111117	Paturi pentru o persoana (fig. 8)	buc	1.0000	2 816.67	2 816.67
18		Noptiere pentru paturi	buc			666.670 0.000
	11111111111118	Noptiere pentru paturi (fig. 9)	buc	1.0000	666.67	666.67
19		Antreu cu oglinda	buc			1 966.670 0.000
	11111111111119	Antreu cu oglinda (fig. 10)	buc	1.0000	1 966.67	1 966.67
20		Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti)	comp			4 095.840 0.000
	11111111111120	Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) (fig. 11)	comp	1.0000	4 095.84	4 095.84
21		Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator	comp			19 591.670 0.000
	11111111111121	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator (fig. 12)	comp	1.0000	19 591.67	19 591.67
22		Oglinda p/u lavoare cu rama	buc			516.670 0.000
	11111111111122	Oglinda p/u lavoare cu rama (fig. 13)	buc	1.0000	516.67	516.67
23		Saltea	buc			0.000 0.000
	11111111111123	Saltea (fig. 14)	buc	1.0000	1 220.84	0.00
24		Rastel p/u arme	buc			8 316.670 0.000
	11111111111124	Rastel p/u arme (fig. 15)	buc	1.0000	8 316.67	8 316.67
25		Masa pentru tenis	buc			9 166.670 0.000
	11111111111125	Masa pentru tenis (fig. 16)	buc	1.0000	9 166.67	9 166.67
26		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc			833.340 0.000
	11111111111126	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile (fig. 17)	buc	1.0000	833.34	833.34
27		Scaune ISO, culoare neagra	buc			225.000 0.000
	11111111111127	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc	1.0000	225.00	225.00
28		Masa de birou cu noptiera	buc			1 750.000 0.000
	11111111111128	Masa de birou cu noptiera (fig. 19)	buc	1.0000	1 750.00	1 750.00
29		Masa de studii pentru 2 persoane	buc			675.000 0.000
	11111111111129	Masa de studii pentru 2 persoane (fig. 20)	buc	1.0000	675.00	675.00
30		Dulap pentru haine	buc			2 216.670 0.000
	11111111111130	Dulap pentru haine (fig. 21)	buc	1.0000	2 216.67	2 216.67
31		Dulap pentru carti	buc			1 604.170 0.000
	11111111111131	Dulap pentru carti (fig. 22)	buc	1.0000	1 604.17	1 604.17

1	2	3	4	5	6	7
32		Cartoteca cu 3 sertare din metal	buc			2 149.160 0.000
	11111111111132	Cartoteca cu 3 sertare din metal (fig. 23)	buc	1.0000	2 149.16	2 149.16
33		Safeu metalic, cu doua despartituri	buc			5 249.160 0.000
	11111111111133	Safeu metalic, cu doua despartituri (fig. 24)	buc	1.0000	5 249.16	5 249.16
34		Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil	buc			2 220.000 0.000
	11111111111134	Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil (fig. 25)	buc	1.0000	2 220.00	2 220.00
35		Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturi	buc			2 000.000 0.000
	11111111111135	Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturi (fig. 26)	buc	1.0000	2 000.00	2 000.00
36		Masa pentru reviste	buc			725.000 0.000
	11111111111136	Masa pentru reviste (fig. 27)	buc	1.0000	725.00	725.00
37		Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc			2 000.000 0.000
	11111111111137	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1.0000	2 000.00	2 000.00
38		Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc			3 799.000 0.000
	11111111111138	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	3 799.00	3 799.00
39		Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc			6 499.000 0.000
	11111111111139	Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1.0000	6 499.00	6 499.00
40		Ferbator de apa Tefal	buc			3 582.500 0.000
	11111111111140	Ferbator de apa Tefal	buc	1.0000	3 582.50	3 582.50
41		Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc			9 999.000 0.000
	11111111111141	Frigider Dimisiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1.0000	9 999.00	9 999.00
42		Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc			10 300.000 0.000
	11111111111142	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	1.0000	10 300.00	10 300.00
43		Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc			2 333.000 0.000
	11111111111143	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1.0000	2 333.00	2 333.00
44		Uscator de maini inox Esenia High Power	buc			615.000 0.000
	11111111111144	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	1.0000	615.00	615.00
45		Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc			1 616.670 0.000
	11111111111145	Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1.0000	1 616.67	1 616.67
46		Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc			9 899.000 0.000
	11111111111146	Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	1.0000	9 899.00	9 899.00
47		Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc			10 276.670 0.000
	11111111111147	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC)	buc	1.0000	10 276.67	10 276.67
48		Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc			7 415.830

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	11111111111148	Bicicleta estatica Fytte RA-4x	buc	1.0000	7 415.83	7 415.83
49		Banda de alergare Impulse PT300H	buc			49 991.660
						0.000
	11111111111149	Banda de alergare Impulse PT300H	buc	1.0000	49 991.66	49 991.66
50		Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc			5 825.000
						0.000
	11111111111150	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	1.0000	5 825.00	5 825.00
51		Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc			4 883.330
						0.000
	11111111111151	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1.0000	4 883.33	4 883.33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 14

Centrala termica. Termoficare SM

Valoarea de deviz 173 165,99 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	incl. salariu	incl. salariu
1. Capitol .Lucrari de constructie						
1.1. Трубопроводы						
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3 mm de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	18,0000	109,70 47,28	1 974,69 851,06
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 3 mm de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	4,0000	102,93 47,28	411,74 189,12
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2 mm ГОСТ 10704-91*	m	8,0000	75,67 35,75	605,36 285,99
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x 2 mm ГОСТ 10704-91*	m	20,0000	66,96 32,29	1 339,11 645,79
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2,5 mm ГОСТ 10704-91*	m	30,0000	57,93 27,68	1 737,76 830,30
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30,0000	7,34 6,34	220,28 190,28
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	50,0000	10,05 8,65	502,45 432,45
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m	30,0000	5,99 5,19	179,68 155,68
9	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	50,0000	8,70 7,50	434,79 374,79

1	2	3	4	5	6	7
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	10,9200	105,80 79,57	1 155,31 868,91
Total Трубопроводы			Lei		8 561,16	
1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения						
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*	m	12,0000	57,93 27,68	695,10 332,12
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de20 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*	m	16,0000	53,69 27,68	859,08 442,83
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	28,0000	7,34 6,34	205,59 177,59
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m	28,0000	5,99 5,19	167,70 145,30
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	3,3600	105,80 79,57	355,48 267,36
Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения			Lei		2 282,96	
1.3. . Трубопроводная арматура						
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж))	buc	2,0000	536,58 57,66	1 073,16 115,32
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	346,89 34,60	346,89 34,60
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	244,02 34,60	244,02 34,60
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	580,13 43,24	580,13 43,24
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4,0000	474,86 34,60	1 899,46 138,38
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	4,0000	337,26 34,60	1 349,06 138,38

1	2	3	4	5	6	7
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc	15,0000	291,46 34,60	4 371,96 518,94
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc	19,0000	116,59 8,65	2 215,17 164,33
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ("(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2))	buc	2,0000	116,59 8,65	233,18 17,30
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2,0000	345,04 34,60	690,09 69,19
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	3,0000	272,80 34,60	818,41 103,79
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3,0000	210,84 34,60	632,53 103,79
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,0000	1 736,60 13,84	3 473,21 27,68
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2,0000	234,48 13,84	468,97 27,68
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,0000	116,97 5,77	233,94 11,53
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss)	buc	4,0000	184,37 51,32	737,48 205,27
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss)	buc	4,0000	140,37 51,32	561,48 205,27
Total . Трубопроводная арматура			Lei		19 929,15	
1.4. Теплоизоляционные материалы						
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон. толщ 40мм	m2	8,2200	88,26 61,12	725,48 502,40

1	2	3	4	5	6	7
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2	8,5210	55,51 37,83	473,03 322,31
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,8920	991,95 653,29	884,82 582,74
Total Теплоизоляционные материалы			Lei		2 083,33	
1.5. Распределительная гребенка						
36	IC46B	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc	1,0000	264,15 144,15	264,15 144,15
37	IC46B	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc	1,0000	264,15 144,15	264,15 144,15
Total Распределительная гребенка			Lei		528,30	
1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп						
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	71,22 20,18	142,44 40,36
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	71,22 20,18	142,44 40,36
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T)	buc	2,0000	503,09 25,95	1 006,17 51,89
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	291,01 25,95	582,01 51,89
Total Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп			Lei		1 873,07	
1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов						
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (опоры)	kg	8,9400	24,38 3,46	217,93 30,93
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,0000	12,00 0,00	96,00 0,00
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,0000	9,88 0,00	59,28 0,00
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,0000	8,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 45x45x4))	kg	35,0000	24,56 12,11	859,58 423,80
47	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 32x32x4))	kg	30,0000	24,56 12,11	736,78 363,26
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial in beton (beton (Сталь круглая ф10мм))	kg	12,0000	24,56 12,11	294,71 145,30
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial in beton (beton (Швелер))	kg	18,4000	24,56 12,11	451,89 222,80
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale , confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0940	1 189,38 616,96	111,80 57,99
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	42,09 42,09	84,18 84,18
Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов			Lei		2 992,17	
Total			lei		38 250,14	
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %		2 555,42	
Transportarea materialelor			2,00 %		532,49	
Total			100,00 +		41 338,05	
Cheltuieli de regie			2,00 %		826,76	
Total			100,00 +		42 164,81	
Benificiu de de viz			1,00 %		421,65	
Total			100,00 +		42 586,45	
Total Capital .Lucrari de constructie			Lei		42 586,45	
2. Capitol .Lucrari de montare.						
2.1. Оборудование						
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de oțel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	1 467,25 1 037,88	2 934,50 2 075,76
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc	2,0000	469,33 126,85	938,67 253,70
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de oțel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (РГидровлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия)	buc	1,0000	688,05 340,19	688,05 340,19
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind saracitatea pina la 500 l (- Бак расширительный мембранный V= 150л)	buc	1,0000	99,02 57,66	99,02 57,66

1	2	3	4	5	6	7
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (- Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	316,13 305,60	316,13 305,60
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata Противонакипное магнитное устройство Ду15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc	1,0000	311,18 276,77	311,18 276,77
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	311,18 276,77	311,18 276,77
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc	2,0000	316,13 305,60	632,26 611,20
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Ёмкостной водонагреватель V=150 л. ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066	buc	1,0000	211,54 132,62	211,54 132,62
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l ((Расширительный бак VEC 12V , "Varem ")	buc	1,0000	99,02 57,66	99,02 57,66
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Ру16 бар "Danfoss" 149B5162	buc	1,0000	316,13 305,60	316,13 305,60
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc	2,0000	267,41 126,85	534,83 253,70
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания)	buc	1,0000	362,40 247,94	362,40 247,94
65	ID03C	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm ((3-хходовой седельный клапан ф40, Квсmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,0000	242,41 92,26	242,41 92,26
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1,0000	251,40 251,40	251,40 251,40
Total Оборудование			Lei		8 248,71	
2.2. Закладные детали для установки КИПиА						
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87)	buc	2,0000	83,54 31,71	167,08 63,43
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87)	buc	4,0000	83,54 31,71	334,17 126,85
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках))	buc	14,0000	83,54 31,71	1 169,59 443,98

1	2	3	4	5	6	7
70	IA18J	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături (armături Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках))	buc	4,0000	83,54 31,71	334,17 126,85
Total Закладные детали для установки КИПуА			Lei	2 005,01		
Total			lei	10 253,71		
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %	1 417,48		
Transportarea materialelor			2,00 %	73,37		
Total			100,00 +	11 744,57		
Cheltuieli de regie			38,00 %	2 393,97		
Total			100,00 +	14 138,54		
Benificiu de de viz			1,00 %	141,39		
Total			100,00 +	14 279,92		
Total Capital .Lucrari de montare.			Lei	14 279,92		
3. Utilaj.						
3.1. Оборудование						
71		Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	19 090,73 0,00	38 181,46 0,00
72		Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAB" Италия"	buc	2,0000	6 630,63 0,00	13 261,26 0,00
73		Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
74		Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1,0000	400,06 0,00	400,06 0,00
75		Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	10 715,00 0,00	10 715,00 0,00
76		Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,0000	10 715,00 0,00	10 715,00 0,00
77		Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	171,33 0,00	171,33 0,00
78		Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2,0000	171,33 0,00	342,66 0,00
79		Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,0000	3 372,55 0,00	3 372,55 0,00
80		Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	291,98 0,00	291,98 0,00
81		Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1,0000	171,33 0,00	171,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82		Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	2,0000	932,99 0,00	1 865,98 0,00
83		Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 "Danfoss"	buc	1,0000	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
Total Оборудование			Lei			87 438,61
Total			100,00 +			87 438,61
Total Utilaj.			Lei			87 438,61
Total			lei			144 304,99
TVA			20,00 %			28 861,00

Total deviz:

Lei

173 165,99

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 14
Centrala termica. Termoficare SM

Valoarea de deviz 173 165,99 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,3030	57,66	824,71
3.	7134050013250	Izolator	h-om	8,4116	57,66	485,01
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,5600	57,66	147,61
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	224,4000	57,66	12 938,90
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1200	57,66	410,54
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	57,66	36,90
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,7122	57,66	1 194,27
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2222	57,66	70,47
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2682	57,66	15,46
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,1260	57,66	1 045,15
12.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6948	57,66	97,72
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3140	57,66	133,43
Total manopera					17 657,34	

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4310	1,00	1,43
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,9463	295,59	279,72
3.	11	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,0000	12,00	96,00
4.	12	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,0000	9,88	59,28
5.	13	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,0000	8,00	80,00
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8700	32,80	28,54
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7990	76,00	60,72
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0894	14,00	1,25
9.	2320166200676	White spirit	kg	1,4280	26,39	37,68
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,4600	25,08	287,42
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,9540	30,99	897,28
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,4260	38,73	248,88
13.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,4324	38,73	16,75
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,6400	38,72	63,50
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,1420	32,80	70,26
16.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,4982	37,64	18,75
17.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,5998	29,51	17,70
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6204	29,51	18,31
19.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,6650	53,14	194,76
20.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	53,14	18,07
21.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,0800	6,23	50,34
22.	2521216701020	Teava din otel d 20x2,5mm	m	16,2400	22,50	365,40
23.	2521216701025	Teava din otel d 25x2,5mm	m	42,6300	26,67	1 136,94
24.	2521216701032	Teava din otel d 32x2mm	m	20,3000	30,00	609,00
25.	2521216701038	Труба д38х2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	8,1200	34,17	277,46
26.	2521216701045	Teava din otel 45x3mm	m	4,0600	45,83	186,07
27.	2521216701050	Teava din otel d 50mm	m	5,5000	52,50	288,75

28.	2521216701057	Teava din otel 57x3mm	m	18,2700	52,50	959,17
29.	25231567190100	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2,0000	477,14	954,28
30.	25231567190101	Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	265,06	530,12
31.	2523156719080	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	4,0000	51,04	204,16
32.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	12,03	2,41
33.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	8,4666	15,82	133,94
34.	26821626113051	Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2	8,7766	15,82	138,85
35.	2721204120125	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	7,88	7,88
36.	2722103300025	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	0,00	0,00
37.	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	7,2000	14,88	107,14
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9540	22,13	21,11
39.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3680	22,13	8,14
40.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,0106	22,13	22,36
41.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,6877	22,13	15,22
42.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7533	22,13	16,67
43.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,5900	22,13	57,32
44.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0370	42,92	44,51
45.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,1240	22,13	113,39
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	95,4000	12,00	1 144,80
47.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0300	0,00	0,00
48.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	5,0000	8,00	40,00
49.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,1236	22,13	69,13
50.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4770	42,92	20,47
51.	287411580100016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,0000	6,19	198,08
52.	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,0000	3,98	127,36
53.	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	248,0000	4,43	1 098,64
54.	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	72,0000	3,98	286,56
55.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,00	0,00
56.	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9,0000	4,43	39,87
57.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	316,0000	1,18	372,88
58.	287411584055816	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	1,77	28,32
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,0000	0,20	6,40
60.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,0000	0,10	3,20
61.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	300,0000	0,01	3,00
62.	287412588134416	Saiba plata M 18	buc	32,0000	0,20	6,40
63.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000	25,00	100,00
64.	28752700000050	Flansa plata pentru sudare d 50mm	buc	4,0000	125,96	503,84
65.	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	7,3000	23,31	170,16
66.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	6,11	12,22
67.	287527411010020	Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,0000	58,00	232,00
68.	287527411010040	Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4,0000	102,00	408,00
69.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	45,33	90,66
70.	2875274122000	Racord olandez	buc	6,0000	5,66	33,96
71.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	0,00	0,00
72.	2875274205020	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	105,56	105,56
73.	2875274205022	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2	buc	3,0000	72,38	217,14
74.	2875274205025	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	212,03	212,03
75.	2875274205026	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	15,0000	153,00	2 295,00
76.	2875274205027	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2	buc	3,0000	134,34	403,02
77.	2875274205032	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2	buc	4,0000	198,80	795,20
78.	2875274205040	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2	buc	4,0000	340,00	1 360,00
79.	2875274205041	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2	buc	2,0000	206,58	413,16
80.	2875274205050	Robinet cu flanse , Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж	buc	2,0000	341,21	682,42
81.	2875274205051	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2	buc	1,0000	419,00	419,00

82.	2875274205120	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,0000	105,56	2 005,64
83.	2875274205121	Robinet cu mufa "(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,0000	105,56	211,12
84.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,1500	25,00	3,75
85.	28752744010050	Flansa plata Pn 6 д 50мм	buc	4,0000	125,96	503,84
86.	2875274401025	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
87.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	75,0000	20,00	1 500,00
88.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	8,9400	12,00	107,28
89.	2913124124101	Distributor - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	2,0000	120,00	240,00
90.	29131345000019	Robinet de 3/8" (автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,0000	110,00	220,00
91.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	24,0000	44,11	1 058,64
92.	2913154500023	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	2,0000	197,88	395,76
93.	2913154500052	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,0000	1 700,00	3 400,00
94.	71	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	19 090,73	38 181,46
95.	72	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) BPH60/250.40M"DAB" Италия	buc	2,0000	6 630,63	13 261,26
96.	73	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	650,00	650,00
97.	74	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	400,06	400,06
98.	76	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	2,0000	10 715,00	21 430,00
99.	77	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	171,33	171,33
100.	79	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2,0000	171,33	342,66
101.	80	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,0000	3 372,55	3 372,55
102.	81	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	291,98	291,98
103.	82	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1,0000	171,33	171,33
104.	83	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"149B5162Дания	buc	2,0000	932,99	1 865,98
105.	84	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0C, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
106.	85	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
Total materiale de constructii						117 731,30

Utilaje de constructii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,7200	20,00	234,40
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0805	284,76	22,92
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,5000	18,68	270,86
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000	16,23	14,61
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39	h-ut	0,2414	45,74	11,04

		kva				
Total utilaje de constructii						553,83
Total			lei			144 304,99
TVA			20,00 %			28 861,00

Total deviz: **Lei** **173 165,99**

Intocmit _____
(functia, semnatura)

Verificat _____
(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

Catalog de prețuri unitare № 14
Centrala termică. Termoficare SM
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol .Lucrari de constructie						
1.1. Трубопроводы						
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3 mmde 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			109,70 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2521216701057	Teava din otel 57x3mm	m	1,0150	52,50	53,29
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,08	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	30,99	3,75
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	22,13	0,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,13	0,11
	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	0,1500	23,31	3,50
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 3 mmde 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			102,93 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2521216701045	Teava din otel 45x3mm	m	1,0150	45,83	46,52
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	25,08	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	30,99	3,75
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	22,13	0,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,13	0,11
	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	0,1500	23,31	3,50
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2 mm ГОСТ 10704-91*	m			75,67 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521216701038	Труба d38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	34,17	34,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	30,99	3,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	22,13	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,08	1,25
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura	m			66,96

1	2	3	4	5	6	7
		in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x 2 mm ГОCT 10704-91*				32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2521216701032	Teava din otel d 32x2mm	m	1,0150	30,00	30,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	30,99	2,67
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	22,13	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	25,08	0,95
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2,5 mm ГОCT 10704-91*	m			57,93 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701025	Teava din otel d 25x2,5mm	m	1,0150	26,67	27,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	30,99	1,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,13	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,08	0,75
6	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			7,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	20,00	1,00
7	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			10,05 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	20,00	1,40
8	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m			5,99 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
9	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			8,70 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	20,00	1,20
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			105,80 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения						
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura	m			57,93

1	2	3	4	5	6	7
		in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*				27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701025	Teava din otel d 25x2,5mm	m	1,0150	26,67	27,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	30,99	1,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,13	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,08	0,75
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 x 2,5 mm ГОСТ 3262-75*	m			53,69 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216701020	Teava din otel d 20x2,5mm	m	1,0150	22,50	22,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	30,99	1,98
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	22,13	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,13	0,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,08	0,75
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			7,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	20,00	1,00
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusi	m			5,99 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)(un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-177I)	m2			105,80 79,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	38,73	17,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	32,80	4,92
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	29,51	1,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
1.3. . Трубопроводная арматура						
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, ((Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж))	buc			536,58 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274205050	Robinet cu flanse , Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж	buc	1,0000	341,21	341,21
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,98	31,84
	287411584055816	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,77	14,16
	287412588134416	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	53,14	6,91
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	25,08	7,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	30,99	27,89
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	22,13	6,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	32,80	1,15
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu	buc			346,89

1	2	3	4	5	6	7
		flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)				34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205025	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	212,03	212,03
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			244,02 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205020	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1	buc	1,0000	105,56	105,56
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc			580,13 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205051	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2	buc	1,0000	419,00	419,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	53,14	3,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,08	5,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	30,99	19,21
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	22,13	4,43
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	32,80	0,82
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc			474,86 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205040	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2	buc	1,0000	340,00	340,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			337,26 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205032	Robinet cu flanseКлапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2	buc	1,0000	198,80	198,80
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc			291,46 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205026	Robinet cu flanse Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15ч27нж 1	buc	1,0000	153,00	153,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2)	buc			116,59 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205120	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	105,56	105,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ("(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2))	buc			116,59 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205121	Robinet cu mufa "(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,0000	105,56	105,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	76,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	38,72	1,24
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16ч49п2)	buc			345,04 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205041	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2	buc	1,0000	206,58	206,58
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc			272,80 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205027	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2	buc	1,0000	134,34	134,34
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc			210,84 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205022	Robinet cu flanse Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2	buc	1,0000	72,38	72,38
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	20,00	40,00
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,01	0,08
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	53,14	2,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,08	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	30,99	10,54
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	22,13	2,21
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc			1 736,60 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2913154500052	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	3,98	15,92
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,18	4,72
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,01	0,04
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	53,14	1,59
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	32,80	0,49
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc			234,48 13,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2913154500023	Supapa de siguranta Клапан предохранительный	buc	1,0000	197,88	197,88

1	2	3	4	5	6	7
		φ20				
	287411581841116	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	3,98	15,92
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,18	4,72
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,01	0,04
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	53,14	1,59
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	32,80	0,49
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" (автоматический воздухоотводчик φ15мм типа MATIC Danfoss)	buc			116,97 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	29131345000019	Robinet de 3/8" (автоматический воздухоотводчик φ15мм типа MATIC Danfoss)	buc	1,0000	110,00	110,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,03	1,20
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss)	buc			184,37 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010040	Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	1,0000	102,00	102,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	6,23	6,29
	287411580100016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,19	24,76
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss)	buc			140,37 51,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010020	Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1,0000	58,00	58,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	6,23	6,29
	287411580100016	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,19	24,76
1.4. Теплоизоляционные материалы						
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			88,26 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	15,82	16,29
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	22,13	8,41
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	22,13	1,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2			55,51 37,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,83
	26821626113051	Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2	1,0300	15,82	16,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,13	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,13	1,00
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru	m3			991,95

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 25 mm				653,29
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	57,66	543,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	295,59	313,58
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	22,13	25,07
1.5. Распределительная гребенка						
36	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc			264,15 144,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2913124124101	Distribuito - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	120,00	120,00
37	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91))	buc			264,15 144,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2913124124101	Distribuito - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	120,00	120,00
1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп						
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc			71,22 20,18
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156719080	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	51,04	51,04
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc			71,22 20,18
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156719080	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	51,04	51,04
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T)	buc			503,09 25,95
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	25231567190100	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	1,0000	477,14	477,14
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc			291,01 25,95
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	25231567190101	Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	265,06	265,06
1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов						
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratheran la o inaltime de pina la 3 m, avind	kg			24,38 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 kg pe bucata (опоры)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,0000	12,00	12,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	42,92	4,98
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	14,00	0,14
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	45,74	1,24
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	284,76	2,56
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			12,00
						0,00
	11	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1,0000	12,00	12,00
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			9,88
						0,00
	12	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	1,0000	9,88	9,88
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			8,00
						0,00
	13	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,0000	8,00	8,00
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 45x45x4))	kg			24,56
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь угловая 32x32x4))	kg			24,56
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Сталь круглая ф10мм))	kg			24,56
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (beton (Швелер))	kg			24,56
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,13	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,92	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale , confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 189,38 616,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,96
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	37,64	199,49
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	38,73	178,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	29,51	194,77
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
2. Capitol .Lucrari de montare.						
2.1. Оборудование						
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc			1 467,25 1 037,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
	28752744010050	Flansa plata Pn 6 д 50мм	buc	2,0000	125,96	251,92
	287411581841016	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	4,43	35,44
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,18	9,44
	287412588134416	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	53,14	13,29
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	18,68	117,68
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc			469,33 126,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2521216701050	Teava din otel д 50мм	m	0,6000	52,50	31,50
	2875270000050	Flansa plata pentru sudare д 50мм	buc	2,0000	125,96	251,92
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,08	5,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	30,99	16,11
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	53,14	3,19
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (РГидровлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия)	buc			688,05 340,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2521216701050	Teava din otel д 50мм	m	3,1000	52,50	162,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	25,08	18,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	30,99	59,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	22,13	13,81
	2875274021050	Curba pentru sudura d 50mm	buc	4,0000	23,31	93,24
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind	buc			99,02

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea pina la 500 l (- Бак расширительный мембранный V= 150л)				57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	8,00	8,00
	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,43	13,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	76,00	3,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	38,72	3,87
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	18,68	1,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,23	4,87
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (- Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc			316,13
						305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401025	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	53,14	7,97
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	32,80	1,31
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc			311,18
						276,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	76,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	38,72	6,97
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	18,68	14,94
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc			311,18
						276,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	76,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	38,72	6,97
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	18,68	14,94
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc			316,13
						305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	53,14	7,97
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	32,80	1,31
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Ёмкостной водонагреватель V=150 л. ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066	buc			211,54
						132,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	6,11	12,22
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	53,14	18,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	76,00	2,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	38,72	2,32
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	8,00	24,00
	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,43	13,29
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	18,68	1,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,23	4,87
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l ((Расширительный бак VEC 12V , "Varem ")	buc			99,02
						57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	5,66	5,66

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	8,00	8,00
	287411582772616	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	4,43	13,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	76,00	3,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	38,72	3,87
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	18,68	1,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	16,23	4,87
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Py16 бар "Danfoss" 149B5162	buc			316,13 305,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	25,00	1,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	53,14	7,97
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0400	32,80	1,31
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc			267,41 126,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2521216701050	Teava din otel д 50мм	m	0,6000	52,50	31,50
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	25,00	50,00
	287411580114812	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	3,98	31,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,10	0,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,08	5,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	30,99	16,11
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	53,14	3,19
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Py 16 Danfoss Дания)	buc			362,40 247,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,94
	2722103300025	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	0,00	0,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	5,66	11,32
	2721204120125	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	7,88	7,88
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	45,33	90,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	76,00	2,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	38,72	2,32
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm ((3-хходовой седельный клапан ф40, Квсmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss"))	buc			242,41 92,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,00	0,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	1,18	14,16
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,01	0,12
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	53,14	12,22
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0600	32,80	1,97
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,08	12,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	30,99	40,29
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	22,13	8,85
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			251,40 251,40

1	2	3	4	5	6	7
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	0,00	0,00
2.2. Закладные детали для установки КИПиА						
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87)	buc			83,54 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	76,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87)	buc			83,54 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	76,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках))	buc			83,54 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	76,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках))	buc			83,54 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	30,99	1,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,08	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	22,13	0,29
	272210330556615	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	14,88	4,46
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,0000	44,11	44,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	76,00	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,72	0,46
3. Utilaj.						
3.1. Оборудование						
71		Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия)	buc			19 090,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		"THERM DUO 50 T"				
	71	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	1,0000	19 090,73	19 090,73
72		Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) BPH60/250.40M"DAB" Италия"	buc			6 630,63 0,00
	72	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) BPH60/250.40M"DAB" Италия	buc	1,0000	6 630,63	6 630,63
73		Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			650,00 0,00
	73	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	650,00	650,00
74		Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc			400,06 0,00
	74	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	400,06	400,06
75		Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc			10 715,00 0,00
	76	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	10 715,00	10 715,00
76		Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc			10 715,00 0,00
	76	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	10 715,00	10 715,00
77		Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc			171,33 0,00
	77	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	171,33	171,33
78		Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc			171,33 0,00
	79	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	171,33	171,33
79		Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc			3 372,55 0,00
	80	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,0000	3 372,55	3 372,55
80		Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc			291,98 0,00
	81	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	291,98	291,98
81		Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc			171,33 0,00
	82	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1,0000	171,33	171,33
82		Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный)	buc			932,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		VA65/130 1"				
	83	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"149B5162Дания	buc	1,0000	932,99	932,99
83		Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc			3 900,00 0,00
	84	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
84		Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc			3 400,00 0,00
	85	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 15
Volier pentru cini. LCM (marca SAC)

Valoarea de deviz 289 894.12 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	35.4000	68.615 68.615	2 428.985 2 428.985
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	26.6500	17.875 17.875	476.358 476.358
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0.2660	1 080.000 508.556	287.280 135.276
		<i>Total</i>	Lei			3 192.623
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				3 192.623 3 040.619
		2. Фундаменты				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1.4000	434.214 57.084	607.899 79.917
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3	2.2000	1 372.204 253.704	3 018.849 558.149
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	20.4800	100.621 69.192	2 060.710 1 417.053
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	4.0000	16.415 4.555	65.661 18.221
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=8мм включительно)	kg	1.2800	16.029 4.784	20.517 6.123
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	41.6000	14.878 3.633	618.908 151.116
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg	10.9200	31.224 12.109	340.962 132.226
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	5.1500	1 326.070 253.704	6 829.259 1 306.576

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)				
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	45.2800	100.622 69.192	4 556.177 3 133.014
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	1.7600	68.469 21.911	120.505 38.563
		<i>Total</i>	Lei			18 239.447
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				18 239.447 6 840.958
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1,Stm 1H из бетона В15)	m3	0.4000	1 445.097 305.597	578.039 122.239
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3.4100	108.868 74.958	371.239 255.607
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	13.2000	17.831 5.708	235.374 75.350

1	2	3	4	5	6	7
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg	27.6000	15.602 4.094	430.611 112.990
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0.8600	1 445.098 305.598	1 242.784 262.814
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3.1000	98.541 69.192	305.476 214.495
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	27.8000	17.831 5.708	495.711 158.692
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)	kg	119.4000	15.602 4.094	1 862.862 488.807
		Total	Lei			5 522.096
		Total Каркас Inclusiv salariu				5 522.096 1 690.994
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из	m3	3.0000	1 445.098 305.598	4 335.294 916.794

1	2	3	4	5	6	7
		бетона B15)				
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2	27.0400	98.531 69.192	2 664.277 1 870.951
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	76.0000	35.830 25.947	2 723.105 1 971.972
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=6мм в плитах)	kg	16.5000	16.102 3.979	265.676 65.646
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах)	kg	243.1000	15.025 3.517	3 652.640 855.045
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Bp1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10.4000	15.155 1.730	157.611 17.990
		Total	Lei			13 798.603
		Total Перекрытие Inclusiv salariu				13 798.603 5 698.398
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar	m3	5.3000	1 217.678	6 453.696

1	2	3	4	5	6	7
		(cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)			214.495	1 136.825
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3	0.9200	1 326.079 253.704	1 219.993 233.408
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4.6200	100.637 69.192	464.944 319.667
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22.2400	15.155 1.730	337.054 38.471
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг)	100 m2	0.3400	30 842.894 9 812.000	10 486.584 3 336.080
33	RCsB21A к=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc	6.0000	5.442 2.076	32.651 12.455
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg	9.7400	31.224 12.109	304.118 117.938
		Total	Lei			19 299.040

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				19 299.040 5 194.844
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3	1.6800	779.953 92.833	1 310.321 155.959
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2	24.0000	84.691 20.181	2 032.584 484.344
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - огрунтовка битумом)	m2	24.0000	41.406 2.306	993.754 55.354
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2	24.0000	113.101 21.911	2 714.419 525.859
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	24.0000	153.302 27.677	3 679.243 664.243

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
		<i>Total</i>	Lei			10 730.321
		Total Кровля Inclusiv salariu				10 730.321 1 885.759
		7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	1.5700	<u>1 155.345</u> 98.889	<u>1 813.892</u> 155.255
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3.2000	<u>77.707</u> 20.758	<u>248.664</u> 66.424
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3.2000	<u>136.014</u> 23.064	<u>435.245</u> 73.805
		<i>Total</i>	Lei			2 497.801
		Total Окна Inclusiv salariu				2 497.801 295.484
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изкв. труб (л.5 прим.4)	kg	420.0000	<u>22.397</u> 9.226	<u>9 406.933</u> 3 874.752
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из	t	0.4200	<u>63.426</u> 63.426	<u>26.639</u> 26.639

1	2	3	4	5	6	7
		профиля толщиной свыше 12 мм)				
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.4200	221.619 95.138	93.080 39.958
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.4200	414.662 220.262	174.158 92.510
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc	8.0000	348.050 144.150	2 784.400 1 153.200
		<i>Total</i>	Lei			12 485.210
		Total Двери Inclusiv salariu				12 485.210 5 187.059
		9. Полы 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.2160	1 948.366 392.676	420.847 84.818
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21.6000	164.921 60.543	3 562.283 1 307.729
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	-21.6000	31.420 11.532	-678.676 -249.091

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	21.6000	75.557 40.362	1 632.032 871.820
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2	-21.6000	25.433 13.838	-549.361 -298.909
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2	21.6000	307.708 51.894	6 646.493 1 120.911
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	10.8000	41.409 2.306	447.219 24.909

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)				
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2	21.6000	57.768 44.398	1 247.789 959.001
		<i>Total</i>	Lei			12 728.626
		Total тип 1 Inclusiv salariu				12 728.626 3 821.188
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0.3800	1 948.366 392.666	740.379 149.213
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38.0000	164.921 60.543	6 266.979 2 300.634
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-38.0000	31.422 11.532	-1 194.036 -438.216

1	2	3	4	5	6	7
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38.0000	169.533 60.543	6 442.254 2 300.634
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-38.0000	113.190 40.362	-4 301.220 -1 533.756
		<i>Total</i>	Lei			7 954.356
		Total тип 2 Inclusiv salariu				7 954.356 2 778.509
		<i>Total</i>	Lei			20 682.982
		Total Полы Inclusiv salariu				20 682.982 6 599.697
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21.6000	3.655 1.730	78.944 37.364
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	21.6000	41.179 31.713	889.467 685.001
		<i>Total</i>	Lei			968.411
		Total Потолки Inclusiv salariu				968.411 722.365
		10.2. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	65.0000	91.527 69.192	5 949.269 4 497.480
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65.0000	96.430 70.345	6 267.924 4 572.438
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	65.0000	3.655 1.730	237.562 112.437
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	65.0000	41.179 31.713	2 676.635 2 061.345
		<i>Total</i>	Lei			15 131.390
		Total Стены Inclusiv salariu				15 131.390 11 243.700
		<i>Total</i>	Lei			16 099.801
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				16 099.801 11 966.065
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33.2000	121.459 92.256	4 032.432 3 062.899

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)				
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29.0000	23.644 6.919	685.682 200.657
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	29.0000	78.165 70.345	2 266.791 2 040.011
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	4.2000	272.226 141.267	1 143.349 593.321
		<i>Total</i>	Lei			8 128.254
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				8 128.254 5 896.888
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1 722.5100	41.828 25.947	72 048.496 44 693.967
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12	t	1.7220	63.426 63.426	109.220 109.220

1	2	3	4	5	6	7
		мм)				
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	1.7220	221.620 95.139	381.629 163.829
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1.7220	414.659 220.260	714.043 379.287
		<i>Total</i>	Lei			73 253.388
		Total Ограждение металлическое Inclusiv salariu				73 253.388 45 346.303
		12.2. Отмостка шир.1,0 м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	3.9600	503.949 66.309	1 995.637 262.584
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	2.7700	1 383.452 259.470	3 832.161 718.732
		<i>Total</i>	Lei			5 827.798
		Total Отмостка шир.1,0 м				5 827.798

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				981.316
		<i>Total</i>	Lei			79 081.186
		Total Прочие Inclusiv salariu				79 081.186 46 327.619

		Total	Lei	209 757.35
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	22 640.49
		Cheltuieli de transport	2 %	2 098.79
		Total		234 496.63
		Cheltuieli de regie	2 %	4 689.94
		Total		239 186.57
		Beneficiu de deviz	1 %	2 391.86
		Total		241 578.43
		TVA	20 %	48 315.69
		Total deviz: Inclusiv salariu		289 894.12 100 624.38

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15
Volier pentru cini. LCM (marca SAC)**

Valoarea de deviz 289 894.12 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175.8786	57.66	10 141.160
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114.6800	57.66	6 612.449
3.	7123010010200	Betonist	h-om	118.8215	57.66	6 851.248
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32.4408	57.66	1 870.536
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	130.5900	57.66	7 529.820
6.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17.2800	57.66	996.365
7.	7129020012800	Pavator	h-om	4.5540	57.66	262.584
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	9.4500	57.66	544.887
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17.0400	57.66	982.527
10.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	17.2968	57.66	997.334
11.	7136080025001	Montator	h-om	4.3386	57.66	250.164
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66.8600	57.66	3 855.148
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3.4800	57.66	200.657
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14.0729	57.66	811.443
15.	7212030022700	Sudor	h-om	4.2000	57.66	242.172
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602.8785	57.66	34 761.974
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58.8000	57.66	3 390.408
18.	7422010060100	Timplar	h-om	21.2800	57.66	1 227.005
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58.1784	57.66	3 354.567
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	256.4765	57.66	14 788.436
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.6688	57.66	38.563
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	15.8678	57.66	914.937
		Total manopera				100 624.38

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258.3765	14.50	3 746.459
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8.4000	2.90	24.360
3.	14111222012751	Blocuri de calcar (cotilet толщ. 190 мм)	m3	4.7700	813.00	3 878.010
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4.6496	280.00	1 301.888
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.8112	350.00	1 333.920
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5.1916	320.00	1 661.312
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1.9440	18.00	34.992
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.9780	5.00	24.890
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0351	3 166.67	111.150

10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.2816	3 166.67	891.734
11.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0.2808	3 166.67	889.201
12.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	1.3219	3 166.67	4 186.021
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0715	3 166.67	226.417
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0081	3 166.67	25.650
15.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72.0000	1.50	108.000
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84.0000	0.04	3.360
17.	2010237318750	Distantieri	buc	142.1520	0.10	14.215
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11.4677	100.00	1 146.770
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.5700	900.00	1 413.000
20.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10.2050	2.92	29.799
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39.3240	1.50	58.986
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0209	1 500.00	31.350
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.4320	17.49	7.556
24.	2320166200676	White spirit	kg	1.2852	20.00	25.704
25.	2320187315789	Decofrol	kg	12.4716	14.50	180.838
26.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7.2000	12.00	86.400
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	131.1600	20.50	2 688.780
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.4132	60.00	24.792
29.	2414147327483	Lignolineum	kg	2.1600	180.00	388.800
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.3250	70.83	23.020
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.9900	12.00	155.880
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5.4000	36.00	194.400
33.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	11.1384	36.00	400.982
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34.6400	19.50	675.480
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4.2000	36.00	151.200
36.	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7.2400	36.00	260.640
37.	24302261000001	Fuga	kg	1.3860	18.30	25.364
38.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	12.0350	40.00	481.400
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4.3200	5.00	21.600
40.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17.2251	36.00	620.104
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16.8000	3.30	55.440
42.	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.8800	28.00	24.640
43.	2513736621482	Banda izolanta	m	4.1448	19.00	78.751
44.	2513736621483	Banda de bariera de vapor	m	4.3018	19.00	81.734
45.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1.0048	19.00	19.091
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3.2000	54.00	172.800
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1.1530	934.00	1 076.902
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.0546	1 020.00	55.692
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729.5000	3.33	5 759.235
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	712.8200	1.55	1 104.871
51.	26511221004022	Ciment M-400	kg	312.0000	1.55	483.600
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	141.9200	2.40	340.608
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.1960	2.10	10.912
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464.1000	3.21	1 489.761
55.	26531021008311	Tink	kg	66.7000	3.30	220.110

56.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11.8320	3.50	41.412
57.	26631021000001	Beton B7,5	m3	6.2217	975.00	6 066.158
58.	26631021000002	Beton B15	m3	7.8033	1 020.00	7 959.366
59.	26631021000003	Beton B12,5	m3	2.8392	1 020.00	2 895.984
60.	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	4.8932	975.00	4 770.870
61.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.7636	0.01	0.008
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.5300	1 000.00	530.000
63.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.1992	0.01	0.002
64.	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.4752	1 025.00	487.080
65.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.7200	975.00	702.000
66.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.3650	0.01	0.014
67.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4.4100	104.00	458.640
68.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	54.1000	2.50	135.250
69.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	27.6000	87.50	2 415.000
70.	2682132601626	Carton bitumat	m2	55.2000	9.80	540.960
71.	2710602000080	Armatura A1	kg	30.6000	10.80	330.480
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.1632	11.40	1.861
73.	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6 мм)	kg	34.5425	11.40	393.785
74.	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6, 8 мм)	kg	28.4950	11.40	324.843
75.	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10, 12 мм)	kg	42.6400	10.80	460.512
76.	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12 мм)	kg	28.2900	10.80	305.532
77.	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10 мм)	kg	249.1775	10.80	2 691.117
78.	27106022000007	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10, 12, 16 мм)	kg	122.3850	10.80	1 321.758
79.	27106024000001	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=8 мм)	kg	1.3120	10.80	14.170
80.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808.6355	12.50	22 607.944
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5.1965	16.00	83.144
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5.2712	16.00	84.339
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3.2000	110.00	352.000
84.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420.0000	12.50	5 250.000
85.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21.4864	12.50	268.580
86.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30.4000	14.50	440.800
87.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.5400	20.80	11.232
88.	28631463102372	Broasca Yalle (Защелки)	buc	8.0000	200.00	1 600.000
89.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.2728	12.50	3.410
90.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.7820	19.00	14.858
91.	2873122004100	Plase sudate	kg	32.9664	12.90	425.267
92.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.7472	658.00	1 149.658
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6.4692	50.00	323.460
94.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2.1600	18.00	38.880
95.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0.7200	30.00	21.600
96.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.2066	41.50	8.574
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10.7126	41.50	444.573
98.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31.1790	5.00	155.895
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	73.6000	0.65	47.840
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31.1790	0.50	15.589
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.5197	40.00	20.788

102.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13.7801	0.20	2.756
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3.1179	12.50	38.974
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	16.3951	1.92	31.478
105.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.9187	20.00	18.374
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.6962	20.00	73.924
107.	4100126202818	Apa	m3	0.7940	20.00	15.880
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.7800	2.50	14.450
		Total materiale de constructii				104 939.63

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.5880	55.00	32.340
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2940	143.00	42.042
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2.4000	200.00	480.000
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.2518	10.00	2.518
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.0092	10.00	10.092
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6.4708	250.00	1 617.700
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.1080	35.00	3.780
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.2859	35.00	10.006
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18.1024	35.00	633.584
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.6059	55.00	33.325
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.0904	20.00	21.808
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.1952	350.00	68.320
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1.1080	35.00	38.780
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7.5180	35.00	263.130
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.5856	40.00	23.424
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.7186	10.00	7.186
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4.0391	55.00	222.151
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.4524	35.00	15.834
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.1740	25.00	4.350
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1856	15.00	2.784
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.6528	55.00	90.904
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.7385	200.00	547.700
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0070	220.00	1.540
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0911	220.00	20.042
		Total utilaje de constructii				4 193.34

Total	Lei	209 757.35
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	22 640.49
Cheltuieli de transport	2 %	2 098.79
Total		234 496.63

Cheltuieli de regie	2 %	4 689.94
Total		239 186.57
Beneficiu de deviz	1 %	2 391.86
Total		241 578.43
TVA	20 %	48 315.69
Total deviz:		289 894.12

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 15

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 080.000 508.556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.44
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.214 57.084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 372.204 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.621 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.09
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.415 4.555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=8мм включительно)	kg			16.029 4.784
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0790	57.66	4.55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106024000001	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=8 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			14.878 3.633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106022000003	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10, 12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет 3/Д1 из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 326.070 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.622 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			68.469 21.911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.0310	1 020.00	31.64
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.5000	28.00	14.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0040	220.00	0.88
		3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, Стм 1Н из бетона B15)	m3			1 445.097 305.597
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			108.868 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.0800	12.50	1.00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	100.00	15.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 166.67	4.74
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 d=6мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=12 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000004	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=12 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu	m3			1 445.098

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)				305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			98.541 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.17
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 d=6, 8мм)	kg			17.831 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000004	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6, 8 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=10, 12, 16 мм)	kg			15.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	27106022000007	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10, 12, 16 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
		4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3			1 445.098 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.95
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	250.00	70.00
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			98.531 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	50.00	1.25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag, g 15 mm	m2	0.1300	100.00	13.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	3 166.67	3.16
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	200.00	4.00
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35.830 25.947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	14.50	5.80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	250.00	2.50
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=6мм в плитах)	kg			16.102 3.979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.23
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса A1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=10мм, в установленная в плитах)	kg			15.025 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.155 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
		5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			1 217.678 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.33
	14111222012751	Blocuri de calcar (cotilet) толщ. 190 мм)	m3	0.9000	813.00	731.70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.33	9.99
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	934.00	65.38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 000.00	100.00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 166.67	1.61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	250.00	92.50
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 326.079

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном B7,5)				253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000001	Beton B7,5	m3	1.0250	975.00	999.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.637 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки P-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15.155 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	12.90	13.03
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.40	0.06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	250.00	0.15
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка P1 - 7,2 кг)	100 m2			30 842.894 9 812.000
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	57.66	8 143.90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	57.66	1 668.10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.33	16 783.20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	934.00	2 148.20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	10.80	972.00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	19.00	43.70
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 166.67	50.29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	20.00	6.00
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	250.00	1 027.50
33	RCsB21A κ=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - d=14 мм для крепления к потолку)	buc			5.442 2.076
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	2.08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	0.86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	20.80	1.87
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	35.00	0.63
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
		6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3			779.953 92.833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	57.66	92.83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.0400	658.00	684.32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2			84.691 20.181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	57.66	20.18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	350.00	14.70
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	20.00	0.20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13.0000	1.55	20.15
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0300	975.00	29.25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	10.00	0.21
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)	m2			41.406 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	20.50	34.85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	3.50	1.19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	1 500.00	0.90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	1.50	1.70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	35.00	0.46
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2			113.101 21.911
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2500	57.66	14.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	57.66	7.50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2.3000	9.80	22.54
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0.0300	30.00	0.90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3.0000	20.50	61.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0020	350.00	0.70
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3.0000	1.50	4.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			153.302 27.677
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	57.66	17.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	57.66	10.38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1.1500	87.50	100.62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	12.00	3.60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1000	200.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	35.00	1.40

1	2	3	4	5	6	7
		7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-камерные)	m2			1 155.345 98.889
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7150	57.66	98.89
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	900.00	900.00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	2.92	18.98
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	19.00	50.16
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	19.00	52.06
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	19.00	12.16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.2070	70.83	14.66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	10.00	0.29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1821	35.00	6.37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1182	15.00	1.77
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			77.707 20.758
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	54.00	54.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			136.014 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	110.00	110.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
		8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)	kg			22.397 9.226
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400	57.66	8.07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	12.50	12.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	36.00	0.36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.55	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	2.90	0.06
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.619 95.138
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей,	t			414.662 220.262

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc			348.050
						144.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.61
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	57.66	139.54
	28631463102372	Broasca Yalle (Защелки)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.65	3.90
		9. Полы				
		9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.366
						392.676
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.69
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921
						60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			31.420
						11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			75.557
						40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0330	1 025.00	33.82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	10.00	0.12
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)	m2			25.433
						13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.31
	26641021020101	Mortar ciment M150-T	m3	0.0055	1 025.00	11.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	35.00	0.21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	10.00	0.03
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2			307.708 51.894
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0.8000	57.66	46.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0.0130	3 166.67	41.17
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0.0612	3 166.67	193.80
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0.1000	18.00	1.80
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.1000	180.00	18.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	35.00	1.05
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			41.409 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	20.50	34.85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	3.50	1.19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	1 500.00	0.90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	1.50	1.69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	35.00	0.45
55	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2			57.768 44.398
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7700	57.66	44.40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.2500	36.00	9.00
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0.0900	18.00	1.62
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	17.49	0.35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	5.00	0.15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.2000	5.00	1.00
		9.2. тип 2				
56	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 948.366 392.666
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	280.00	1 428.00
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	20.00	10.00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.70
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			164.921 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.1025	975.00	99.94

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
58	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			31.422 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.53
	26631021000011	Beton clasa B7,5	m3	0.0102	975.00	19.89
59	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			169.533 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	26631021000002	Beton B15	m3	0.1025	1 020.00	104.55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0020	350.00	0.70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	35.00	3.50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	40.00	0.24
60	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			113.190 40.362
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	40.36
	26631021000002	Beton B15	m3	0.0102	1 020.00	72.83
		10. Внутренняя отделка				
		10.1. Потолки				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		10.2. Стены				
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			91.527 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.55	12.24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.40	1.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	350.00	8.40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	20.00	0.13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	35.00	0.07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	10.00	0.05
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			96.430 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	3.21	22.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	35.00	2.77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	20.00	0.32
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3.655 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.00	1.80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			41.179 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	19.50	7.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.04
		11. Наружная отделка				
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T)	m2			121.459 92.256
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	57.66	80.72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.01	0.00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0230	0.01	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.7000	1.55	8.83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.1000	2.40	7.44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0360	350.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0090	20.00	0.18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0060	10.00	0.06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0025	35.00	0.09
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			23.644 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	40.00	16.60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.50	0.12
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			78.165 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.35
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	3.30	7.59
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	25.00	0.15
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			272.226 141.267

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	104.00	109.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.55	0.62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.30	6.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	20.00	0.16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	3.30	13.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	35.00	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	20.00	0.24
		12. Прочие				
		12.1. Ограждение металлическое				
71	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg			41.828 25.947
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.3500	57.66	20.18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	2710703518270	Otel profilat	kg	1.0500	12.50	13.13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.50	0.21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0060	1.92	0.01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0.0080	0.20	0.00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0100	36.00	0.36
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0.1500	14.50	2.17
72	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.43
73	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			221.620 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.14
	24301261032941	Vopsea ГФ021 minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	36.00	121.68
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	20.00	4.80
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			414.659 220.260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.26
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5.2000	36.00	187.20
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	20.00	7.20
		12.2. Отмостка шир.1,0 м				
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			503.949 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	320.00	419.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 383.452

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)				259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 16

Volier. Canalizarea

Valoarea de deviz 3 024,23 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m. incl. salariu	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol. C1 Канализация хоз-бытовая						
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi din PVCa d100)	m	21,0000	49,76 18,45	1 044,91 387,48
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc	1,0000	43,79 16,14	43,79 16,14
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de -100 mm (Trap emaliat φ100)	buc	4,0000	110,39 49,59	441,57 198,35
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПТройник Д=110)	buc	1,0000	45,70 21,91	45,70 21,91
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод Д=100 45rp)	buc	2,0000	37,64 18,45	75,28 36,90
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,5000	400,13 51,89	600,19 77,84
Total			lei		2 251,44	
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			22,50 %		166,19	
<i>Transportarea materialelor</i>			2,00 %		28,68	
Total			100,00 +		2 446,32	
<i>Cheltuieli de regie</i>			2,00 %		48,93	
Total			100,00 +		2 495,24	
<i>Beneficiu de deviz</i>			1,00 %		24,95	
Total			100,00 +		2 520,20	
Total Capitol. C1 Канализация хоз-бытовая			Lei		2 520,20	
Total			lei		2 520,20	
TVA			20,00 %		504,04	

Total deviz:

Lei

3 024,23

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 16

Volier. Canalizarea

Valoarea de deviz 3 024,23 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera:						
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,4600	57,66	660,78
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500	57,66	77,84
Total manopera						738,62
Materiale:						
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6500	268,85	443,60
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,0400	28,46	29,60
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4350	5,00	2,17
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,2480	19,77	24,67
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800	28,97	8,11
6.	24514373459671	Solutie unguenta	kg	0,3150	28,97	9,13
7.	25212167201601	Tevi din PVC d100mm	m	21,6300	29,90	646,74
8.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Отвод Д=100 45гр	buc	2,0000	17,01	34,02
9.	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
10.	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare Тройник Д=110	buc	1,0000	20,52	20,52
11.	262210245515100	Trap emaliat ф100mm	buc	4,1600	45,42	188,95
Total materiale de constructii						1 434,07
Utilaje de constructii:						
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300	0,00	0,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150	250,00	78,75
Total utilaje de constructii						78,75
Total			lei		2 520,20	
TVA			20,00 %		504,04	

Total deviz:

Lei

3 024,23

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

Catalog de prețuri unitare № 16
Volier. Canalizarea
(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitol. C1 Канализация хоз-бытовая						
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi din PVCa d100)	m			49,76 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167201601	Tevi din PVC d100mm	m	1,0300	29,90	30,80
	24514373459671	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,97	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm . (Curatare din polietilena d100))	buc			43,79 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210371	Curatare din polipropilena d100)canalizare	buc	1,0000	26,56	26,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,97	1,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de -100 mm (Trap emaliat φ100)	buc			110,39 49,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	262210245515100	Trap emaliat φ100mm	buc	1,0000	45,42	47,24
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	28,46	7,40
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	19,77	6,17
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПТройник Д=110)	buc			45,70 21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare Тройник Д=110	buc	1,0000	20,52	20,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	28,97	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод Д=100 45гр)	buc			37,64 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Отвод Д=100 45гр	buc	1,0000	17,01	17,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	28,97	2,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			400,13
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	268,85	295,74
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,00	0,00

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

ANTREPRENOR
SRL "Zikkurat-Construct"
APROBAT

Formular nr.7
BENEFICIAR
SRL "Nordmontaj-Prim"
APROBAT

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al
MAI

Anexa № 17

DEVIZ LOCAL №17

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 345,05 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, боксна 6 модулей	buc	1,00	194,72	194,72
2	08-03-575-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00	66,10	198,30
3	08-03-591-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	6 178,68	247,15
4	08-03-593-9 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,04	17 329,19	693,17
5	08-03-593-9 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,04	17 329,19	693,17
6	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,25	1 705,98	426,50
7	08-02-148-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,15	2 085,98	312,90
8	08-02-410-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	1 947,22	778,89
9	08-02-471-4 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 683,98	505,19
10	08-02-472-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,16	4 697,99	751,68
Прямые затраты			lei		4 801,66	
Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		408,37	
Транспорт (ПЗ) * 5 %			5,00 %		135,87	
Накладные расходы от з/н (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %			60,00 %		1 088,98	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i> ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад	<i>100,00</i> +			<i>6 434,87</i>
		<i>Сметная прибыль</i> (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %	<i>2,00</i> %			<i>128,70</i>
		<i>Итого</i> ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна	<i>100,00</i> +			<i>6 563,57</i>
		Total Lucrari de montare	Lei			6 563,57
2. Utilaj						
11	<i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1</i> <i>,00S=1,00</i>	Бокс на 6 модулей	buc	1,00	85,00	85,00
12	<i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1</i> <i>,00S=1,00</i>	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,00	33,00	66,00
13	<i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1</i> <i>,00S=1,00</i>	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00	235,00	235,00
		<i>Прямые затраты</i>	<i>lei</i>			<i>386,00</i>
		<i>Загот.-складские расходы</i> (ПЗ) * 1,2 %	<i>1,20</i> %			<i>4,63</i>
		Total Utilaj	Lei			390,63
		Прямые затраты	lei			6 954,20
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %			1 390,84
		Всего с учётом НДС	lei			8 345,05
		Total deviz:	Lei			8 345,05

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor SRL "Nordmontaj-Prim"
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI
 Contract № Anexa № 17

DEVIZ LOCAL №17

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 8 345,05 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	31,48	57,66	1 814,96
Total manopera						1 814,96

Materiale:

1.	000010	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	16,00	34,00	544,00
2.	000011	Бокс на 6 модулей	buc	1,00	85,00	85,00
3.	000012	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,00	33,00	66,00
4.	000013	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00	235,00	235,00
5.	00003	Intreruptor cu doua clape, la instalatie deschisa	buc	4,00	34,00	136,00
6.	00004	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	4,00	110,00	440,00
7.	00005	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	4,00	110,00	440,00
8.	00006	Cablu BBГнг сеч. 3x1,5мм2	m	25,00	8,90	222,50
9.	00007	Cablu BBГнг сеч. 4x1,5мм2	m	15,00	12,70	190,50
10.	00008	Teava PVC 25 mm	m	40,00	7,90	316,00
11.	00009	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	9,00	34,00	306,00
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,43	56,00	24,08
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,16	56,00	8,96
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,88	5,00	24,40
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,37	46,47	17,06
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	5,00	24,40
17.	1019852	Vopsea	kg	0,02	46,00	0,92
18.	5009030	Flanse	10 buc	0,40	10,00	4,00
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,80	0,50	6,40
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,20	46,00	9,20
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,02	120,00	2,98
Total materiale de constructii						3 108,03

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,02	45,00	180,94
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26	30,00	7,68
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,32	30,00	9,72
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,35	200,00	70,96
Total utilaje de constructii						269,30

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect

SRL "Nordmontaj-Prim"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 17

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, боксна 6 модулей	buc			194,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,00	5,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
2	08-03-575-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66,10
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
3	08-03-591-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			6 178,68
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,28
	00003	Intreruptor cu doua clape, la instalatie deschisa	buc	100,0000	34,00	3 400,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
4	08-03-593-9 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			17 329,19
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	00004	НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	100,0000	110,00	11 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	46,47	189,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	37,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	200,00	32,00
5	08-03-593-9 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			17 329,19
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	00005	НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	100,0000	110,00	11 000,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	46,47	189,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	120,00	37,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	200,00	32,00
6	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2)	100 m			1 705,98

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	00006	Cablu BBΓнг сеч. 3x1,5мм2	m	100,0000	8,90	890,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
7	08-02-148-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBΓнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			2 085,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	00007	Cablu BBΓнг сеч. 4x1,5мм2	m	100,0000	12,70	1 270,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,5000	46,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
8	08-02-410-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 947,22
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	00008	Teava PVC 25 mm	m	100,0000	7,90	790,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	30,00	24,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
9	08-02-471-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 683,98
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	00009	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	30,0000	34,00	1 020,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	56,00	43,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
10	08-02-472-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 697,99
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	000010	Otel-carbon rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	34,00	3 400,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	56,00	33,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	45,00	140,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
		2. Utilaj				
11	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Бокс на 6 модулей	buc			85,00
	000011	Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	85,00	85,00
12	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc			33,00
	000012	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	1,0000	33,00	33,00
13	п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc			235,00
	000013	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	235,00	235,00

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Contract №

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Anexa № 18

DEVIZ LOCAL №18

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 95 222,07 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	TsC03B1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	1,42	922,50	1 309,95
2	TsA20B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	4,00	118,78	475,12
3	TsD02A1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,94	490,50	461,07
4	TsD05A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,94	3 625,56	3 408,03
5	TsD19A n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	23,00	92,83	2 135,15
6	Цена поставщ n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Nisip	m3	29,00	295,00	8 555,00
7	34-02-003-1 n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭД=110мм)	1 km	0,01	43 668,78	524,03
8	TsA02B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	3,00	68,62	205,85
9	TsD01B n. K=R=1,00M=1 ,00S=1,00	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	3,00	17,87	53,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	<i>lei</i>			<i>17 127,81</i>
		<i>Социальное страхование (ПЗ) * 22,5 %</i>	<i>22,50 %</i>			<i>773,96</i>
		<i>Транспорт (ПЗ) * 1 %</i>	<i>1,00 %</i>			<i>89,87</i>
		<i>Накладные расходы (ПЗ) * 7 %</i>	<i>7,00 %</i>			<i>1 198,95</i>
		<i>Итого ПЗ+Социал+Трансп+Наклад</i>	<i>100,00 +</i>			<i>19 190,59</i>
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Социал+Наклад) * 2 %</i>	<i>2,00 %</i>			<i>382,01</i>
		<i>Итого</i>	<i>100,00 +</i>			<i>19 572,60</i>
		<i>Total Lucrari de constructie</i>	<i>Lei</i>			<i>19 572,60</i>
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	289,30	289,30
11	08-02-141-2 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (втраншее)	100 m	2,88	1 078,55	3 106,21
12	08-02-148-2 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,12	1 167,18	140,06
13	08-02-148-2 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m	0,10	1 167,18	116,72
14	Pret de piata <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Кабель АПвзБбШп-1 4х70,0мм2	m	310,00	90,00	27 900,00
15	08-02-142-1 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройствопостели)	100 m	2,92	1 380,29	4 030,43
16	08-02-142-2 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,18	429,57	77,32
17	08-02-143-1 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,70	4 373,37	11 808,09
18	08-02-143-2 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,18	704,04	126,73
19	08-02-163-2 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,00	497,75	995,50
20	08-02-396-6 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,02	2 455,95	49,12
21	Pret de piata <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	32,35	64,70
22	08-02-471-4 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	1 683,98	505,19
23	08-02-472-5 <i>n.</i> <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,12	4 960,70	595,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	<i>lei</i>			<i>49 804,37</i>
		<i>Соц. и мед. страхование (ПЗ) * 22,5 %</i>	<i>22,50 %</i>			<i>1 205,37</i>
		<i>Транспорт (ПЗ) * 5 %</i>	<i>5,00 %</i>			<i>1 932,00</i>
		<i>Накладные расходы от з/н (ПЗ+Соц. и+Трансп) * 60 %</i>	<i>60,00 %</i>			<i>3 214,31</i>
		<i>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад</i>	<i>100,00 +</i>			<i>56 156,05</i>
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад) * 2 %</i>	<i>2,00 %</i>			<i>1 123,12</i>
		<i>Итого ПЗ+Соц. и+Трансп+Наклад+Сметна</i>	<i>100,00 +</i>			<i>57 279,17</i>
		<i>Total Lucrari de montare</i>	<i>Lei</i>			<i>57 279,17</i>
<i>3. Voloare utilajului</i>						
24	Цена поставщ н. <i>K=R=1,00M=1,00S=1,00</i>	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	2 470,00	2 470,00
		<i>Прямые затраты</i>	<i>lei</i>			<i>2 470,00</i>
		<i>Загот.-складские расходы (ПЗ) * 1,2 %</i>	<i>1,20 %</i>			<i>29,64</i>
		<i>Total Voloare utilajului</i>	<i>Lei</i>			<i>2 499,64</i>
		Прямые затраты	lei			79 351,73
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %			15 870,35
		Всего с учётом НДС	lei			95 222,07
		Total deviz:	Lei			95 222,07

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor SRL "Nordmontaj-Prim"
 Antreprenor SRL "Zikkurat-Construct"
 Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI
 Contract № Anexa № 18

DEVIZ LOCAL №18

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 95 222,07 lei incl. TVA

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conf. datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	94,51	57,66	5 449,20
2.	7137010011500	Electrician	h-om	37,03	57,66	2 135,15
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,03	57,66	1 212,64
Total manopera						8 796,99

Materiale:

1.	000014	Кабель АПвзБ6Шп-1 4х70,0мм2	m	310,00	90,00	27 900,00
2.	000016	Caramida	buc	2 430,00	3,50	8 505,00
3.	000017	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductor	buc	2,00	390,00	780,00
4.	000019	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	32,35	64,70
5.	000020	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	9,00	34,00	306,00
6.	000021	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	12,00	34,00	408,00
7.	000022	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	2 470,00	2 470,00
8.	00006	Nisip	m3	29,00	295,00	8 555,00
9.	00007	Teava ПЭ D=110мм	m	12,00	36,00	432,00
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,03	15 000,00	432,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	15 000,00	43,50
12.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,66	56,00	36,78
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,43	19,00	8,19
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,47	5,00	7,35
15.	1019852	Vopsea	kg	0,77	46,00	35,28
16.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	15,00	91,50
17.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
18.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,14	120,00	17,04
Total materiale de constructii						50 126,98

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,80	45,00	80,91
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,91	450,00	1 309,95
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,02	450,00	461,07
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,77	300,00	2 929,98
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	28,63	200,00	5 725,04
Total utilaje de constructii						10 508,15

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect

SRL "Nordmontaj-Prim"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			922,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsA20B п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
4	TsD05A п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			3 625,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
5	TsD19A п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpzii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			92,83
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	57,66	92,83
6	Цена поставк п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Nisip	m3			295,00
	00006	Nisip	m3	1,0000	295,00	295,00
7	34-02-003-1 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭД=110мм)	1 km			43 668,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
	00007	Teava ПЭ D=110мм	m	1 000,0000	36,00	36 000,00
8	TsA02B п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
9	TsD01B п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			17,87

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu (Обр. засыпкавручную - для заземления)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			289,30
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	19,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0420	120,00	5,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
11	08-02-141-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (втраншее)	100 m			1 078,55
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 000,00	150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 000,00	15,10
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	46,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
12	08-02-148-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m			1 167,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
13	08-02-148-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			1 167,18
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
14	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m			90,00
	000014	Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	90,00	90,00
15	08-02-142-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройствопостели)	100 m			1 380,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
16	08-02-142-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			429,57
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,57
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	200,00	286,00
17	08-02-143-1 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 373,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	000016	Caramida	buc	900,0000	3,50	3 150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
18	08-02-143-2 п. K=R=1,00M=1, OOS=1,00	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			704,04
	1	Muncitor	h-om	3,4000	57,66	196,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	200,00	508,00

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-163-2 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			497,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	000017	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductor	buc	1,0000	390,00	390,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0500	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
20	08-02-396-6 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 455,95
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	56,00	383,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	45,00	97,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
21	Pret de piata п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Короб стальной оцинкованный	m			32,35
	000019	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	32,35	32,35
22	08-02-471-4 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 683,98
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	000020	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	30,0000	34,00	1 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	56,00	43,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
23	08-02-472-5 п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			4 960,70
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	000021	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	34,00	3 400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	56,00	100,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	45,00	323,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	200,00	110,00
		3. Voloare utilajului				
24	Цена поставщ п. K=R=1,00M=1, 00S=1,00	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc			2 470,00
	000022	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,0000	2 470,00	2 470,00

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 19

Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 178 565.17 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	3.9000	313.691 194.891	1 223.394 760.074
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7.8000	252.392 92.256	1 968.657 719.597
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	110.0000	17.298 17.298	1 902.780 1 902.780
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0.1720	635.308 0.000	109.273 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		(Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)				
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t	36.1200	40.040 0.000	1 446.236 0.000
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3	0.1720	123.953 0.000	21.320 0.000
		<i>Total</i>	Lei			6 671.660
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				6 671.660 3 382.451
		2. Замошение - 310м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	62.0000	515.099 21.334	31 936.150 1 322.720
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3	46.5000	475.769 21.334	22 123.267 992.040
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3	3.1000	1 337.345 259.470	4 145.769 804.357
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - новой)	m2	220.0000	190.716 34.365	41 957.588 7 560.379

1	2	3	4	5	6	7
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)	m2	90.0000	190.716 34.365	17 164.468 3 092.883
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	90.0000	152.016 34.019	13 681.427 3 061.746
		<i>Total</i>	Lei			131 008.669
		Total Замощение - 310м2 Inclusiv salariu				131 008.669 16 834.125

		Total	Lei	137 680.33
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	4 548.73
		Cheltuieli de transport	2 %	2 213.09
		Total		144 442.15
		Cheltuieli de regie	2 %	2 888.84
		Total		147 330.99
		Beneficiu de deviz	1 %	1 473.31
		Total		148 804.30
		TVA	20 %	29 760.87
		Total deviz: Inclusiv salariu		178 565.17 20 216.58

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 178 565.17 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11.9350	57.66	688.172
2.	7129020012800	Pavator	h-om	259.6070	57.66	14 968.939
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59.6820	57.66	3 441.264
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0150	57.66	116.185
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.8980	57.66	282.419
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12.4800	57.66	719.597
		Total manopera				20 216.58

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0069	300.00	2.070
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.7200	350.00	252.000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81.2820	350.00	28 448.700
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.5500	350.00	542.500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13.2680	350.00	4 643.800
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	60.9615	320.00	19 507.680
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	262.8000	1.55	407.340
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	496.0000	1.55	768.800
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 439.7000	1.55	3 781.535
10.	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	314.6500	120.83	38 019.159
11.	26631021000005	Beton B10	m3	3.1775	975.00	3 098.062
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4.0500	0.01	0.041
13.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (Бортовой камень БР 100.30.15)	m	90.4500	110.00	9 949.500
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6.2000	115.00	713.000
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25.1720	20.00	503.440
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.8500	20.00	17.000
		Total materiale de constructii				110 654.62

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6.0450	143.00	864.435
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2.3400	143.00	334.620
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0.7750	250.00	193.750
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5.3570	350.00	1 874.950
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16.6005	55.00	913.027
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.4751	230.00	109.273
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0550	350.00	19.250
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1.2400	35.00	43.400
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6.0450	55.00	332.475
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2.3400	55.00	128.700
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6.5738	220.00	1 446.236
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2.4955	220.00	549.010
		Total utilaje de constructii				6 809.13

Total	Lei	137 680.3 3
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	4 548.73
Cheltuieli de transport	2 %	2 213.09
Total		144 442.1 5
Cheltuieli de regie	2 %	2 888.84
Total		147 330.9 9
Beneficiu de deviz	1 %	1 473.31
Total		148 804.3 0
TVA	20 %	29 760.87

Total deviz: **178 565.1
7**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 19

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3			313.691 194.891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.3800	57.66	194.89
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.6000	143.00	85.80
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.6000	55.00	33.00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			252.392 92.256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	57.66	92.26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	350.00	6.69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	55.00	42.62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	143.00	110.83
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2			17.298 17.298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3000	57.66	17.30
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3			635.308 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3.2500	230.00	635.31
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t			40.040 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1820	220.00	40.04
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3			123.953 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0200	300.00	12.03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1600	350.00	111.92
		2. Замошение - 310м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			515.099 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	350.00	458.85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	350.00	16.80
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			475.769

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)				21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	320.00	419.52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	350.00	16.80
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3			1 337.345 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.48
	26631021000005	Beton B10	m3	1.0250	975.00	999.37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	250.00	62.50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	35.00	14.00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - новой)	m2			190.716 34.365
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	1.0150	120.83	122.64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.55	2.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.55	12.20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	350.00	1.75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	350.00	14.98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	115.00	2.30
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании - ранее разобранной)	m2			190.716 34.365
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	26611128006551	Placi din beton (Плитка толщ. 60 мм на цементно-песчаном основании)	m2	1.0150	120.83	122.64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.55	2.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.55	12.20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	350.00	1.75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	350.00	14.98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	115.00	2.30
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			152.016 34.019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	57.66	25.37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	0.01	0.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	1.55	4.53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	350.00	2.80
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (Бортовой камень БР 100.30.15)	m	1.0050	110.00	110.55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. A1 Водопровод хоз-питьевой						
1.1. Lucrari de terasamente						
Total Lucrari de terasamente			Lei		0,00	
1.2. . Земляные работы под трубопроводы и колодцы						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,7400	3 592,63 0,00	2 658,54 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	1,9600	118,78 118,78	232,81 232,81
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,4700	817,50 0,00	384,23 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,4700	624,83 508,56	293,67 239,02
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обратная засыпка вручную)	m3	11,7300	17,87 17,87	209,67 209,67
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,1300	788,62 0,00	102,52 0,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t	31,3300	11,40 0,00	357,17 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) на 1км,ск=2	100 m3	0,1300	183,58 41,52	23,87 5,40
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1300	161,79 20,76	21,03 2,70
Total . Земляные работы под трубопроводы и колодцы			Lei		4 283,50	
1.3. Арматура и трубопроводы						

1	2	3	4	5	6	7
10	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc	1,0000	1 580,21 40,36	1 580,21 40,36
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (mm (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,0000	697,31 31,71	697,31 31,71
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (mm (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р))	buc	1,0000	174,86 31,71	174,86 31,71
13	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m (Кран поливочный -смеситель д 25в т.ч.)	set	1,0000	494,22 242,17	494,22 242,17
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. переходной ф25x15)	buc	1,0000	116,07 60,54	116,07 60,54
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	1,0000	56,06 7,50	56,06 7,50
16	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm	m	1,5000	99,75 31,71	149,63 47,57
17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc	2,0000	250,87 58,81	501,74 117,63
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc	2,0000	106,03 33,44	212,06 66,89
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	2,0000	260,39 33,44	520,79 66,89
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0000	222,77 33,44	445,54 66,89
21	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Отвод седловой (седелка) ф160x63	buc	1,0000	334,65 69,19	334,65 69,19
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 Br160	m	15,0000	116,90 16,03	1 753,57 240,44
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR 21 PN6	m	7,0000	89,52 3,11	626,63 21,80
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR 21 PN6	m	22,0000	28,59 3,11	628,91 68,50
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	29,0000	6,81 2,31	197,39 66,89

1	2	3	4	5	6	7
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	15,0000	11,54 4,04	173,04 60,54
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	44,0000	0,81 0,24	35,46 10,40
28	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc	3,0000	9,23 9,23	27,68 27,68
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,0000	294,09 106,67	294,09 106,67
30	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm Conectarea tevei proiectate ф160	piesa	1,0000	351,89 202,39	351,89 202,39
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	3,0000	329,19 35,17	987,58 105,52
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*)	buc	1,0000	153,42 74,96	153,42 74,96
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc	1,0000	127,92 74,96	127,92 74,96
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc	1,0000	112,98 74,96	112,98 74,96
Total Арматура и трубопроводы			Lei		10 753,71	
1.4. Канализация хоз-бытовая						
35	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul dediametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,0000	78,90 17,30	946,79 207,58
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	1,0000	329,19 35,17	329,19 35,17
37	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,0000	356,05 202,39	356,05 202,39
Total Канализация хоз-бытовая			Lei		1 632,03	
1.5. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных						
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3600	1 500,83 555,84	2 041,13 755,95
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,0000	63,60 0,00	63,60 0,00
40		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00 0,00	480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3	buc	1,0000	397,20 0,00	397,20 0,00
42		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3	buc	1,0000	456,00 0,00	456,00 0,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	353,40 0,00	353,40 0,00
44		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul grundul (Покраска стремянки)	m2	0,9200	78,71 63,43	72,41 58,35
46	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,9300	1 544,47 611,20	1 436,36 568,41
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	63,60 0,00	63,60 0,00
48		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	310,04 0,00	310,04 0,00
49		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	327,76 0,00	327,76 0,00
50		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00 0,00	456,00 0,00
51		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3	buc	1,0000	353,00 0,00	353,00 0,00
52		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul grundul (Покраска стремянки)	m2	0,9200	78,71 63,43	72,41 58,35
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка Зряда)	m3	0,0600	2 254,47 408,23	135,27 24,49
55	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subteranasubterana (Колодец канализационный ф1,5 м 1шт.)	m3	1,6500	1 581,62 557,00	2 609,67 919,04
56		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00 0,00	480,00 0,00
57		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
58		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00 0,00	456,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 m3	buc	1,0000	353,00 0,00	353,00 0,00
60		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,0000	334,74 0,00	334,74 0,00
61		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
62	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка Зряда)	m3	0,0200	2 252,89 408,23	45,06 8,16
63	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectuluiСборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,5) Люк тип "Л"	buc	3,0000	1 063,00 0,00	3 189,00 0,00
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,5700	424,26 66,31	241,83 37,80
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	5,7000	86,65 4,61	493,90 26,29
Total Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных			Lei	15 856,38		
Total			lei	32 525,62		
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %	1 254,67		
Transportarea materialelor			2,00 %	408,79		
Total			100,00 +	34 189,08		
Cheltuieli de regie			2,00 %	683,78		
Total			100,00 +	34 872,86		
Beneficiu de deviz			1,00 %	348,73		
Total			100,00 +	35 221,59		
Total A1 Водопровод хоз-питьевой			Lei	35 221,59		
Total			lei	35 221,59		
TVA			20,00 %	7 044,32		

Total deviz:

Lei

42 265,90

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI**

DEVIZ LOCAL № 20
Rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

Valoarea de deviz 42 265,90 lei incl. TVA

Intocmit în prețuri curente

nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4704	57,66	27,12
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,6555	57,66	37,80
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4560	57,66	26,29
4.	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	5,1550	57,66	297,24
5.	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	3,9000	57,66	224,87
6.	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	47,4400	57,66	2 735,39
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,9694	57,66	228,88
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0240	57,66	116,70
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,9597	57,66	689,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9470	57,66	112,26
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,9974	57,66	864,75
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0960	57,66	5,54
14.	9312040019600	Sapator	h-om	2,4400	57,66	140,69
Total manopera						5 576,32

Materiale:

1.	11	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
2.	111	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	310,04	310,04
3.	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,3363	1 375,00	462,41
4.	112	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	327,76	327,76
5.	113	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	456,00	912,00
6.	114	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	2,0000	353,00	706,00
7.	115	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
8.	12	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	397,20	397,20
9.	13	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00	456,00
10.	14	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	353,40	353,40
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2144 0,3677	268,85 268,95	57,61 98,89
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0171	268,85	4,60
13.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3407	286,85	1 245,13
14.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0144	286,85	4,13
15.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,7473	268,85	200,91
16.	15	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	85,00	170,00
17.	201	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0093	3 450,00	32,09
19.	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,2656	74,12	19,69
20.	202	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
21.	205	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,0000	334,74	334,74
22.	208	Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,5) Люк тип "Л"	kg	3,0000	1 063,00	3 189,00
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,1840	26,39	4,86
24.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,4795	25,08	37,11
25.	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,7822	30,99	24,24
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3600	38,73	13,94

27.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3128	32,80	10,26
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1914	29,51	5,65
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0920	3,00	0,28
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2024	29,51	5,97
31.	25132066215001	Banda de avertizare	m	47,5200	1,00	47,52
32.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	9,3122	53,14	494,85
33.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,3869	4,32	5,99
34.	2521216700500110	Teava din PVC diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,5424	58,44	732,98
35.	25212167010100	Teava din otel д 110mm	m	0,4140	107,50	44,51
36.	25212167011160	Teava din otel д 160	m	0,4140	97,44	40,34
37.	25212167100011160	Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 br160	m	15,0750	97,44	1 468,91
38.	2521216710001125	Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR 21 PN6	m	22,0660	18,59	410,21
39.	2521216710001163	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR 21 PN6	m	7,0210	79,34	557,05
40.	2522147331401	Furtun	m	5,1000	8,40	42,84
41.	2523156713811222	Отвод седловой (седелка) ф160x63	buc	1,0100	165,01	166,66
42.	26241021011103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0177	954,22	16,89
43.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	32,0000	4,07	130,24
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5680	1,50	3,85
45.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,1619	1,50	1,74
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0012	2 450,00	2,94
47.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,4002	984,12	393,84
48.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,8631	984,12	849,39
49.	26641021011126	Var	kg	0,2557	6,79	1,74
50.	26641021011196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1594	984,52	156,83
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3680	3,00	1,10
52.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0399	1,30	0,05
53.	27212041140425	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d 25mm	buc	0,1691	10,98	1,86
54.	27212041150025	Teu din fonta maleabila B1, zincat d 25mm	buc	0,5381	10,98	5,91
55.	27212041178025	Cot din fonta maleabila A1, zincat d 25mm	buc	0,0307	10,98	0,34
56.	27212041201025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d 25mm	buc	0,0615	10,98	0,68
57.	27221033060025	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 25mm	m	1,5529	60,07	93,28
58.	2722103310160	Teava instalatie д 160	m	0,3000	187,30	56,19
59.	272210331050	Teava instalatie д 50	m	0,3000	52,50	15,75
60.	272210331090	Teava instalatie д 90	m	0,3000	102,30	30,69
61.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,4575	42,92	19,63
62.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	10,6000	12,00	127,20
63.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	65,7600	2,10	138,10
64.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,20	55,80
65.	2874117300025	Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р	buc	1,0400	137,64	143,15
66.	2874117300063	Vana cu comanda manuala Dy=503mm Py=10bar	buc	1,0400	640,00	665,60
67.	2874117300150	Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar	buc	1,0300	1 495,00	1 539,85
68.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1859	17,21	3,20
69.	287527411010165	Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,0000	77,95	77,95
70.	28752741101515	Тройник ст. переходной ф25x15	buc	1,0200	43,68	44,55
71.	28752744282161	Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	2,0400	117,82	240,35
72.	28752744282162	Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	2,0600	149,87	308,73
73.	287527442821632	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0600	113,34	233,48
74.	28752744282631	Flansa rotunda libera д 63мм	buc	2,0600	0,00	0,00
75.	29131242021015	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	1,0050	44,22	44,44
76.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0050	4,10	4,12
77.	291313732430222	Кран поливочный д 25мм	buc	1,0200	205,11	209,21
Total materiale de constructii					20 439,44	

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0880	284,75	25,06
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0288	18,68	0,54
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,9200	45,74	179,30
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	45,74	49,40
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,1600	18,68	21,67
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1283	13,23	1,70
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc	h-ut	7,8775	350,50	2 761,06
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0246	375,00	384,23

9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0520	350,00	18,20
10.	29522600035541	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1040	175,00	18,20
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0120	20,00	0,24
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,4321	12,33	54,65
13.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,74	10,98
14.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	45,74	49,40
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,1600	125,00	145,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,1717	350,00	2 160,09
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5000	18,68	28,02
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,3811	150,00	357,17
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6331	150,00	244,97
Total utilaje de constructii						6 509,86
Total			lei	35 221,59		
TVA			20,00 %	7 044,32		

Total deviz:

Lei

42 265,90

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare № 20
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.
 (formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. A1 Водопровод хоз-питьевой						
1.1. Lucrari de terasamente						
1.2. . Земляные работы под трубопроводы и колодцы						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			3 592,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,50	3 592,63
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка механ.)	100 m3			817,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	375,00	817,50
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			624,83 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	12,33	116,27
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обратная засыпка вручную)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			788,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,50	788,62

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) на 1км,ск=2	100 m3			183,58 41,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	41,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	268,85	2,07
	29522600035541	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	175,00	140,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,79 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	268,95	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
1.3. Арматура и трубопроводы						
10	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar)	buc			1 580,21 40,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2874117300150	Vana cu comanda manuala Dy= 150mm Py=10bar	buc	1,0000	1 495,00	1 539,85
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (mm (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc			697,31 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300063	Vana cu comanda manuala Dy=503mm Py=10bar	buc	1,0000	640,00	665,60
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (mm (Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р))	buc			174,86 31,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300025	Вентиль запорный муфт. ф25 15ч8р	buc	1,0000	137,64	143,15
13	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri, Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5,0 m (Кран поливочный -смеситель д 25в т.ч.)	set			494,22 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	291313732430222	Кран поливочный д 25мм	buc	1,0000	205,11	209,21
	2522147331401	Furtun	m	5,0000	8,40	42,84
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник ст. переходной ф25x15)	buc			116,07 60,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741101515	Тройник ст. переходной ф25x15	buc	1,0000	43,68	44,55
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	45,74	10,98
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			56,06 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29131242021015	Robinet de serviciu,Кран для воды шаровой ф15 мм	buc	1,0000	44,22	44,44
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	4,10	4,12
16	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm	m			99,75 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	27221033060025	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 25mm	m	1,0100	60,07	62,19
	27212041178025	Cot din fonta maleabila A1, zincat d 25mm	buc	0,0200	10,98	0,22
	27212041150025	Teu din fonta maleabila B1, zincat d 25mm	buc	0,3500	10,98	3,94
	27212041201025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d 25mm	buc	0,0400	10,98	0,45
	27212041140425	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d 25mm	buc	0,1100	10,98	1,24
17	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 160 mm	buc			250,87 58,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	57,66	58,81
	28752744282161	Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	1,0000	117,82	120,18
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	53,14	54,74
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,10	17,14
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc			106,03 33,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	28752744282631	Flansa rotunda libera d 63mm	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	53,14	55,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,10	17,30
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc			260,39 33,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	28752744282162	Втулка под фланец пластмассовая ф160	buc	1,0000	149,87	154,37
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	53,14	55,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,10	17,30
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc			222,77 33,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442821632	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	1,0000	113,34	116,74
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	53,14	55,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,10	17,30
21	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Отвод седловой (седелка) ф160х63	buc			334,65 69,19
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2523156713811222	Отвод седловой (седелка) ф160х63	buc	1,0100	165,01	166,66
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	45,74	49,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	45,74	49,40
22	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 br160	m			116,90 16,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	25212167100011160	Teava din polietilena Du 16 . PE80 SDR 21 PN6 br160	m	1,0050	97,44	97,93
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	18,68	1,87

1	2	3	4	5	6	7
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR 21 PN6	m			89,52 3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	2521216710001163	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR 21 PN6	m	1,0030	79,34	79,58
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	18,68	0,75
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR 21 PN6	m			28,59 3,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	2521216710001125	Teava din polietilena Du 25 . PE80 SDR 21 PN6	m	1,0030	18,59	18,65
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	125,00	5,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	18,68	0,75
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,81 2,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	150,00	4,50
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,54 4,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	150,00	7,50
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,81 0,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	284,75	0,57
28	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc			9,23 9,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	57,66	9,23
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Заглушка полиэтиленовая ф160	buc			294,09 106,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	106,67
	287527411010165	Заглушка полиэтиленовая ф160	buc	1,0000	77,95	77,95
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	53,14	53,67
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,20	55,80
30	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm Conectarea tevei proiectate ф160	piesa			351,89 202,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	2521216701160	Teava din otel д 160	m	0,4000	97,44	40,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	25,08	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	30,99	4,68
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	42,92	9,82
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	45,74	89,65
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3			329,19

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подушка под трубопроводы)				35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	286,85	294,02
32	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф160 ГОСТ 10704-91*)	buc			153,42 74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2722103310160	Teava instalatie д 160	m	0,3000	187,30	56,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	25,08	9,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	30,99	4,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	38,73	4,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	286,85	1,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 450,00	0,98
33	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			127,92 74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	272210331090	Teava instalatie д 90	m	0,3000	102,30	30,69
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	25,08	9,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	30,99	4,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	38,73	4,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	286,85	1,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 450,00	0,98
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			112,98 74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	272210331050	Teava instalatie д 50	m	0,3000	52,50	15,75
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	25,08	9,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	30,99	4,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	38,73	4,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,50	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	286,85	1,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 450,00	0,98
1.4. Канализация хоз-бытовая						
35	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul dediametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			78,90 17,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500110	Teava din PVC diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	1,0400	58,44	61,08
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	4,32	0,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3			329,19 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	286,85	294,02
37	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			356,05 202,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	25212167010100	Teava din otel д 110mm	m	0,4000	107,50	44,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	25,08	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	30,99	4,68
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	42,92	9,82
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	45,74	89,65
1.5. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных						
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 500,83 555,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	984,12	198,78
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	984,52	9,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	268,95	72,62
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,79	0,76
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	17,21	1,40
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 450,00	13,95
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	350,00	647,50
39	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			63,60 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	5,3000	12,00	63,60
40		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			480,00 0,00
	11	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
41		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3	buc			397,20 0,00
	12	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3	buc	1,0000	397,20	397,20
42		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3	buc			456,00 0,00
	13	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3	buc	1,0000	456,00	456,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			353,40 0,00
	14	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	353,40	353,40
44		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			85,00 0,00
	15	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul grundul (Покраска стремянки)	m2			78,71 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,51	3,07
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	32,80	5,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
46	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3			1 544,47

1	2	3	4	5	6	7
		apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				611,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	984,12	132,80
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	984,52	9,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	268,85	61,66
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,79	0,76
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	17,21	1,40
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 450,00	14,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	350,00	712,61
47	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			63,60 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	5,3000	12,00	63,60
48		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			310,04 0,00
	111	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	310,04	310,04
49		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			327,76 0,00
	112	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,0000	327,76	327,76
50		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			456,00 0,00
	113	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00	456,00
51		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc			353,00 0,00
	114	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	353,00	353,00
52		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			85,00 0,00
	115	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul grundul (Покраска стремянки)	m2			78,71 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	29,51	3,07
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,51	3,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	32,80	5,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,39	2,64
54	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка Зряда)	m3			2 254,47 408,23
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	57,66	339,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,07	1 628,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	954,22	211,52

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	18,68	6,73
55	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subteranasubterana (Колодец канализационный ф1,5 м 1шт.)	m3			1 581,62 557,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	984,12	514,78
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	74,12	11,93
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	984,52	81,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	286,85	41,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,80
56		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			480,00 0,00
	201	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
57		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			380,00 0,00
	202	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
58		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			456,00 0,00
	113	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	456,00	456,00
59		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc			353,00 0,00
	114	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	353,00	353,00
60		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,265 m3)	buc			334,74 0,00
	205	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3 (0,265 m3)	buc	1,0000	334,74	334,74
61		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			85,00 0,00
	15	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
62	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка Зряда)	m3			2 252,89 408,23
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	57,66	339,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,07	1 628,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	954,22	209,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	18,68	6,72
63	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectuluiСборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,5) Люк тип "Л"	buc			1 063,00 0,00
	208	Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,5) Люк тип "Л"	kg	1,0000	1 063,00	1 063,00
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см)	m3			424,26 66,31

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	268,85	352,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	13,23	2,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2			86,65 4,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 375,00	81,13
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	268,85	0,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	1,30	0,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	13,23	0,10

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 21
Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 74 118.23 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение - 175 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	35.0000	515.099 21.334	18 028.472 746.697
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2	175.0000	169.574 34.365	29 675.426 6 013.938
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m	125.0000	74.420 17.298	9 302.535 2 162.250
		<i>Total</i>	Lei			57 006.433
		Total Замощение - 175 м2 Inclusiv salariu				57 006.433 8 922.885

	Total	Lei	57 006.43
	Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	2 007.65

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	2 %			940.48
		Total				59 954.56
		Cheltuieli de regie	2 %			1 199.09
		Total				61 153.65
		Beneficiu de deviz	1 %			611.53
		Total				61 765.18
		TVA	20 %			12 353.05
						74 118.23
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				8 922.89

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 21
Amenajare teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 74 118.23 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	136.9850	57.66	7 898.555
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15.0000	57.66	864.900
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.7650	57.66	159.430
		Total manopera				8 922.89

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.3750	350.00	131.250
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45.8850	350.00	16 059.750
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.8750	350.00	306.250
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7.4900	350.00	2 621.500
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	127.5000	1.55	197.625
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280.0000	1.55	434.000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 377.2500	1.55	2 134.738
8.	26611128006552	Placi din beton (Плитка толщ. 40 мм на цементно-песчаном основании)	m2	177.6250	100.00	17 762.500
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6.0000	0.01	0.060
10.	26661228003252	Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80	m	125.6250	54.16	6 803.850
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3.5000	115.00	402.500
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8.1200	20.00	162.400
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3750	20.00	7.500
		Total materiale de constructii				47 023.92

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.6800	350.00	588.000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5.3550	55.00	294.525
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.8050	220.00	177.100
		Total utilaje de constructii				1 059.62

Total	Lei	57 006.43
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	2 007.65
Cheltuieli de transport	2 %	940.48
Total		59 954.56
Cheltuieli de regie	2 %	1 199.09
Total		61 153.65
Beneficiu de deviz	1 %	611.53
Total		61 765.18
TVA	20 %	12 353.05

Total deviz: 74 118.23

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замоещение - 175 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			515.099 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	350.00	458.85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	220.00	5.06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	350.00	16.80
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2			169.574 34.365
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	57.66	33.45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	57.66	0.91
	26611128006552	Placi din beton (Плитка толщ. 40 мм на цементно-песчаном основании)	m2	1.0150	100.00	101.50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.55	2.48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.55	12.20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	350.00	1.75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	350.00	14.98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	115.00	2.30
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80)	m			74.420 17.298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	57.66	6.92
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	57.66	10.38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	0.01	0.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	1.55	1.58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	350.00	1.05
	26661228003252	Placa de tip "Bordur" pentru pietonie 500x210x80	m	1.0050	54.16	54.43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	20.00	0.06

APROBAT:
Intocmit
Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 22
Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 177 411.04 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	13.1200	68.615 68.615	900.234 900.234
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3	11.2200	1 372.204 253.704	15 396.129 2 846.559
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	62.8300	100.623 69.192	6 322.121 4 347.334
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la	m	170.0000	617.493 74.958	104 973.810 12 742.860

1	2	3	4	5	6	7
		coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Optima H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)				
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2	7.0000	1 135.170 98.599	7 946.191 690.191
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения и ворот)	m2	9.2300	78.906 63.426	728.303 585.422
		<i>Total</i>	Lei			136 266.788
		Total Ограждение Inclusiv salariu				136 266.788 22 112.600

		Total	Lei	136 266.78
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	4 975.33
		Cheltuieli de transport	2 %	2 266.45
		Total		143 508.56
		Cheltuieli de regie	2 %	2 870.18
		Total		146 378.74
		Beneficiu de deviz	1 %	1 463.78
		Total		147 842.52
		TVA	20 %	29 568.52
		Total deviz: Inclusiv salariu		177 411.04 22 112.59

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22
Ingraditura (marca PG)**

Valoarea de deviz 177 411.04 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	44.8800	57.66	2 587.781
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	156.4000	57.66	9 018.024
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	65.9715	57.66	3 803.917
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11.4130	57.66	658.074
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1.3300	57.66	76.688
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6.7200	57.66	387.475
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15.6128	57.66	900.234
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81.1725	57.66	4 680.407
		Total manopera				22 112.59

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	8.5000	300.00	2 550.000
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0280	350.00	9.800
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.4615	5.00	2.308
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0314	3 166.67	99.433
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.2199	3 166.67	696.351
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6.2830	100.00	628.300
7.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7.0000	950.00	6 650.000
8.	2320166200676	White spirit	kg	0.9230	20.00	18.460
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7.5396	14.50	109.324
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1.5691	36.00	56.488
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7000	30.00	21.000
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.9599	35.00	33.596
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.4615	4.40	2.031
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.0153	25.00	25.383
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.7500	1.55	13.562
16.	26631021000002	Beton B15	m3	11.5005	1 020.00	11 730.510
17.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	11.0500	950.00	10 497.500
18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1.8460	2.50	4.615
19.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	81.6000	12.00	979.200
20.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si	m2	323.0000	201.00	64 923.000

		plasa de sirma				
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.1415	16.00	50.264
22.	28111063020051	Stilpi metalici (Труба 50x50x2) inclusiv piese de fixare	kg	1 062.5000	12.50	13 281.250
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5.0264	50.00	251.320
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.8050	41.50	33.407
25.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	28.0000	1.50	42.000
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18.8490	5.00	94.245
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18.8490	0.50	9.425
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28.0000	1.00	28.000
29.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	28.0000	15.00	420.000
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3141	40.00	12.564
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.8849	12.50	23.561
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	1.6100	1.92	3.091
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.1290	20.00	22.580
		Total materiale de constructii				113 322.57

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.1400	250.00	35.000
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6.7320	35.00	235.620
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.8050	200.00	561.000
		Total utilaje de constructii				831.62

Total	Lei	136 266.7 8
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	4 975.33
Cheltuieli de transport	2 %	2 266.45
Total		143 508.5 6
Cheltuieli de regie	2 %	2 870.18
Total		146 378.7 4
Beneficiu de deviz	1 %	1 463.78
Total		147 842.5 2
TVA	20 %	29 568.52

Total deviz: **177 411.0
4**

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.62
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3			1 372.204 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.623 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.37
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
4	CO06B4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима Н=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50х50х2)	m			617.493 74.958
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.9200	57.66	53.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1.9000	201.00	381.90
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.4800	12.00	5.76
	28111063020051	Stilpi metalici (Труба 50х50х2) inclusiv piese de fixare	kg	6.2500	12.50	78.12
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0.0650	950.00	61.75

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0.0500	300.00	15.00
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2			1 135.170 98.599
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600	57.66	55.35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800	57.66	10.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	57.66	21.91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1.0000	950.00	950.00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000	1.50	6.00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000	15.00	60.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	30.00	3.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150	41.50	4.77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300	1.92	0.44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500	1.55	1.94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	350.00	1.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	250.00	5.00
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения и ворот)	m2			78.906 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	35.00	3.64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	25.00	2.75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	4.40	0.22
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	36.00	6.12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.50	0.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	20.00	2.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 23
Inverzie (marca PG)

Valoarea de deviz 100 499.03 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	380.0000	10.955 10.955	4 163.052 4 163.052
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2	3.8000	499.681 277.921	1 898.789 1 056.101
		<i>Total</i>	Lei			6 061.841
		Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu				6 061.841 5 219.153
		2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100 m2	0.3000	407.657 407.657	122.297 122.297
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2	30.0000	10.955 10.955	328.662 328.662
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in	100 buc	3.0000	1 484.260 145.880	4 452.779 437.639

1	2	3	4	5	6	7
		teren Flori multianuale (Flori)				
		<i>Total</i>	Lei			4 903.738
		Total Цветы многолетние Inclusiv salariu				4 903.738 888.598
		3. Деревья				
6	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям под деревья)	m3	1.5000	158.565 158.565	237.847 237.847
7	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (Copaci)	buc	12.0000	5 522.164 396.124	66 265.973 4 753.491
		<i>Total</i>	Lei			66 503.820
		Total Деревья Inclusiv salariu				66 503.820 4 991.338

		Total	Lei	77 469.40
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	2 497.30
		Cheltuieli de transport	2 %	1 327.41
		Total		81 294.11
		Cheltuieli de regie	2 %	1 625.89
		Total		82 920.00
		Beneficiu de deviz	1 %	829.19
		Total		83 749.19
		TVA	20 %	16 749.84
		100 499.03		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		11 099.09		

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23
Inverzie (marca PG)**

Valoarea de deviz 100 499.03 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	147.8160	57.66	8 523.071
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44.6760	57.66	2 576.018
		Total manopera				11 099.09

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	15.0480	56.00	842.688
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	312.0000	6.67	2 081.040
3.	1111000100011	Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint	buc	12.3600	430.00	5 314.800
4.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	3.6000	21.00	75.600
5.	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0.6480	3 166.67	2 052.002
6.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	5.9400	325.00	1 930.500
7.	2010102918768	Laturaoie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	17.8800	3 000.00	53 640.000
8.	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	22.5600	18.00	406.080
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.3800	20.00	27.600
		Total materiale de constructii				66 370.31
		Total utilaje de constructii				0.00

Total	Lei	77 469.40
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	2 497.30
Cheltuieli de transport	2 %	1 327.41
Total		81 294.11
Cheltuieli de regie	2 %	1 625.89
Total		82 920.00
Beneficiu de deviz	1 %	829.19

Total		83 749.19
TVA	20 %	16 749.84
Total deviz:		100 499.03

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			10.955 10.955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0600	57.66	3.46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	57.66	7.50
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100 m2			499.681 277.921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	57.66	277.92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	56.00	221.76
		2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100 m2			407.657 407.657
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.0700	57.66	407.66
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2			10.955 10.955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0600	57.66	3.46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	57.66	7.50
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc			1 484.260 145.880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	57.66	25.95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2.0800	57.66	119.93
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104.0000	6.67	693.68
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1.9800	325.00	643.50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0600	20.00	1.20
		3. Деревья				
6	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare (Копание ям под деревья)	m3			158.565 158.565
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.7500	57.66	158.56
7	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (Copaci)	buc			5 522.164 396.124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0400	57.66	59.97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5.8300	57.66	336.16
	1111000100011	Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint	buc	1.0300	430.00	442.90
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	1.8800	18.00	33.84
	2010102918768	Laturaoie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	1.4900	3 000.00	4 470.00
	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0.0540	3 166.67	171.00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0.1000	20.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0.3000	21.00	6.30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 24
Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 19 271.70 Lei

Intocmit in prejururi curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	4.0000	710.872	2 843.488
					415.152	1 660.608
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc	3.0000	1 168.874	3 506.622
					340.194	1 020.582
3	6502 Комп. КС ИЛ	Контейнер для мусора	buc	2.0000	4 191.947	8 383.894
					25.947	51.894

		Total	Lei	14 734.00
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	614.94
		Cheltuieli de transport	2 %	240.02
		Total		15 588.96
		Cheltuieli de regie	2 %	311.78
		Total		15 900.74
		Beneficiu de deviz	1 %	159.01
		Total		16 059.75
		TVA	20 %	3 211.95
		19 271.70		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 733.08		

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24
Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 19 271.70 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33.9500	57.66	1 957.557
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.4000	57.66	542.004
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.0500	57.66	233.523
		Total manopera				2 733.08

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1.0500	20.00	21.000
2.	2030112931102	Urne	buc	3.0000	740.00	2 220.000
3.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4.0000	256.00	1 024.000
4.	25132066214601	Контейнер для мусора	buc	2.0000	4 166.00	8 332.000
5.	2663102100000	Beton	m3	0.3960	1 020.00	403.920
		Total materiale de constructii				12 000.92
		Total utilaje de constructii				0.00

Total	Lei	14 734.00
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	614.94
Cheltuieli de transport	2 %	240.02
Total		15 588.96
Cheltuieli de regie	2 %	311.78
Total		15 900.74
Beneficiu de deviz	1 %	159.01
Total		16 059.75
TVA	20 %	3 211.95

Total deviz: 19 271.70

Intocmit

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc			710.872
						415.152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	57.66	109.55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	57.66	25.95
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1.0000	256.00	256.00
	2663102100000	Beton	m3	0.0360	1 020.00	36.72
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc			1 168.874
						340.194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	57.66	34.60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	57.66	25.95
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.65
	2030112931102	Urne	buc	1.0000	740.00	740.00
	2663102100000	Beton	m3	0.0840	1 020.00	85.68
	1212121212121	apa	m3	0.1500	20.00	3.00
3	6502 Комп. КС ИЛ	Контейнер для мусора	buc			4 191.947
						25.947
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	57.66	25.95
	25132066214601	Контейнер для мусора	buc	1.0000	4 166.00	4 166.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 25

Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 133 906.78 Lei

Intocmit in prejurii curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucruri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1.0200	471.500 0.000	480.930 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	5.0000	118.780 118.780	593.898 593.898
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0.4500	381.500 0.000	171.675 0.000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0.4500	1 080.013 508.562	486.006 228.853

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	2.0000	17.875 17.875	35.749 35.749
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	0.6000	439.875 0.000	263.925 0.000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	102.0000	23.320 0.000	2 378.640 0.000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0.6000	52.600 0.000	31.560 0.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.6000	161.958 20.758	97.175 12.455
		<i>Total</i>	Lei			4 539.558
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				4 539.558 870.955
		2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	10.2000	434.213 57.083	4 428.977 582.251
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	95.6000	100.624 69.192	9 619.624 6 614.755

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15	m3	21.0000	$\frac{1\,372.204}{253.704}$	$\frac{28\,816.284}{5\,327.784}$
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)	kg	178.5000	$\frac{15.723}{3.863}$	$\frac{2\,806.595}{689.585}$
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A3 д=8мм)	kg	164.5000	$\frac{15.108}{3.863}$	$\frac{2\,485.302}{635.499}$
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=10мм)	kg	73.6000	$\frac{15.147}{3.287}$	$\frac{1\,114.791}{241.895}$
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A3 д=10мм)	kg	169.9000	$\frac{14.532}{3.287}$	$\frac{2\,468.921}{558.396}$
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	15.0000	$\frac{100.624}{69.192}$	$\frac{1\,509.355}{1\,037.880}$
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1.9900	$\frac{1\,340.465}{221.991}$	$\frac{2\,667.526}{441.762}$

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса. 12,5..) ленточный				
19	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	47.1300	41.407 2.306	1 951.517 108.701
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров A1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дренажные трубы д 50*3	kg	18.0000	31.224 12.109	562.025 217.955
21	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie	m2	3.0000	38.013 4.613	114.038 13.838

1	2	3	4	5	6	7
		de bitum filerizat (Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей битум с наполнителем) деф шов -доска и рубероид				
22		сеч 6-6	buc	0.0000	0.000 0.000	0.000 0.000
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	41.0000	100.624 69.192	4 125.571 2 836.872
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) под суц фундамент	m3	8.0000	1 340.491 221.991	10 723.928 1 775.928
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, А1 д 6)	kg	46.6000	17.583 5.708	819.384 266.009
26	RCsB21A к0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina	buc	140.0000	3.628 1.384	507.898 193.738

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 10 мм для крепления сетки				
27	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, д10А 1))	kg	16.8000	15.758 3.633	264.727 61.027
28	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, д10А 3))	kg	108.5000	15.143 3.633	1 642.970 394.135
29	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня)	m3	6.0000	434.213 57.083	2 605.280 342.500
30	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка)	m3	15.0000	492.024 51.894	7 380.360 778.410
31	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	7.6900	270.788 103.788	2 082.360 798.130
32	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	56.1000	125.157 98.022	7 021.320 5 499.034

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			95 718.753
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				95 718.753 29 416.084

		Total	Lei	100 258.35
		Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	6 814.59
		Cheltuieli de transport	2 %	1 244.84
		Total		108 317.78
		Cheltuieli de regie	2 %	2 166.36
		Total		110 484.14
		Beneficiu de deviz	1 %	1 104.84
		Total		111 588.98
		TVA	20 %	22 317.80
		133 906.78		
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 287.06

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Soroca" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25
Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 133 906.78 Lei

Intocmit in preiouri curente 21.01.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78.5400	57.66	4 528.616
2.	7123010010200	Betonist	h-om	121.8255	57.66	7 024.459
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47.0926	57.66	2 715.359
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	159.1800	57.66	9 178.319
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0900	57.66	5.189
6.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	2.0352	57.66	117.350
7.	7136080025001	Montator	h-om	3.7800	57.66	217.955
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44.6430	57.66	2 574.116
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55.7792	57.66	3 216.227
10.	9312040019600	Sapator	h-om	12.3040	57.66	709.449
		Total manopera				30 287.06

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0096	300.00	2.880
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	8.4590	150.00	1 268.850
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18.6300	280.00	5 216.400
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.6830	350.00	589.050
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16.5000	350.00	5 775.000
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0758	3 166.67	240.034
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.5306	3 166.67	1 680.235
8.	2010237318750	Distantieri	buc	139.5450	0.10	13.954
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15.1600	100.00	1 516.000
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53.2569	1.50	79.885
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0283	1 500.00	42.450
12.	2320187315789	Decofrol	kg	18.1920	14.50	263.784
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80.1210	20.50	1 642.480
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.3600	60.00	21.600
15.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0.0030	22 620.00	67.860
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	589.0500	1.55	913.027
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16.0242	3.50	56.085
18.	26631021000002	Beton B15	m3	21.5250	1 020.00	21 955.500
19.	26631021000003	Beton B12,5	m3	10.2397	1 020.00	10 444.494

20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1.3464	0.01	0.013
21.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	3.3000	9.80	32.340
22.	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	230.7275	11.40	2 630.294
23.	27106021000005	Otel beton OB 37 (Арматура класса А3 D=8 мм)	kg	168.6125	10.80	1 821.015
24.	271060220000010	Otel beton PC 52 (Арматура класса АІ D=10 мм)	kg	92.6600	11.40	1 056.324
25.	27106022000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса АІІІ D=10 мм)	kg	285.3600	10.80	3 081.888
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7.5800	16.00	121.280
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7.5840	16.00	121.344
28.	2811236309900	Confectii metalice	kg	18.7200	12.50	234.000
29.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8.4000	20.80	174.720
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12.1280	50.00	606.400
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.1800	41.50	7.470
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45.4800	5.00	227.400
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45.4800	0.50	22.740
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.7580	40.00	30.320
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4.5480	12.50	56.850
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	42.0000	1.92	80.640
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.2607	20.00	85.214
38.	4100126202818	Apa	m3	3.1200	20.00	62.400
		Total materiale de constructii				62 242.23

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13.1040	55.00	720.720
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6.5520	143.00	936.936
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1800	10.00	1.800
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0471	10.00	0.471
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0.1253	250.00	31.325
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1.6800	35.00	58.800
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.2244	35.00	7.854
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3.2385	230.00	744.855
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.4905	350.00	171.675
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.3240	350.00	113.400
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18.5940	35.00	650.790
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.4488	10.00	4.488
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4.6755	55.00	257.153
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.6127	35.00	21.445
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.4400	55.00	79.200
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7.7475	200.00	1 549.500
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10.8120	220.00	2 378.640
		Total utilaje de constructii				7 729.06

Total	Lei	100 258.35
Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	6 814.59
Cheltuieli de transport	2 %	1 244.84

Total		108 317.78
Cheltuieli de regie	2 %	2 166.36
Total		110 484.14
Beneficiu de deviz	1 %	1 104.84
Total		111 588.98
TVA	20 %	22 317.80
Total deviz:		133 906.78

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sediului Sectorului Politiei de Investitor
Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 25

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			471.500 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	230.00	471.50
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118.780 118.780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.78
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			381.500 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1.0900	350.00	381.50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 080.013 508.562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.45
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.87
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			439.875 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	230.00	439.88
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			23.320 0.000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0.1060	220.00	23.32
8	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			52.600 0.000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0.0120	300.00	3.60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	350.00	49.00
9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			161.958 20.758

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	300.00	1.20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	350.00	140.00
		2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.213 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15	m3			1 372.204 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000002	Beton B15	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			15.723 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 d=8мм)	kg			15.108 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106021000005	Otel beton OB 37 (Арматура класса А3 D=8 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=10мм)	kg			15.147 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	271060220000010	Otel beton PC 52 (Арматура класса А1 D=10 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 d=10мм)	kg			14.532 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	271060220000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса АIII D=10 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) ленточный	m3			1 340.465 221.991
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	198.93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
19	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			41.407 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	20.50	34.85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	3.50	1.19
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	1 500.00	0.90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	1.50	1.69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	10.00	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	35.00	0.46
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрена трубки д 50*3	kg			31.224 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	60.00	1.20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	41.50	0.41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	55.00	4.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	10.00	0.10
21	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum	m2			38.013 4.613

1	2	3	4	5	6	7
		filerizat (Покрытие рубероидом швов бетонных, цементных или щебеночных оснований при укладке асфальтовой смеси, содержащей битум с наполнителем) деф шов -доска и рубероид				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0300	57.66	1.73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0500	57.66	2.88
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0.0010	22 620.00	22.62
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1.1000	9.80	10.78
22		сеч 6-6	buc			0.000 0.000
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			100.624 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	40.00	0.20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	5.00	1.50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	12.50	0.38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	16.00	0.80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	50.00	4.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	100.00	10.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 166.67	11.08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 166.67	1.58
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	14.50	1.74
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa12,5.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса.12,5..) под сущ фундамент	m3			1 340.491 221.991
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	198.93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	26631021000003	Beton B12,5	m3	1.0250	1 020.00	1 045.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	35.00	21.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, А1 д 6)	kg			17.583 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0960	57.66	5.54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	27106021000001	Otel beton OB 37 (Арматура класса А1 D=6 мм)	kg	1.0250	11.40	11.69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
26	RCsB21A κ0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 10 мм для крепления сетки	buc			3.628 1.384
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	1.38
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	1.92	0.58
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	20.80	1.25
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	35.00	0.42
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, д10А 1))	kg			15.758 3.633

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0600	57.66	3.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	271060220000010	Otel beton PC 52 (Арматура класса AI D=10 мм)	kg	1.0250	11.40	11.68
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
28	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, д10А 3))	kg			15.143 3.633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0600	57.66	3.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.17
	271060220000005	Otel beton PC 52 (Арматура класса AIII D=10 мм)	kg	1.0250	10.80	11.07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	16.00	0.16
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.10	0.03
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	250.00	0.25
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.213 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	280.00	322.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			492.024 51.894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	57.66	51.89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	350.00	385.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	143.00	30.03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.10
31	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			270.788 103.788
	9312040019600	Sapator	h-om	1.6000	57.66	92.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.53
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.1000	150.00	165.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	20.00	2.00
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			125.157 98.022
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	57.66	80.72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.55	16.27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	350.00	10.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	20.00	0.14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.01	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	35.00	0.14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	10.00	0.08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.