


**Amenajarea parcului de  
agreement din s.Balauresti, r-nul  
Nisporeni**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 0410**  
**Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 2 955 811,72 lei**


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton	m2	172,00	25,49	4 384,45
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	28,00	33,14	927,87
3	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	4,00	116,87	467,46
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,95	789,58	3 908,44
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,50	91,77	2 156,54
6	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	15,00	178,74	2 681,08
7	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	15,00	245,56	3 683,45




1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,50	37,10	871,85
<b>Total Demontari</b>						<b>19 081,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 874,93</b>
<b>2. Pregatirea terenului</b>						
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,70	693,00	6 029,10
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,86	2 146,50	10 431,99
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	632,00	22,40	14 156,80
<b>Total Pregatirea terenului</b>						<b>30 617,89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Pava</b>						
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	20,47	1 122,28	22 973,05
13	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sub borduri 80x230)	m3	49,99	248,11	12 403,14
14	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sub borduri 150x250)	m3	6,96	248,11	1 726,86
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	338,50	107,77	36 480,67
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	338,50	576,07	194 999,80
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru	m	1 111,20	145,50	161 678,38

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (80x230)				
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (150x250)	m	116,20	190,72	22 162,12
19	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, (pavaj vibropresat 10x20x6 cm -sur)	m2	1 949,00	358,26	698 241,29
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, (pavaj vibropresat 10x20x6 cm -rosu)	m2	98,00	358,26	35 109,11
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	74,00	810,32	59 963,98
<b>Total Pavaj</b>						<b>1 245 738,39</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>307 567,15</b>
<b>4. Pamint</b>						
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	8,20	1 975,50	16 199,10
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 065,00	37,10	39 511,50
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,20	490,50	4 022,10
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,20	712,05	1 566,51
26	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	8,20	1 722,39	14 123,62



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pamint</b>						<b>75 422,83</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 830,96</b>
<b>5. Inverzirea</b>						
27	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 20 cm grosime	m2	5 464,00	11,90	64 998,65
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	54,64	587,76	32 114,96
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	54,64	61,08	3 337,42
30	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu (Arbori)	m3	7,50	152,95	1 147,10
31	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	30,00	194,13	5 823,83
32	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu (Gard viu)	m3	22,00	152,95	3 364,81
33	TsH26E	Plantari pentru gard viu, talie mica	m	174,60	344,70	60 184,90
34	TsH26E	Plantari pentru gard viu , talie medie	m	164,00	458,75	75 234,93
<b>Total Inverzirea</b>						<b>246 206,60</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>104 895,06</b>
<b>6. Mobilier urban</b>						
35	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	23,00	1 983,58	45 622,43
36	TsH91B	Instalarea urne	buc	23,00	1 510,52	34 742,03
<b>Total Mobilier urban</b>						<b>80 364,46</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>25 601,46</b>
<b>7. Parcare pentru 15 autoturisme</b>						



1	2	3	4	5	6	7
37	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,10	1 122,28	2 356,79
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	31,50	576,07	18 146,21
39	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, (pavaj vibropresat 10x20x6 cm -sur)	m2	210,00	363,84	76 406,12

<b>Total Parcare pentru 15 autoturisme</b>						<b>96 909,12</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>22 889,90</b>

Total	lei	1 794 340,44
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	115 838,27
Transportarea materialelor	10,00 %	119 298,45
Cheltueli de regie	14,50 %	294 274,19
Beneficiu de deviz	6,00 %	139 425,08
TVA	20,00 %	492 635,29

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**2 955 811,7  
2  
482 659,45**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

