

Sala sportiva a gimnaziului din s. Dobruşa r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08 Sistematizarea verticala

Valoarea de deviz 3 029,71 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,830	307,978 0,000	563,600 0,000
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,430	160,000 0,000	228,800 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	450,000 0,000	180,000 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	72,000	15,900 0,000	1 144,800 0,000

	Total	lei	2 117,20
	Total	100,00 +	2 117,20
	Cheltuieli de regie	12,50 %	264,65
	Total	100,00 +	2 381,85
	Beneficiu de deviz	6,00 %	142,91
	Total	100,00 +	2 524,76
	TVA	20,00 %	504,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 029,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobrușa r-nul Soldanești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 08
Sistematizarea verticala**

Valoarea de deviz 3 029,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 08:						
Total manopera						0,00
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,900	200,00	180,000
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,962	200,00	792,400
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,632	150,00	1 144,800
Total utilaje de construcții						2 117,20

Total	lei	2 117,20
Total	100,00 +	2 117,20
Cheltuieli de regie	12,50 %	264,65
Total	100,00 +	2 381,85
Beneficiu de deviz	6,00 %	142,91
Total	100,00 +	2 524,76
TVA	20,00 %	504,95

Total deviz:

3 029,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobruşa r-nul Soldaneşti**

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			307,978
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	200,00	307,978
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			160,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	200,00	160,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.