

Lucrari de reparatie curenta a acoperisului si a birourilor etajului II a edificiului SCT Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12, or. Ialoveni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 359 788,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Reparatia acoperisului Capitolul1.1.Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	269,52	44,38 42,88	11 960,73 11 556,48
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata	m	76,00	9,21 8,96	699,96 680,96
		Total Capitolul 1.Reparatia acoperisului Capitolul1.1.Demontari Inklusiv salariu				12 660,69 12 237,44
		2. Capitolul1.2.Acoperis				
3	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	270,00	50,55 9,60	13 647,55 2 592,00
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	248,85	99,13 22,40	24 668,01 5 574,40
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	295,51	16,07 2,56	4 748,01 756,48

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum Tehnomicoli sau echivalent dupa caracteristici				
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP Uniflex Vent EPV)sau echivalent dupa caracteristici	m2	295,51	292,36 43,52	86 396,47 12 860,80
7	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	2,00	1 080,71 78,08	2 161,42 156,16
8	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	2,00	360,44 70,40	720,89 140,80
9	CO18A	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm	buc	6,00	269,78 17,28	1 618,68 103,68
10	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	7,00	518,74 101,12	3 631,16 707,84
11	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,55	464,65 99,23	6 760,66 1 443,84

1	2	3	4	5	6	7
12	CK26B	Glafuri din tabla prevopsita culoare rosie montata la parapet latimea desfasurata pina la 0.9m	m	76,00	239,85 25,60	18 228,60 1 945,60
13	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	36,00	42,40 26,88	1 526,30 967,68
		Total Capitolul 1.2.Acoperis Inclusiv salariu				164 107,75 27 249,28
		3. Capitolul 1.3.Vopsire scara si ingradiri metalice				
14	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a scarii si a ingradirilor metalice	m2	75,84	109,27 87,04	8 286,76 6 600,96
		Total Capitolul 1.3.Vopsire scara si ingradiri metalice Inclusiv salariu				8 286,76 6 600,96
		4. Capitolul 1.4.Izolare canale de ventilare				
15	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm,	m2	16,56	136,12 41,58	2 254,23 688,64
16	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT PA BB	m2	16,56	115,91 20,10	1 919,55 332,80
		Total Capitolul 1.4.Izolare canale de ventilare Inclusiv salariu				4 173,78 1 021,44
		5. Capitolul 2. Reparatii interioare Capitolul 2.1.Tavane				
17	RpCO56C	Demontari casetelor din placi tip Armstrong la tavane	m2	18,00	16,00 16,00	288,00 288,00
18	CK29F	Inlocuirea panourilor prefabricate "Armstrong" la tavane (modelul similar cu cele existente)	m2	18,00	320,43 140,80	5 767,65 2 534,40
19	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, cu solutie antimucegai executata cu 2 straturi	m2	12,55	22,75 4,49	285,48 56,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Reparatii interioare Capitolul 2.1.Tavane Inklusiv salariu				6 341,13 2 878,72
		6. Capitolul 2.2. Pereti				
20	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea,	m2	65,50	14,72 14,72	964,48 964,48
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,50	5,82 1,92	439,70 145,28
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,50	29,85 12,80	2 253,51 966,40
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,50	105,44 78,08	7 961,07 5 895,04
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,50	5,82 1,92	439,70 145,28
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,50	41,03 35,20	3 097,95 2 657,92
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,78	5,82 1,92	1 686,38 556,16
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	289,78	59,96 35,20	17 375,27 10 200,32
		Total Capitolul 2.2. Pereti Inklusiv salariu				34 218,06 21 530,88
		7. Capitolul 3.Reparatie scari si soclu				
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,50	102,78 102,40	1 079,20 1 075,20
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,80	118,26 67,20	804,20 456,96

1	2	3	4	5	6	7
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	88,93 44,80	1 067,11 537,60
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor Betonocontact	m2	18,30	6,73 1,92	123,25 35,20
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400*400 mm (similar modelului existent)	m2	18,30	465,55 70,40	8 519,52 1 288,32
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor Betonocontact	m2	15,00	6,72 1,92	100,80 28,80
34	CI21A	Placaj din teracota 600*600 mm la soclu (similar modelului existent)	m2	15,00	955,35 185,60	14 330,30 2 784,00
35	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	12,00	79,86 16,64	958,38 199,68
		Total Capitolul 3.Reparatie scari si soclu Inclusiv salariu				26 982,76 6 405,76
		8. Capitolul 4. Evacuare gunoi				
36	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,60	189,49 189,49	1 061,12 1 061,12
37	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,60	28,80 28,80	161,28 161,28
38	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuarea gunoi)	t	5,60	64,29 0,00	360,00 0,00
		Total Capitolul 4. Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 582,40 1 222,40

		Total	Lei	258 353,33
		CASM	24,00 %	18 995,25
		Transportarea materialelor	3,00 %	5 263,67
		Cheltuieli de regie	3,00 %	8 478,37
		Total	100,00 +	291 090,62

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	3,00 %			8 732,72
		Total	100,00 +			299 823,34
		TVA	20,00 %			59 964,66
						359 788,00
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				79 146,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)