

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 01/2019**  
**De efectuare a lucrărilor de finisare a încăperilor interioare**

mun. Chișinău

1 aprilie 2019

1. SC „VSN CONS,, SRL, denumită în continuare "Antreprenor", în persoana Directorului dlui Voinschi Sergiu, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și

2. SC „Business Market” SRL, în persoana Directorului general dlui Pop Mihail, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare «Beneficiar», pe de altă parte,

**Antreprenorul și Beneficiarul** se vor numi în continuare Parte sau Părți în conformitate cu textul prezentului Contract. Părțile au convenit asupra următoarelor:

**1. DISPOZIȚII GENERALE**

1.1. Întrebările, nereglementate de prezentul Contract, sunt precizate de către Părți în formă orală sau scrisă în procesul realizării Contractului.

1.2. Părțile garantează, că de către ele vor fi întreprinse toate măsurile și acțiunile necesare în vederea realizării prezentului Contract și protecției drepturilor și intereselor legitime ale Părților.

**2. NOȚIUNI**

Dacă nu a fost determinat altfel, atunci termenii, indicați cu majusculă, vor avea următoarea semnificație:

2.1. «Contract» - prezentul Contract de antrepriză, cu toate modificările și completările ulterioare aduse acestuia.

2.2. «Anexe» - orice acte suplimentare semnate de Părți și care determină detalii nemijlocite de realizare a activității comune în cadrul prezentului Contract. Anexele constituie parte integrantă a Contractului, iar executarea acestora este obligatorie pentru Părți.

2.3. «Lucrări» - presupune executarea *lucrărilor de finisare a încăperilor interioare* conform schiței aprobate de Părți și indicate în Anexele la prezentul Contract.

2.4. «Legislație» - semnifică legile și alte acte normative a Republicii Moldova, în vigoare la momentul semnării și realizării prezentului Contract.

**3. OBIECTUL CONTRACTULUI**

3.1. În conformitate cu prezentul Contract Antreprenorul se obligă să execute Lucrările în condițiile și termenele prevăzute de prezentul Contract și să depună toate eforturile în vederea realizării obligațiilor sale, iar Beneficiarul se obligă să accepte Lucrările și să achite costul acestora Antreprenorului.

3.2. În limitele prezentului Contract, Părțile convin asupra faptului că momentul începerii executării Lucrărilor în baza schiței aprobate de Părți, este data semnării de către Părți a prezentului Contract.

3.3. Părțile au convenit că Antreprenorul va executa, finisarea interiorului oficiului situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108.

Detalierea și etapizarea lucrărilor se va face de către Antreprenor într-o Anexă, care va fi parte integrantă a contractului.

3.4. Tipul lucrărilor și costul sunt reflectate în Catalogul de prețuri unitare și Devizul local prezentate de către Antreprenor în cadrul ofertei pentru tender, care sunt parte integrantă a contractului.

**4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

4.1. Părțile se obligă să execute conștiincios și în deplină măsură obligațiile asumate prin semnarea prezentului Contract.

4.2. Faptul executării Lucrărilor se confirmă prin semnarea de către reprezentanții Părților a Actului de recepție a Lucrărilor.

4.3. În conformitate cu condițiile prezentului Contract Antreprenorul se obligă:

4.3.1. Să efectueze cu bună-credință și calitativ lucrările prevăzute în Articolul 3 al Contractului.

4.3.2. Să poarte răspundere pentru calitatea și termeni de îndeplinire a Lucrărilor, de asemenea asigură Beneficiarului faptul că lucrările vor fi efectuate cu materiale ce au certificat de conformitate a calității, iar Lucrările vor fi executate în corespundere cu normativele și standardele în vigoare.

4.3.3. Să execute Lucrările personal. Cu acordul Beneficiarului, Antreprenorul este în drept să atragă alte persoane la efectuarea Lucrărilor, purtând răspundere față de Beneficiar pentru calitatea lucrărilor.



- 4.3.4. Să înlăture din cont propriu defectele pe care le-a admis la executarea Lucrărilor.
- 4.3.5. La finisarea Lucrărilor, Antreprenorul este obligat ca în curs de 2 (două) zile calendaristice să informeze Beneficiarul despre terminarea Lucrărilor și să le predea Beneficiarului în baza Actului de recepție finală.
- 4.4. În conformitate cu condițiile prezentului Contract Beneficiarul se obligă:
- 4.4.1. Să achite în termen serviciile Antreprenorului, în ordinea și măsura, prevăzută în Articol 5 al Contractului.
- 4.4.2. În cazul în care Antreprenorul nu începe la timp executarea Lucrărilor, execută sau a executat necorespunzător Lucrările, sau execută Lucrările atât de încet, încât finisarea lor în termen devine imposibilă, Beneficiarul este în drept să pretindă:
- rezilierea unilaterală a Contractului și repararea prejudiciului cauzat;
  - înlăturarea gratuită într-un termen rezonabil a neajunsurilor Lucrărilor;
  - reducerea proporțională a costului stabilit al Lucrărilor;
  - deducerea cheltuielilor din suma remunerației Antreprenorului, dacă Beneficiarul înlătură neajunsurile Lucrărilor cu propriile forțe sau cu atragerea terțelor persoane.

## 5. COSTUL SERVICIILOR ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

- 5.1. Costul lucrărilor și materialelor folosite la executarea prezentului contract constituie valoarea cumulată din costurile indicate în PV de recepție pentru fiecare lucrare.
- 5.2. Achitarea costului Lucrărilor conform prezentului Contract se efectuează în ordinea următoare:
- 5.2.1. Avansul în mărime de 180 000 lei se achită în termen de 2 zile bancare din data semnării de către Părți a prezentului Contract.
- 5.2.2. Tipurile de lucrări neprevăzute în actele menționate în p. 1.2 ori cheltuielile adăugătoare, apărute în procesul executării lucrărilor se achita de către Beneficiar în termenul indicat în p. 5.3. de la semnarea PV de recepție, dacă au fost convenite anterior de către Părți într-un Proces-verbal de constatare și aprobare a lucrărilor suplimentare și a devierilor de la proiect și deviz.
- 5.3. Plățile se vor efectua pentru fiecare etapă executată după semnarea Proces-verbal de recepție a lucrărilor în termen de 5 zile bancare.
- 5.4. Achitarea conform prezentului Contract se va efectua prin transfer bancar în contul Prestatorului indicat la Articolul 12 a Contractului.

## 6. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 6.1. În vederea executării prevederilor prezentului Contract, Părțile au convenit asupra faptului că Prestatorul va executa lucrările în termen de trei luni din data semnării Contractului.
- 6.2. Antreprenorul execută Lucrările utilizând materialele și utilajul propriu, antrenând în aceasta exclusiv salariații săi.
- 6.3. Antreprenorul garantează Beneficiarului capacitatea și împuternicirea sa de efectuare a Lucrărilor în conformitate cu recomandările și exigențele stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova în domeniul în care sunt efectuate.

## 7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 7.1. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul Contract, Părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 7.2. În caz de nerespectare de către Beneficiar a termenului de achitare a retribuiției, acestuia i se aplică o penalitate în mărime de 0,2 % din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
- 7.3. În cazul nerespectării de către Antreprenor a termenilor indicați în Contract și în anexele acestuia, Antreprenorul achită Beneficiarului penalitate în mărime de 0,2 % din suma lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, în cazul în care Antreprenorul ca urmare a efectuării Lucrărilor cauzează vreun prejudiciu Beneficiarului, Beneficiarul este în drept să rețină mărimea prejudiciului din contul remunerației Antreprenorului.
- 7.4. Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul Contract dacă acestea sunt rezultatul unei forțe majore (incendiu, cutremur, inundație etc.), confirmate potrivit legislației în vigoare a Republicii Moldova și notificate celeilalte Părți.
- 7.5. Achitarea penalităților nu eliberează Părțile de executarea obligațiilor asumate conform clauzelor prezentului Contract.
- 7.6. În cazul depășirii termenului general de executare a lucrărilor cu o perioadă mai mare de una luni, Beneficiarul va avea dreptul să angajeze alt Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor restante pe cheltuiala Antreprenorului inițial.



## 8. TERMENUL CONTRACTULUI

8.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia și acționează până la executarea în totalitate de către Părți a obligațiilor asumate în conformitate cu prezentul Contract.

## 9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. Litigiile decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.2. În caz de încălcare de către una din Părți a dispozițiilor prezentului Contract, cealaltă Parte expediază Părții vinovate o reclamație scrisă cu privire la înlăturarea încălcărilor în termenul indicat.

9.3. Dacă una din Părți nu este de acord cu rezultatele examinării reclamației sau nu a primit răspuns în termen de 5 zile din momentul expedierii reclamației, litigiul se va soluționa de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

## 10. GARANȚII

10.1. Antreprenorul oferă pentru Lucrările executate și materiale utilizate un termen de garanție de 12 luni din data semnării de către Părți a Actului de recepție finală.

10.2. Toate defectele Lucrărilor depistate în perioada de garanție sunt înlăturate de către Antreprenor din cont propriu.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. În caz de necesitate, cu scopul reglementării unor aspecte separate ale realizării Contractului, Părțile pot semna Acorduri suplimentare, care se perfectează în formă de acorduri adiționale, contracte, procese-verbale, anexe, clauze speciale la Contract și se semnează de către Părți. Documentele sus-menționate au aceeași forță juridică ca și prezentul Contract și reprezintă o parte integrantă a acestuia.

11.2. Toate trimiterele la articolele, punctele, subpunctele în prezentul Contract sunt trimiteri la articolele, punctele, subpunctele a prezentului Contract, dacă nu este definit altfel.

11.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare cu aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare Parte.

## 12. NOTIFICAREA ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

12.1. Toate notificările expediate reciproc de către Părți în conformitate cu prevederile prezentului contract, pot fi expediate prin fax sau scrisori recomandate și se consideră recepționate în aceeași zi lucrătoare de expediere, în cazul faxului, iar în cazul scrisorilor recomandate prin poștă se consideră recepționate la data indicată pe ștampila de pe plic.

12.2. Adresele și rechizitele Părților:

### ANTREPRENOR:

**„VSN CONS” S.R.L.**

Adresa juridică: mun. Chișinău,  
str. acad. N. Gheorghiu, 30, of. 34  
IDNO 1015600008454  
COD IBAN: MD30ML00000000225102262  
Banca: BC „Moldincombank” S.A.,  
mun. Chișinău, filiala ”Testemițeanu”  
Cod bancă: MOLDMD2X302  
TVA: 0209213

Director

Voinschi Sergiu


### BENEFICIAR

**„Business Market” SRL**

Adresa juridică: or. Ialoveni, Gr. Vieru, 18  
Adresa postala: mun. Chișinău, Al. cel Bun, 108  
IDNO 1004600052183  
COD IBAN: MD13ML000000002251014104  
Banca: BC „Moldincombank” S.A.,  
mun. Chișinău, filiala ”Centru”  
Cod bancă: MOLDMD2X314  
TVA: 7800066

Director General

Pop Mihail





Antreprenor VSN CONS SRL  
(denumirea )  
Investitor Business Market  
(denumirea )  
Obiect **Finisarea interiorului oficiului  
or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

138 297,02

Contract N01/2019

## Proces - verbal 17-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe 06 an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Podele</b>                                                                                                                                                           |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | CG17D        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (EMOTION BLANC RETT 60X60cm)                   | m2   | 149,500   | 538,05<br>104,93                 | 80 437,93<br>15 686,29                            |
|         |              | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                      |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |      |           |                                  | 80 437,93<br>15 686,29                            |
|         |              | <b>2. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                             |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>2.1. Tavane</b>                                                                                                                                                         |      |           |                                  |                                                   |
| 2       | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)                                                                                                       | m2   | 69,000    | 2,79<br>1,26                     | 192,45<br>86,88                                   |
| 3       | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   | 69,000    | 27,41<br>23,08                   | 1 891,19<br>1 592,76                              |
| 4       | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finisare rosturi ghips-carton) | m2   | 69,000    | 12,36<br>12,59                   | 1 197,72<br>868,78                                |



|    |           | 3                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|    | CN53A     | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)                                                                                                                           | m2 | 69,000 | 2,79<br>1,26   | 192,45<br>86,88      |
| 6  | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)                                           | m2 | 69,000 | 30,13<br>23,08 | 2 078,87<br>1 592,76 |
|    |           | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                |                      |
|    |           | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                   |    |        |                | 5 552,68             |
|    |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |        |                | 4 228,06             |
|    |           | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                             |    |        |                |                      |
| 7  | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                   | m2 | 12,000 | 65,84<br>51,20 | 790,08<br>614,44     |
| 8  | CN53A     | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)                                                                                                                           | m2 | 12,000 | 2,79<br>1,26   | 33,47<br>15,11       |
| 9  | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)                                                 | m2 | 12,000 | 54,82<br>46,17 | 657,80<br>554,00     |
| 10 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti)                                           | m2 | 12,000 | 30,13<br>23,08 | 361,54<br>277,00     |
|    |           | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                |                      |
|    |           | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                   |    |        |                | 1 842,89             |
|    |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |        |                | 1 460,55             |
|    |           | <b>2.3. Galuri la ferestre</b>                                                                                                                                                                 |    |        |                |                      |
| 11 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                  | m  | 44,800 | 13,33<br>10,91 | 597,06<br>488,87     |
| 12 | RpCJ06A   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 44,800 | 30,27<br>20,99 | 1 355,96<br>940,13   |



|    |           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|    | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 44,800 | 34,11<br>27,70 | 1 528,09<br>1 240,97 |
| 14 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2 | 7,000  | 54,82<br>46,17 | 383,72<br>323,17     |
| 15 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                       | m2 | 7,000  | 30,13<br>23,08 | 210,89<br>161,58     |
| 16 | RpCR23A   | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea                                                                                          | m2 | 24,000 | 62,27<br>57,08 | 1 494,59<br>1 369,90 |
|    |           | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                             |    |        |                |                      |
|    |           | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                | 5 570,31             |
|    |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |        |                | 4 524,62             |
|    |           | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                             |    |        |                |                      |
|    |           | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                | 12 965,88            |
|    |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |        |                | 10 213,23            |

**Total proces-verbal:**

|  |                                |          |            |
|--|--------------------------------|----------|------------|
|  | Cheltuieli directe             | lei      | 93 403,81  |
|  | Asigurarea sociala si medecala | 22,50 %  | 5 827,39   |
|  | Cheltuieli de transport        | 5,00 %   | 3 375,21   |
|  | Total                          | 100,00 + | 102 606,41 |
|  | Cheltuieli de regie            | 8,00 %   | 8 208,51   |
|  | Total                          | 100,00 + | 110 814,92 |
|  | Beneficiu de deiz              | 4,00 %   | 4 432,60   |
|  | Total                          | 100,00 + | 115 247,52 |
|  | TVA                            | 20,00 %  | 23 049,50  |
|  |                                |          | 138 297,02 |
|  | <b>TOTAL:</b>                  |          | 31 726,91  |



INTOCMIT:  
*V. V. V. V.*  
 Antreprenor general (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

*[Signature]*

Antreprenor VSN CONS SRL  
(denumirea )  
Investitor Business Market  
(denumirea )  
Obiect Finisarea interiorului oficiului  
or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

Contract N 01/2019

34 821,51

## Proces - verbal 14-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate  
pe 06 an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col 5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de montare aopa- canalizarea</b>                                                                                                                                                  |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | SA15B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Dn-25 mm | m    | 2.000     | 45.98<br>26.44                   | 91.97<br>52.88                                    |
| 2       | SA15B        | Teava din material plastic imbinata,prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm Dn-20       | m    | 48.000    | 40.31<br>26.44                   | 1 935.10<br>1 269.17                              |
| 3       | RpSB10C      | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                | m    | 9.500     | 57.61<br>29,38                   | 547.33<br>279.10                                  |
| 4       | RpSB10E      | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub                                                                     | m    | 15.000    | 59.47<br>36,09                   | 773.09<br>469.22                                  |




|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
|    |         | pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                               |     |        |                 |                  |
| 5  | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Trap PARDOSIA ORIZONT INOX D50)                                                                              | buc | 4,000  | 109.21<br>41.97 | 436.85<br>167.88 |
| 6  | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm COT PP D 50.45 GRD                                                                      | buc | 16,000 | 26.58<br>20.15  | 425.33<br>322.33 |
| 7  | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm COT PP D.50 87 GDR                                                                      | buc | 8,000  | 27.01<br>20.14  | 216.07<br>161.16 |
| 8  | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (RAMIFICATIE) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm RAMIFICATIE PP D.50/50 87 GRD                                                   | buc | 3,000  | 30.44<br>20.15  | 91.33<br>60.44   |
| 9  | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm COT PP D 110 45GRD | buc | 4,000  | 49.06<br>27.70  | 196.24<br>110.80 |
| 10 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm COT PP D 110 87GRD | buc | 4,000  | 52.86<br>27.70  | 211.45<br>110.80 |
| 11 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U),                                                                   | buc | 1,000  | 35.10<br>27.70  | 35.10<br>27.70   |



|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------|
|    |         | montata prin lipire, avind<br>diametrul de 110 mm dop<br>pp d110                                                                                                                                                                                    |     |        |                 |                  |
| 12 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura<br>(cot, piesa de curatire, mufa<br>dubla, compensator de<br>dilatatie si reductie) din<br>teava PVC tip usor (U),<br>montata prin lipire, avind<br>diametrul de 110 mm<br>RAMIFICATIE DUBLA PP<br>D.110/110/110 87 GRD | buc | 1.000  | 156.45<br>27,70 | 156,45<br>27.70  |
| 13 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura<br>(cot, piesa de curatire, mufa<br>dubla, compensator de<br>dilatatie si reductie) din<br>teava PVC tip usor (U),<br>montata prin lipire, avind<br>diametrul de 110 mm<br>RAMIFICATIE PP<br>D.110/110 87 GRD           | buc | 7.000  | 67.23<br>27,70  | 470.64<br>193,90 |
| 14 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura<br>(cot, piesa de curatire, mufa<br>dubla, compensator de<br>dilatatie si reductie) din<br>teava PVC tip usor (U),<br>montata prin lipire, avind<br>diametrul de 110 mm<br>Reductie axcentrica PPD<br>110/50            | buc | 4.000  | 38.48<br>27,70  | 153.93<br>110,80 |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu<br>mansoane de izolatie<br>speciala, introduse pe<br>conducte, avind diametrul si<br>grosimea de la tub izolatie<br>tubolit dg 22x05                                                                                        | m   | 40,000 | 20,35<br>14,69  | 813,83<br>587,58 |
| 16 | ID04A   | Robinet de trecere sau de<br>retinere cu mufe pentru<br>instalatii de incalzire<br>central, avind diametrul<br>nominal de 1/2 (ROBINET<br>cu sfera si racord olandez<br>fe-fi 1/2)                                                                  | buc | 1.000  | 117.95<br>6.30  | 117.95<br>6.30   |
| 17 | ID04A   | Robinet de trecere sau de<br>retinere cu mufe pentru<br>instalatii de incalzire<br>central, avind diametrul<br>nominal de 1/2 (ROBINET                                                                                                              | buc | 1.000  | 144,76<br>6,30  | 144,76<br>6,30   |

|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6              | 7                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------|
|    |         | coltar cu sfera si racord<br>olandez fe-fi 1/2)                                                                                                                                                             |     |        |                |                  |
| 18 | RpSA44E | Bratară pentru fixarea<br>conductelor de alimentare<br>cu apă și gaze, din oțel sau<br>material plastic montată prin<br>împunșcare, conductele având<br>diametrul de 2" Brida fixare<br>cu diblu D50        | buc | 12.000 | 30,17<br>2,94  | 362,01<br>35,25  |
| 19 | RpSA44I | Bratară pentru fixarea<br>conductelor de alimentare<br>cu apă și gaze, din oțel sau<br>material plastic montată prin<br>împunșcare, conductele având<br>diametrul de 4" Brida fixare<br>cu diblu D110       | buc | 14.000 | 36,45<br>3,78  | 510,26<br>52,88  |
| 20 | IC37B   | Piese de racordare cu două<br>îmbinări (cot baterie 20*1/2<br>ALB) din polietilena,<br>îmbinate prin presare cu<br>înfiletare cu teava din<br>polietilena armată, având<br>diametrul exterior de 20,0<br>mm | buc | 19.000 | 24,70<br>11,33 | 469,34<br>215,31 |
| 21 | IC37B   | Piese de racordare cu două<br>îmbinări (COT m 20*1/2<br>alb) din polietilena,<br>îmbinate prin presare cu<br>înfiletare cu teava din<br>polietilena armată, având<br>diametrul exterior de 20,0<br>mm       | buc | 1.000  | 26,84<br>11,33 | 26,84<br>11,33   |
| 22 | IC37B   | Piese de racordare cu două<br>îmbinări (COT PP D 20 alb)<br>din polietilena, îmbinate<br>prin presare cu înfiletare cu<br>teava din polietilena armată,<br>având diametrul exterior de<br>20,0 mm           | buc | 66.000 | 12,82<br>11,33 | 846,25<br>747,91 |
| 23 | IC37B   | Piese de racordare cu două<br>îmbinări (COT45 gr d 20<br>alb) din polietilena,<br>îmbinate prin presare cu<br>înfiletare cu teava din<br>polietilena armată, având<br>diametrul exterior de 20,0<br>mm      | buc | 20.000 | 13,33<br>11,33 | 266,64<br>226,64 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6              | 7               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-----------------|
| 24 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (dop colector 1/2 fe) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm               | buc | 1.000 | 23,71<br>11,33 | 23.71<br>11.33  |
| 25 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (MUFA pp-r d 20alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                 | buc | 4.000 | 12,82<br>11,33 | 51.29<br>45.33  |
| 26 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (RACORD f cu sertizator 20*1/2 alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 2.000 | 58.57<br>11.33 | 117.14<br>22.66 |
| 27 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (RACORD f 20*1/2 alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm               | buc | 2.000 | 22,88<br>11,33 | 45.76<br>22.66  |
| 28 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (RACORD m cu hollender 20*1/2 alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm  | buc | 2.000 | 25.52<br>11.33 | 51.04<br>22.66  |
| 29 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (MUFA pp-r d 25alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                 | buc | 6.000 | 14,68<br>12,59 | 88.09<br>23.58  |
| 30 | IC37G | Piese de racordare cu trei                                                                                                                                                                        | buc | 2.000 | 20,43          | 46.85           |





INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(VSN-CONS SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



*[Handwritten signature]*

VSN CONS SRL

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

*Business Market*

(denumirea)

Obiect

Finisarea interiorului oficiului  
 or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

30 899,94 lei

Contract NN 01/2019

## Proces - verbal 16-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe 16 an 2019

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                         | U.M.    | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                        | 4       | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de montare</b>                                             |         |           |                                  |                                                   |
| 1       | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa         | 100 buc | 0,070     | 1 376,57<br>1 376,57             | 96,36<br>96,36                                    |
| 2       | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa              | 100 buc | 0,250     | 1 351,44<br>1 351,44             | 337,86<br>337,86                                  |
| 3       |              | Intrerupator cu 2 clape "intrerupator dublu inter. 10a 250v sedna alum"  | buc     | 7,000     | 62,18<br>0,00                    | 435,26<br>0,00                                    |
| 4       |              | Intrerupator cu 1 clape "intrerupator unit. inter. 10a 250v sedna alum"  | buc     | 2,000     | 49,50<br>0,00                    | 99,00<br>0,00                                     |
| 5       |              | Intrerupator cu 1 clape "intrerupator unit. inter. cap scara 16a "       | buc     | 4,000     | 117,75<br>0,00                   | 471,00<br>0,00                                    |
| 6       |              | Intrerupator cu 1 clape "intrerupator unit. inter. 10a 250v sedna alum " | buc     | 19,000    | 45,10<br>0,00                    | 856,90<br>0,00                                    |
| 7       | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                      | 100 buc | 1,970     | 1 599,06<br>1 599,06             | 3 150,14<br>3 150,14                              |
| 8       |              | Priza unit inter cu obturat 16a 250v 2p+e sedna alumin                   | buc     | 53,000    | 45,10<br>0,00                    | 2 390,30<br>0,00                                  |
| 9       |              | Priza unit inter cu obturat 16a 250v 2p+e sedna alumin                   | buc     | 144,000   | 49,50<br>0,00                    | 7 128,00<br>0,00                                  |

| 2  | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6                     | 7                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|
|    | Rama izol pl 4 oriz sedna alum                                                                                                                      | buc     | 9,000  | 81,75<br>0,00         | 735,75<br>0,00        |
| 11 | Rama izol pl 1 oriz sedna alum                                                                                                                      | buc     | 44,000 | 20,25<br>0,00         | 891,00<br>0,00        |
| 12 | Rama izol pl 2 oriz sedna alum                                                                                                                      | buc     | 19,000 | 41,25<br>0,00         | 783,75<br>0,00        |
| 13 | Rama izol pl 3 oriz sedna alum                                                                                                                      | buc     | 12,000 | 61,25<br>0,00         | 735,00<br>0,00        |
| 14 | Rama izol pl 5 oriz sedna alum                                                                                                                      | buc     | 2,000  | 102,00<br>0,00        | 204,00<br>0,00        |
| 15 | Rama izol pl 4 oriz sedna alum                                                                                                                      | buc     | 11,000 | 81,75<br>0,00         | 899,25<br>0,00        |
| 16 | Rama izol pl 4 oriz sedna alum                                                                                                                      | buc     | 10,000 | 74,48<br>0,00         | 744,80<br>0,00        |
| 17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 -<br>08-03-594-1 Световой указатель "EXIT" | 100 buc | 0,050  | 14 193,40<br>3 693,40 | 709,67<br>184,67      |
| 18 | Indicator led hl 330l axit                                                                                                                          | buc     | 2,000  | 88,50<br>0,00         | 177,00<br>0,00        |
| 19 | Indicator exit pl-exit                                                                                                                              | buc     | 3,000  | 104,18<br>0,00        | 312,54<br>0,00        |
|    | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                               |         |        |                       |                       |
|    | <b>Total Inklusiv salariu</b>                                                                                                                       |         |        |                       | 21 157,58<br>3 769,03 |

**Total proces-verbal:**

|  |                                 |          |                       |
|--|---------------------------------|----------|-----------------------|
|  | Cheltuieli directe              | lei      | 21 157,58             |
|  | Asigurarea sociala si nmedecala | 22,50 %  | 848,03                |
|  | Cheltuieli de regie             | 5,00 %   | 869,43                |
|  | Total                           | 100,00 + | 22 875,04             |
|  | Cheltuieli de regie             | 50,00 %  | 1 884,52              |
|  | Total                           | 100,00 + | 24 759,56             |
|  | Beneficiu de deviz              | 4,00 %   | 990,38                |
|  | Total                           | 100,00 + | 25 749,94             |
|  | TVA                             | 20,00 %  | 5 150,00              |
|  | <b>TOTAL:</b>                   |          | 30 899,94<br>6 501,58 |

INTOCMIT:  
Voinsechi S. Director  
Antreprenor general, (Subantreprenor)  
I. A. N. C. C. S. P. R. L.

Investitor

APROBAT:



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

1M1233841

Аноа nr. 12a din 12.08.2017 privind aplicarea la exportul din Republica Moldova  
м. 138 din 28 august 2017  
Применение № 12а от 12.08.2017 Министерством экономики Республики Молдова  
№ 138 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / livrării  
Дата выписки / дата поставки  
24.04.19 / 24.04.19

8. Foia de parcurs seria:  
Листовой лист  
9. Transportator  
Перевозчик  
VSN CONS

c.f./nr. TVA  
Ф.к./код НДС  
101560008454/0209213

1. Furnizor:  
Поставщик  
VSN CONS SRL, adr. MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghe 30, ap.34, Cont: IBAN MD30ML000000002251102262.

c.f./nr. TVA  
Ф.к./код НДС  
101560008454/0209213

2. Cumpărător/beneficiar:  
Покупатель / Получатель  
"BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18

c.f./nr. TVA  
Ф.к./код НДС  
1004600052183/7800066

3. Delegație data... delegații  
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы  
Proces / verbal, Nr.01/03/2019

5. Punct încarcare  
Пункт погрузки  
Chisinau, str. Al. Cel Bui, 108

6. Punct descarcare  
Пункт разгрузки

Chisinau, str. Al. Cel Bui, 108

7. Rediriții  
Переадресовки

| Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul<br>рошії тарігате ал марф/активити<br>Наименование товаров/активов, услуг и<br>код товарной позиции товаров/активов | Unitate<br>de<br>masura<br>Единица<br>измерения | Capătatea<br>marfurilor/ас<br>тивelor,<br>voluțiilor<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти<br>вов, объем | Pret unitar<br>fața TVA, lei<br>Цена единицы<br>без НДС, леев | Valoarea totală<br>fața TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, леев | Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % | Suma totală<br>a TVA, lei<br>Общая<br>сумма НДС,<br>леев | Valoarea<br>marfurilor /<br>activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров / активов,<br>услуг, леев | Alta<br>informație<br>Другая<br>информация | Tip<br>ambal<br>aj<br>Тип<br>упаков<br>ки | Numar<br>locuți<br>Коли-<br>чество<br>бру<br>тто, | Masa<br>brută,<br>tone<br>Масса<br>бру<br>тто, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11. TOTAL (pe pagină) /Всего (по странице)                                                                                                                               | buc                                             | 1.00                                                                                                            | 152193.90                                                     | 152193.90                                                        | 20.00                              | 30438.78                                                 | 182632.68                                                                                                    |                                            |                                           |                                                   | тонн                                           |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                 | 152193.90                                                     | 152193.90                                                        | **                                 | 30438.78                                                 | 182632.68                                                                                                    | **                                         | **                                        | **                                                |                                                |

13. Permis eliberarea:  
Отпуск разрешен:  
Director constituții capitale VOINSCHI S.

Единица, номер, предпосылки и семантика  
Дополнительная информация, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):  
Сдан товаров/активов (услуг)

Director constituții capitale VOINSCHI S.

Единица, номер, предпосылки и семантика  
Дополнительная информация, имя и подпись

L.S.  
M.P.

15. Primite marfurile/activelor intermediari (transportatori):  
Принят товаров/активов посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatori):  
Сдан товаров/активов посредник (перевозчик)

17. Primite marfurile/activelor (serviciile) cumpărător/beneficiar:  
Принят товаров/активов (услуг) покупатель/получатель

Единица, номер, предпосылки и семантика  
Дополнительная информация, имя и подпись

L.S.  
M.P.

Antreprenor VSN CONS SRL  
(denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
(denumirea )

Obiect **Finisarea interiorului oficiului  
or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

182 632,68 le


Contractul N 01/2019

## Proces - verbal-01/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe Aprilie an 20 19

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol:6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>I. Demontari</b>                                                                                                                                                                       |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpCG29C      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                       | m3   | 15.600    | 165,78<br>165,78                 | 2 586,19<br>2 586,19                              |
| 2       | RpCG29A      | Demolarea peretilor din ghips-carton                                                                                                                                                      | m2   | 40.200    | 55,40<br>55,40                   | 2 227,10<br>2 227,10                              |
| 3       | RpCF10C      | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (gol 1,0x1,04x0,48m) | m3   | 0,500     | 126,76<br>126,76                 | 63,38<br>63,38                                    |
| 4       | RpCU09C      | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                   | t    | 51.600    | 52,46<br>52,46                   | 2 707,07<br>2 707,07                              |
| 5       | RpCU09C1     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe                                                            | 1    | 51.600    | 20,99<br>20,99                   | 1 082,83<br>1 082,83                              |




|    |         | 3                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|    |         | verticala se considera T0 pe<br>orizontala), pentru fiecare<br>10 m parcursi peste primii<br>10 m, se adauga                                                                  |    |         |                    |                        |
| 6  | TsH92B  | Incarcarea in auto bolovani<br>si pietre (gunoi)                                                                                                                              | t  | 51.600  | 46,59<br>46,59     | 2 403,87<br>2 403,87   |
| 7  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta la distanta<br>de 15 km                                                                                                         | t  | 51,600  | 77,40<br>0,00      | 3 993,90<br>0,00       |
| 8  | CD58J   | Zidarie din caramida, format<br>250x120x65 cu prepararea<br>mortarului M-25 in conditii<br>de santier la umpluturi de<br>carcase, inaltime nivel pina<br>la 4m (astupare gol) | m3 | 0,515   | 1 589,07<br>258,10 | 818,37<br>132,92       |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                         |    |         |                    |                        |
|    |         | <b>Total<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |    |         |                    | 15 882,71<br>11 203,36 |
|    |         | <b>2. Demollari (constructiv)</b>                                                                                                                                             |    |         |                    |                        |
| 9  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci<br>din placi de beton, marmura,<br>piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc                                                                        | m2 | 271,600 | 32,74<br>32,74     | 8 891,26<br>8 891,26   |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din<br>covor mocheta, etc                                                                                                                             | m2 | 65,000  | 19,31<br>19,31     | 1 254,90<br>1 254,90   |
| 11 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din<br>dusumele din scindura,<br>dulapi, etc (Laminat)                                                                                                | m2 | 328,000 | 9,23<br>9,23       | 3 028,56<br>3 028,56   |
| 12 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la<br>pereti si tavane din lemn,<br>placaj, PFL, PAS etc. (Gips-<br>carton Armstrong)                                                                    | m2 | 610,000 | 39,45<br>39,45     | 24 065,60<br>24 065,60 |
| 13 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la<br>Plastic (Vagonca)                                                                                                                                  | m2 | 6,400   | 39,45<br>39,45     | 252,49<br>252,49       |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din<br>lemn usi                                                                                                                                          | m2 | 50,000  | 17,63<br>17,63     | 881,37<br>881,37       |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din<br>Imasa plastica si aluminiu                                                                                                                        | m2 | 104,000 | 17,63<br>17,63     | 1 833,25<br>1 833,25   |
| 16 | RpCM33G | Demontarea placajelor din<br>elemente liniare glafuri                                                                                                                         | m  | 39,690  | 64,21<br>64,21     | 2 548,67<br>2 548,67   |
| 17 | RpCK42F | Desfacerea pardoselilor reci<br>din plinte, scafe turnate pe<br>loc sau prefabricate                                                                                          | m  | 320,000 | 10,49<br>10,49     | 3 357,60<br>3 357,60   |



| 2  | 3             | 4                                                                                                          | 5   | 6      | 7                |                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|    | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Glafuri din beton)         | m   | 39,500 | 10,49<br>10,49   | 414,45<br>414,45     |
| 19 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                        | m2  | 91,000 | 67,15<br>67,15   | 6 110,83<br>6 110,83 |
| 20 | RpCM33G       | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (briul de protectie)           | m   | 46,000 | 64,21<br>64,21   | 2 953,85<br>2 953,85 |
| 21 | CK32A k=0.5   | Demontarea Stori pentru ferestre din pinze (Manopera k=0.5) fara pretul la material                        | m2  | 65,000 | 8,60<br>8,60     | 559,25<br>559,25     |
| 22 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie                                                                          | buc | 47,000 | 9,23<br>9,23     | 433,97<br>433,97     |
| 23 | TrB05B1-6     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (mobila) | t   | 30,000 | 90,66<br>90,66   | 2 719,66<br>2 719,66 |
| 24 | TsI50C10 k=5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (causani)                                  | t   | 3,000  | 1 302,50<br>0,00 | 3 907,50<br>0,00     |
| 25 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                  | m2  | 25,000 | 13,43<br>13,43   | 335,76<br>335,76     |
| 26 | TsI50B10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km (Mobila in raza chisinaului)               | t   | 22,000 | 95,40<br>0,00    | 2 098,80<br>0,00     |
| 27 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                            | t   | 90,000 | 77,40<br>0,00    | 6 966,00<br>0,00     |
| 28 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                            | m   | 59,000 | 13,81<br>10,07   | 814,95<br>594,29     |
|    |               | Total capitul:                                                                                             |     |        |                  | 73 428,72            |
|    |               | Total Inklusiv salariu                                                                                     |     |        |                  | 60 235,76            |
|    |               | 3. Demontarea apa-canalizare-incalzire                                                                     |     |        |                  |                      |
| 29 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                    | buc | 4,000  | 39,87<br>39,87   | 159,49<br>159,49     |

|    |         | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|------------------------|
|    | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                   | buc      | 3,000   | 46,17<br>46,17   | 138,50<br>138,50       |
| 31 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                       | buc      | 3,000   | 35,67<br>35,67   | 107,02<br>107,02       |
| 32 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                           | m2       | 14,400  | 6,72<br>6,72     | 96,70<br>96,70         |
| 33 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                        | m        | 138,400 | 2,52<br>2,52     | 348,52<br>348,52       |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                        |          |         |                  |                        |
|    |         | <b>Total</b>                                                                                                                                 |          |         |                  | 850,23                 |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |          |         |                  | 850,23                 |
|    |         | <b>4. Demontarea electricitate</b>                                                                                                           |          |         |                  |                        |
| 34 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                       | buc      | 216,000 | 9,23<br>9,23     | 1 994,41<br>1 994,41   |
| 35 | RpEC16B | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei                                             | buc      | 199,000 | 42,81<br>42,81   | 8 519,07<br>8 519,07   |
| 36 | RpEA13A | Demontarea tubului izolat, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor                                      | m        | 71,000  | 11,75<br>11,75   | 834,36<br>834,36       |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                        |          |         |                  |                        |
|    |         | <b>Total</b>                                                                                                                                 |          |         |                  | 11 347,84              |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |          |         |                  | 11 347,84              |
|    |         | <b>5. Demolari Ventilare conditionare</b>                                                                                                    |          |         |                  |                        |
| 37 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc      | 18,000  | 687,41<br>679,91 | 12 373,45<br>12 238,45 |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                        |          |         |                  |                        |
|    |         | <b>Total</b>                                                                                                                                 |          |         |                  | 12 373,45              |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |          |         |                  | 12 238,45              |
|    |         | <b>Total proces-verbal:</b>                                                                                                                  |          |         |                  |                        |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                                                           | lei      |         |                  |                        |
|    |         | Asigurarea sociala si medecala                                                                                                               | 22.50 %  |         |                  |                        |
|    |         | Cheltuieli de transport                                                                                                                      | 5.00 %   |         |                  |                        |
|    |         | <b>Total</b>                                                                                                                                 | 100,00 + |         |                  | 135 500,28             |



| 2 | 3                   | 4        | 5 | 6 | 7          |
|---|---------------------|----------|---|---|------------|
|   | Cheltuieli de regie | 8,00 %   |   |   | 10 840,02  |
|   | Total               | 100,00 + |   |   | 146 340,30 |
|   | Beneiciu de deiz    | 4,00 %   |   |   | 5 853,61   |
|   | Total               | 100,00 + |   |   | 152 193,91 |
|   | TVA                 | 20,00 %  |   |   | 30 438,77  |
|   |                     |          |   |   | 182 632,68 |
|   | <b>TOTAL:</b>       |          |   |   | 117 447,66 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

VSN Cons SRL

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S. --

Voinichi S. Director



APROBAT:

Investitor

[Signature]

(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Data eliberării / livrării  
12.06.19 / 12.06.19

8. Foia de parcurs seria:  
numar

9. Transportator  
VSN CONS

c.f./ nr. TVA  
1015600008454

φ k / код НДС

Data vânzării / data postării  
12.06.19 / 12.06.19

9. Transportator  
VSN CONS

c.f./ nr. TVA  
1015600008454 / 0209213

φ k / код НДС

1. Furnizor:  
VSN CONS SRL, adr. MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.34, Cont. IBAN MD30ML000000002251102262.

c.f./ nr. TVA  
1004600052183 / 7800066

φ k / код НДС

2. Cumpărător/beneficiar:  
"BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18

4. Documente anexate  
Proces/ Verbal Nr. 5-02/03/2019, contract nr. 01/2019

7. Redirițari

3. Delegate data delegații  
Doverenność дата делегированный

6. Punct descarcare  
Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108

7. Redirițari

5. Punct incarcare  
Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108

6. Punct descarcare  
Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108

7. Redirițari

| Punct incarcare                                                                                                                                                               | 10.1 | 10.2                                            | 10.3                                                                                                                    | 10.4                                                          | 10.5                                                             | 10.6                               | 10.7                                                     | 10.8                                                                                                         | 10.9                                       | 10.10                                                          | 10.11                                       | 10.12                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul<br>pozitivei tarifar al marfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и<br>кода товарной позиции товара/актива |      | Unitate<br>de<br>masura<br>Единица<br>измерения | Capacitatea<br>marfurilor/ас<br>тивelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/акти<br>вов, объем<br>услуг | Preț unitar<br>fara TVA, lei<br>Цена единицы<br>без НДС, леев | Valoarea totala<br>fara TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, леев | Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % | Suma totala<br>a TVA, lei<br>Общая<br>сумма НДС,<br>леев | Valoarea<br>marfurilor /<br>activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров / активов,<br>услуг, леев | Alta<br>informatie<br>Другая<br>информация | Tip<br>ambal<br>aj<br>locuri<br>Тип<br>упаков<br>честв<br>мест | Numar<br>locuri<br>Коли-<br>чество<br>меств | Masa<br>bruta,<br>tone<br>Масса<br>бру<br>тто,<br>тонн |

|                                                                |     |      |           |           |       |          |           |           |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|----|----|----|----|
| Lucrari de finisare interioare ofiului or. Chisinau            | buc | 1.00 | 319375.90 | 319375.90 | 20.00 | 63875.18 | 383251.08 | 383251.08 | ** | ** | ** | ** |
| 11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)                     |     |      |           | 319375.90 | **    | 63875.18 |           | 383251.08 | ** | ** | ** | ** |
| 12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной) |     |      |           | 319375.90 | **    | 63875.18 |           | 383251.08 | ** | ** | ** | ** |

13. Permis eliberarea:  
Отпуск разрешен.

Director constructii capitale VOINSCHI S.

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):  
Сдан товары/активы (услуги)

Director constructii capitale VOINSCHI S.

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediari (transportatorului):  
Прийят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatorului):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumpărător/beneficiar:  
Прийят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor VSN CONS SRL  
(denumirea )  
Investitor Biznes market  
(denumirea )  
Obiect **Finisarea interiorului oficiului  
or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

383 251,08 lei

Contract N 01/2019

## Proces - verbal 5-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate  
pe 06 an 2019


| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                          | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                         | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>I. Incalzirea</b>                                      |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | IB02D        | CONVECTOR PORDOSIA<br>FRT H-110 I-250L-4000<br>CU GRILA   | buc  | 4,000     | 25 742,86<br>503.64              | 102 971,44<br>2 014,56                            |
| 2       | IB02D        | CONVECTOR PORDOSIA<br>FRT H-110 I-250L-2000<br>CU GRILA   | buc  | 1,000     | 14 797,06<br>503.64              | 14 797,06<br>503.64                               |
| 3       | IB02D        | CONVECTOR PORDOSIA<br>FRT H-110 I-250L-1900<br>CU GRILA   | buc  | 1,000     | 14 170,01<br>503.64              | 14 170,01<br>503,64                               |
| 4       | IB02D        | CONVECTOR PORDOSIA<br>FRT H-110 I-250L-700 CU<br>GRILA    | buc  | 3,000     | 7 056,02<br>503.64               | 21 168,06<br>1 510,92                             |
| 5       | IA52A        | Cutie metalica CASETA<br>METALICA COLECTOR<br>600X450X110 | buc  | 3,000     | 640,27<br>83.94                  | 1 920,81<br>251.82                                |
| 6       |              | COLECTOR<br>DISTRIBUITOR DIN<br>ALAMA 1" CU 7 CIRC 3/4    | buc  | 2,000     | 1 984,10<br>0,00                 | 3 968,20<br>0,00                                  |
| 7       |              | COLECTOR<br>DISTRIBUITOR DIN<br>ALAMA 1" CU 9 CIRC 3/4    | buc  | 1,000     | 2 503,00<br>0,00                 | 2 503,00<br>0,00                                  |
| 8       |              | TERMOSTAR Z-RT001                                         | buc  | 5,000     | 563,64<br>0,00                   | 2 818,20<br>0,00                                  |




|    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------|
|    | 1B05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,(RADIATOR ALUMINIU BIG B3 500/100)                                                                                                                                                                | buc | 21,000  | 1 182,54<br>83,94 | 24 833,34<br>1 762,74 |
| 10 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (kit montaj radiator aluminiu hidra 1"*1/2")                                                                                                       | buc | 15,000  | 112,75<br>6,72    | 1 691,18<br>100,73    |
| 11 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (KIT TERMINALDISTRBUIITOR HIDRA 1")                                                                                                                | buc | 6,000   | 198,38<br>6,71    | 1 190,25<br>40,29     |
| 12 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (haltera cu diblu ptr radiator 7*175)                                                          | buc | 60,000  | 17,44<br>11,75    | 1 046,50<br>705,10    |
| 13 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (tub PEXAL IZOLAT D16) | m   | 790,000 | 31,36<br>12,59    | 24 775,19<br>9 946,89 |
| 14 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la TUB PP-R /FB PN 25 D 20ALB                                                          | m   | 72,000  | 12,59             | 906,55                |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5      | 6              | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------|----------------------|
| 15 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de TUB PP-R /FB PN 25 D 32ALB          | m | 40,000 | 47,59<br>16,79 | 1 903,52<br>671,52   |
| 16 | IC36D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. TUB PP-R /FB PN 25 D 40ALB | m | 28,000 | 66,01<br>18,89 | 1 848,18<br>528,82   |
| 17 | IC36E   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. TUB PP-R /FB PN 25 D 50ALB | m | 48,000 | 95,06<br>20,98 | 4 563,12<br>1 007,28 |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (tub izolatie tubolit dg 22X05)                                             | m | 72,000 | 18,35<br>14,69 | 1 321,16<br>1 057,64 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (tub izolatie tubolit dg 35x05)                                             | m | 44,000 | 21,82<br>14,69 | 960,06<br>646,34     |
| 20 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (tub izolatie tubolit dg 42X09)                                             | m | 24,000 | 22,84<br>17,63 | 568,10<br>423,06     |



|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6              | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
| 1  | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (tub izolatie tubolit dg 50X09)               | m   | 40,000 | 30,15<br>17,63 | 1 205,90<br>705,10 |
| 22 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (COT PP-R D 20 GRI) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 7,000  | 13,12<br>11,33 | 91.85<br>79.32     |
| 23 | IC38C   | Piesa de racordare (COT PP-R D 32 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm         | buc | 13,000 | 13.10<br>8,81  | 170.35<br>114.58   |
| 24 | IC38C   | Piesa de racordare (COT PP-R D 32 X1" FE), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm      | buc | 3,000  | 56,66<br>8,81  | 169,99<br>26,44    |
| 25 | IC38C   | Piesa de racordare (COT PP-R D 32 X1" FI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm      | buc | 1,000  | 50,89<br>8,81  | 50,89<br>8,81      |
| 26 | IC38E   | Piesa de racordare (COT PP-R D 50 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm         | buc | 6,000  | 25,36<br>11,33 | 152,17<br>67,99    |
| 27 | IC38C   | Piesa de racordare (COT VALROM ALB 45 PPR D 32 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din                                                         | buc | 1,000  | 13,44<br>8,81  | 13,44<br>8,81      |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6              | 7                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------|
|    |       | polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                          |     |        |                |                  |
| 28 | IC38D | Piesa de racordare (COT VALROM ALB 90 PPR D 40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 2,000  | 17,18<br>10,07 | 34,35<br>20,15   |
| 29 | IC38E | Piesa de racordare (COT VALROM ALB 45 PPR D 50), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 2,000  | 25,03<br>11,33 | 50,06<br>22,66   |
| 30 | IC38D | Piesa de racordare (COT45 gr d 32 alb), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm          | buc | 4,000  | 14,86<br>10,07 | 59,45<br>40,29   |
| 31 | IC38C | Piesa de racordare (DOP PP-R D.32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm              | buc | 18,000 | 11,95<br>8,81  | 215,17<br>158,65 |
| 32 | IC38D | Piesa de racordare (MUFA VALROM ALB PP-R D.40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm  | buc | 2,000  | 14,70<br>10,07 | 29,39<br>20,15   |
| 33 | IC38E | Piesa de racordare (MUFA VALROM ALB PP-R D.50), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0     | buc | 6,000  | 19,58<br>11,33 | 117,49<br>67,99  |



|    | 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6              | 7              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------|
|    |       | mm                                                                                                                                                                                           |     |        |                |                |
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (MUFA PP-R D.20 GRI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12,000 | 7,46<br>6,30   | 89,47<br>75,55 |
| 35 | IC38C | Piesa de racordare (MUFA PP-R D.32 GRI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                   | buc | 4,000  | 12,11<br>8,81  | 48,45<br>35,25 |
| 36 | IC38D | Piesa de racordare (MUFA PP-R D.40 GRI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                   | buc | 2,000  | 14,87<br>10,07 | 29,73<br>20,15 |
| 37 | IC38D | Piesa de racordare (Reductie PP-R 40/32 ALBA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm             | buc | 2,000  | 14,54<br>10,07 | 29,07<br>20,15 |
| 38 | IC38E | Piesa de racordare (Reductie PP-R 50/32 ALBA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm             | buc | 2,000  | 16,94<br>11,33 | 33,88<br>22,66 |
| 39 | IC38E | Piesa de racordare (Reductie PP-R 50/40 ALBA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm             | buc | 2,000  | 17,27<br>11,33 | 34,54<br>22,66 |
| 40 | IC38F | Piesa de racordare Reductie PP-R 63/50 ALBA, cu 2 imbinari, din polipropilena                                                                                                                | buc | 2,000  | 23,98<br>12,59 | 47,96<br>25,18 |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6              | 7                |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------|
|    |       | imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                                                           |     |        |                |                  |
| 41 | IC38K | Piesa de racordare (TEU PP-R D 50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm      | buc | 2,000  | 32,95<br>15,95 | 65,90<br>31,90   |
| 42 | IC38D | Piesa de racordare (TEU REDUS 40X32X40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 2,000  | 19,98<br>10,07 | 39,95<br>20,15   |
| 43 | IC34K | Piese de legatura (TEU REDUS ALAMA 3/4"X1/2"X3/4"FI) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm                     | buc | 1,000  | 79,65<br>37,77 | 79,65<br>37,77   |
| 44 | IC34C | Piese de legatura (NIPLU ALAMA 3/4FE) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm                                    | buc | 2,000  | 40,99<br>20,98 | 81,99<br>41,97   |
| 45 | IC34E | Piese de legatura (NIPLU ALAMA 1" FE) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm                                    | buc | 1,000  | 64,03<br>29,38 | 64,03<br>29,38   |
| 46 | IC34E | Piese de legatura (NIPLU D/S 1") cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm                                         | buc | 10,000 | 34,77<br>29,38 | 347,69<br>293,79 |
| 47 | IC53B | RACORD RAPID F 3/4"GF, avind diametrul de 3/4" ... 1"                                                                                                                      | buc | 1,000  | 246,43<br>8,39 | 246,43<br>8,39   |



|    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| 48 | IC53A | RACORD M CU<br>HOLLENDER 20X1/2",<br>avind diametrul de 3/8"<br>...1/2"                                                                                                                                                               | buc | 46.000 | 43,80<br>6,30   | 2 014,59<br>289,59 |
| 49 | IC53B | RACORD PPR D 32X1"<br>FE, avind diametrul de 3/4"<br>...1"                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | 59,24<br>8,39   | 118,49<br>16,79    |
| 50 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu<br>reglaj (robinet COLTAR cu<br>sfera si racord olandez FE-<br>FI 1") pentru instalatii de<br>incalzire central, avind<br>diametrul nominal de 3/4" -<br>1"                                                | buc | 2,000  | 284,75<br>9,65  | 569,49<br>19,31    |
| 51 | ID04C | Robinet de trecere sau de<br>retinere cu mufe pentru<br>instalatii de incalzire<br>central, avind diametrul<br>nominal de 2" (ROBINET<br>TRECERE CU SFERA 2"<br>FE-FI)                                                                | buc | 3,000  | 577,64<br>18,89 | 1 732,91<br>56,66  |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de<br>retinere cu mufe pentru<br>instalatii de incalzire<br>central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1"<br>(ROBINET TRECERE CU<br>SFERA 1/2" FE-FI<br>FLUTURE)                                             | buc | 1,000  | 76,77<br>6,30   | 76,77<br>6,30      |
| 53 | ID04A | Robinet de trecere sau de<br>retinere cu mufe pentru<br>instalatii de incalzire<br>central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1"<br>(ROBINET COT CU<br>SFERA SI RACORD<br>OLANDEZ FE-FI 1")                                         | buc | 4,000  | 300,34<br>6,29  | 1 201,36<br>25,18  |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu<br>reglaj (tur sau retur) pentru<br>instalatii de incalzire<br>central, avind diametrul<br>nominal de 3/8" -1/2"(SET<br>ROINET RADIATOR 1/2"<br>FILET AXTERIOR TUR<br>TERMOSTATAT+RETUR<br>+CAP TERMOSTAT) | buc | 15.000 | 288,95<br>7,55  | 4 334,32<br>113,32 |
| 55 | IC37A | Piese de racordare cu doua                                                                                                                                                                                                            | buc | 30.000 | 41,86           | 355,88             |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6              | 7                    |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------------|
|    |          | imbinari (ADAPTOR<br>TEAVA MULTISTRAT)<br>din polietilena, imbinare<br>prin presare cu infiletare cu<br>teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de<br>pina la 18,0 mm inclusiv                                   |     |         | 10,07          | 302,18               |
| 56 |          | GARNITURA flansa d50                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,000   | 15,48<br>0,00  | 61,92<br>0,00        |
| 57 |          | GARNITURA NIPLU                                                                                                                                                                                                                    | buc | 50,000  | 1,74<br>0,00   | 87,00<br>0,00        |
| 58 | IC37A    | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (TEU D 16<br>SERTIZARE) din<br>polietilena, imbinare prin<br>presare cu infiletare cu teava<br>din polietilena armata, avind<br>diametrul exterior de pina la<br>18,0 mm inclusiv           | buc | 2,000   | 75,14<br>10,07 | 150,27<br>20,15      |
| 59 | IE03A    | Efectuarea probei de<br>etanseitate la presiune a<br>conductelor de alimentare a<br>aparator de incalzire<br>(aeroterme,<br>termoconvectoare,<br>convectoare de plinta, etc.)<br>avind diametrul de 3/8" ...<br>1"                 | m   | 930,000 | 4,78<br>3,78   | 4 442,89<br>3 512,89 |
| 60 | IE04A    | Efectuarea probei de<br>dilatare-contractare si de<br>functionare, a conductelor<br>de alimentare a aparator<br>de incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare,<br>convectoare de plinta, etc.)<br>avind diametrul de 3/8" ...<br>1" | m   | 930,000 | 3,36<br>3,36   | 3 122,57<br>3 122,57 |
| 61 | SF05A    | Spalarea instalatiei de apa<br>rece sau calda, executata din<br>teava de otel, zincata, avind<br>diametrul de 3/8"-2"                                                                                                              | m   | 930,000 | 2,52<br>2,52   | 2 341,93<br>2 341,93 |
| 62 | RpCU06D1 | Executarea santurilor de<br>pina la 5 cm adincime, in<br>pereti din zidarie de<br>caramida de 5 x 100 cm2,<br>pentru executarea<br>mecanizata                                                                                      | m   | 199,500 | 49,77<br>46,17 | 9 928,52<br>9 210,32 |



| 2 | 3                              | 4        | 5 | 6 | 7          |
|---|--------------------------------|----------|---|---|------------|
|   | <b>Total capital:</b>          |          |   |   |            |
|   | <b>Total</b>                   |          |   |   | 265 082,24 |
|   | <b>Inclusiv salariu</b>        |          |   |   | 43 644,62  |
|   | <b>Total proces-verbal:</b>    |          |   |   |            |
|   | Cheltuieli directe             | lei      |   |   | 265 082,24 |
|   | Asigurarea sociala si medecala | 22,50 %  |   |   | 9 820,04   |
|   | Cheltuieli de transport        | 5,00 %   |   |   | 10 983,35  |
|   | Total                          | 100,00 + |   |   | 285 885,63 |
|   | Cheltuieli de regie            | 8,00 %   |   |   | 21 206,58  |
|   | Total                          | 100,00 + |   |   | 307 092,21 |
|   | Beneficiu de deviz             | 4,00 %   |   |   | 12 283,68  |
|   | Total                          | 100,00 + |   |   | 319 375,89 |
|   | TVA                            | 20,00 %  |   |   | 63 875,19  |
|   |                                |          |   |   | 383 251,08 |
|   | <b>TOTAL:</b>                  |          |   |   | 53 464,66  |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

VSN Cons SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

Veinsech S. Director

Investitor

(denumirea)

()

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

