

**Lucrari de reparatie a Sectorului
de politie nr.5 a IP Buiucani a
DP mun. Chisinau, situat in
comuna Truseni, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Echipament electric de forta si de iluminat (04/03-2017-1-IEI/EEF)

Valoarea de deviz 63 163 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Montare panou de distributie aplicabil, 72 module, din metal, IP31, 565x620x136 mm, cu lacat, chee si inscriptia aplicata	buc	1,000	105,036 101,436	105,036 101,436
2		Bara de legare la nul N	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32)	buc	1,000	113,976 99,296	113,976 99,296
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH-32)	buc	1,000	69,532 66,768	69,532 66,768
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29)	buc	10,000	69,532 66,768	695,320 667,680
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABDT-32)	buc	18,000	69,532 66,768	1 251,576 1 201,824
7	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	162,624 146,376	162,624 146,376

1	2	3	4	5	6	7
		(ППК-32+ДКП32)				
8	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (PH47)	buc	1,000	49,804 48,364	49,804 48,364
9	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ТЭ-15)	buc	1,000	49,804 48,364	49,804 48,364
10	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)	100 m	0,050	4 119,120 869,700	205,956 43,485
11	08-02-390-2 Km =1.5	Canale din masa plastica cu sectiunea 60x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)	100 m	0,150	3 667,607 787,233	550,141 118,085
12	08-02-390-1 Km =1.5	Canale din masa plastica cu sectiunea 40x40 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)	100 m	0,350	2 784,369 697,151	974,529 244,003
13	08-02-390-1 Km =1.5	Canale din masa plastica cu sectiunea 25x16 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)	100 m	1,300	1 546,928 697,212	2 011,007 906,376
14	08-02-390-2 Km =1.5	Canale din masa plastica cu sectiunea 50x12 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci)	100 m	0,100	2 054,970 787,090	205,497 78,709
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	7,750	863,066 530,720	6 688,760 4 113,080
16	Pretul firmei	Cablu de forta de tip ППГнг(А)-HF-0.66 3x1.5 mm2	m	220,000	7,160 0,000	1 575,200 0,000
17	Pretul firmei	Cablu de forta de tip ППГнг(А)-HF-0.66 3x2.5 mm2	m	415,000	11,290 0,000	4 685,350 0,000
18	Pretul firmei	Cablu de forta de tip ППГнг(А)-HF-0.66 5x4 mm2	m	5,000	30,250 0,000	151,250 0,000
19	Pretul firmei	Cablu de forta de tip ППГнг(А)-FRHF-0.66 3x1.5 mm2	m	10,000	18,000 0,000	180,000 0,000
20	Pretul firmei	Cablu de control de tip КППГнг(А)-HF-0.66 4x1.0 mm2	m	15,000	10,420 0,000	156,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
21	Pretul firmei	Cablu de control de tip КППГнг(A)-FRHF-0.66 4x1.0 mm2	m	10,000	5,250 0,000	52,500 0,000
22	Pretul firmei	Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x16 mm2	m	55,000	21,580 0,000	1 186,900 0,000
23	Pretul firmei	Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1.0 1x6.0 mm2	m	25,000	7,820 0,000	195,500 0,000
24	Pretul firmei	Conductor cu un singur fir in izolatie de tip ПyB-1,0 1x4.0 mm2	m	20,000	5,250 0,000	105,000 0,000
25	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,200	1 222,790 783,240	244,558 156,648
26	Pretul firmei	Cablu de forta de tip ПППГнг(A)-HF-0.66 4x16 mm2	m	20,000	89,920 0,000	1 798,400 0,000
27		Cutie de distributie, IP31, 130x130x80 mm	buc	50,000	90,800 0,000	4 540,000 0,000
28	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,120	7 233,200 7 233,200	867,984 867,984
29		Corp iluminat cu 4 lampi luminescente cu soclu G13, aplicabil, IP21, flux luminos 5400Lm, 4x18W	buc	12,000	233,330 0,000	2 799,960 0,000
30	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,140	4 964,800 4 964,800	695,072 695,072
31		Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu G13, IP21, flux luminos 2700 Lm, 2x18W	buc	7,000	70,830 0,000	495,810 0,000
32		Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu G13, IP40, flux luminos 2700 Lm, 2x18W	buc	3,000	75,000 0,000	225,000 0,000
33		Corp iluminat cu 2 lampi luminescente cu soclu E27, IP65, flux luminos 1200Lm, 2x18W	buc	4,000	50,000 0,000	200,000 0,000
34	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,020	26 413,450 15 322,400	528,269 306,448

1	2	3	4	5	6	7
35		Proiector cu lampa LED 70W, montat incorporat, flux luminos 7000 lm, IP65	buc	2,000	350,000 0,000	700,000 0,000
36		Lampa luminiscenta cu soclu E27, 18W	buc	8,000	14,170 0,000	113,360 0,000
37		Lampa luminiscenta cu soclu G13, 18W	buc	68,000	24,170 0,000	1 643,560 0,000
38	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,080	1 850,600 1 690,600	148,048 135,248
39		Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V	buc	8,000	14,830 0,000	118,640 0,000
40	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	2 038,920 1 878,920	101,946 93,946
41		Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V	buc	5,000	17,670 0,000	88,350 0,000
42	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,410	2 008,961 1 848,961	823,674 758,074
43		Prize 2P+E, 16A, 230V, IP20, Legrand	buc	41,000	18,830 0,000	772,030 0,000
44		Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 3 locuri de priza	buc	4,000	4,800 0,000	19,200 0,000
45		Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 2 locuri de priza	buc	2,000	3,600 0,000	7,200 0,000
46		Cutie de montare prize, intrerupatoare pentru 1 locuri de priza	buc	18,000	3,600 0,000	64,800 0,000
47		Rama orizontala 3M	buc	4,000	10,750 0,000	43,000 0,000
48		Rama orizontala 2M	buc	2,000	8,250 0,000	16,500 0,000
49	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare	buc	1,000	21,400 21,400	21,400 21,400
50		Cutie pentru 1 priza montata in pardosea	buc	1,000	4,200 0,000	4,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
51	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	79,840 77,040	79,840 77,040
52	08-02-471-4aplicativ	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 25 mm, L=3.0 m	10 buc	0,300	1 471,320 354,813	441,396 106,444
53	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,500	2 467,000 911,640	1 233,500 455,820
54	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,100	2 824,400 911,640	282,440 91,164
		<i>Total</i>	lei			40 564,699
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 621,055
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			787,635
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			43 973,389
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			1 747,370
		<i>Total</i>	100,00 +			45 720,759
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 371,623
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				47 092,382 11 649,134
		2. Utilaj				
55		Dulap montat pe perete ЩПН-723-1-36-УХЛ3, IP31	buc	1,000	579,170 0,000	579,170 0,000
56		Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,000	49,170 0,000	49,170 0,000
57		Separator de sarcina BH-32, 3P, 16A	buc	1,000	138,250 0,000	138,250 0,000
58		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B°	buc	4,000	16,250 0,000	65,000 0,000
59		Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C06, 30mA	buc	4,000	188,580 0,000	754,320 0,000
60		Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, C10, 30mA	buc	10,000	138,250 0,000	1 382,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
61		Intrerupator automat de curent diferentiat de tip ABДТ32, C16, 30mA	buc	4,000	138,250 0,000	553,000 0,000
62		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 02A, °C°	buc	1,000	17,870 0,000	17,870 0,000
63		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C°	buc	2,000	15,590 0,000	31,180 0,000
64		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°	buc	1,000	15,580 0,000	15,580 0,000
65		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°	buc	1,000	15,580 0,000	15,580 0,000
66		Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°	buc	1,000	45,460 0,000	45,460 0,000
67		Contacteur electromagnet modular ППК-32, 4P, 0,63 - 1.0 A, Icu=0.1kA	buc	1,000	220,830 0,000	220,830 0,000
68		Contact aduagator 1NO-NC de tip ДКП32-11	buc	1,000	90,830 0,000	90,830 0,000
69		Declansator independent de tip PH47	buc	1,000	229,170 0,000	229,170 0,000
70		Timer ТЭ15, 16A, 230V	buc	2,000	300,000 0,000	600,000 0,000
71		Post de comanda 2 butoane КП102	buc	5,000	24,170 0,000	120,850 0,000
72		Buton ABLF-22 verde	buc	5,000	57,920 0,000	289,600 0,000
73		Buton ABLF-22 rosu	buc	5,000	56,670 0,000	283,350 0,000
		<i>Total</i>	lei			5 481,710
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			65,781
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 547,491

		Total	lei	52 636
		TVA	20,00 %	10 527
		Total deviz: Inclusiv salariu	63 163	
			11 646	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)