

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8

Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 462 712,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEJ08B	1. Lucrari de constructie Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmr (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30мм в стенах)	m	2 204,00	5,47 5,47	12 050,37 12 050,37
		<i>Total</i>	lei			12 050,37
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			2 711,33
		<i>Total</i>	100,00 +			14 761,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			1 254,74
		<i>Total</i>	100,00 +			16 016,45
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			640,66
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				16 657,11 12 050,37
2	08-03-572-4	2. Lucrari de montare 2.1. Электромонтажные работы Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01 - ШУ)	buc	1,00	254,22 127,21	254,22 127,21
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)	buc	2,00	41,32 40,82	82,65 81,65



4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик в ШУ и АВР)	buc	2,00	31,71	63,42
					31,71	63,42
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	118,85	118,85
					109,35	109,35
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР)	buc	1,00	321,10	321,10
					84,56	84,56
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc	11,00	41,32	454,56
					40,82	449,06
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпус метал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc	1,00	254,22	254,22
					127,21	127,21
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	6,00	41,32	247,94
					40,82	244,94
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1, 2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc	8,00	321,10	2 568,81
					84,56	676,51
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc	85,00	41,32	3 512,54
					40,82	3 470,04
12		Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,00	18,10	271,50
					0,00	0,00
13		Шина PE и N YNN10143-100	buc	30,00	29,62	888,60
					0,00	0,00
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	4,00	113,24	452,97
					65,61	262,44
15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc	5,00	182,07	910,33
					115,55	577,73
16	08-03-603-1	Cutie cu transformati coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,00	652,96	652,96
					52,12	52,12
		Total Электромонтажные работы				11 054,69
						6 326,26



		Inclusiv salariu				
		2.2. Осветительное оборудование				
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,74	20 224,26 11 554,65	14 965,95 8 550,44
18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,32	18 177,56 9 877,95	5 816,82 3 160,94
19	Цена поставщ	Светильник OPL/S 418	buc	61,00	385,00 0,00	23 485,00 0,00
20	Цена поставщ	Светильник OPL/S 418+ES1	buc	13,00	1 825,00 0,00	23 725,00 0,00
21	Цена поставщ	Светильник OPL/S 218	buc	11,00	242,00 0,00	2 662,00 0,00
22	Цена поставщ	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	2,00	1 522,00 0,00	3 044,00 0,00
23	Цена поставщ	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
24	Цена поставщ	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
25	Цена поставщ	Светильник RAMBO218 IP54	buc	4,00	5 642,20 0,00	22 568,80 0,00
26	Цена поставщ	Светильник RAMBO218 IP54+ES1	buc	2,00	6 812,00 0,00	13 624,00 0,00
27	Цена поставщ	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,00	1 120,80 0,00	2 241,60 0,00
28	Цена поставщ	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	9,00	1 356,00 0,00	12 204,00 0,00
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	100 buc	0,04	127 296,74 3 579,39	5 091,87 143,18
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	3 995,10 3 207,60	39,95 32,08
31	Цена поставщ	Светильник взрывозащ. ВЗГ-1х26	buc	1,00	990,00 0,00	990,00 0,00
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,12	18 177,56 9 877,95	2 181,31 1 185,35

33	Цена поставщ	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc	12,00	147,42 0,00	1 769,04 0,00
34	Цена поставщ	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
35	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	338,00	12,00 0,00	4 056,00 0,00
36	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc	5,00	25,00 0,00	125,00 0,00
37	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	30,00	25,00 0,00	750,00 0,00
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc	0,59	4 326,25 1 388,75	2 552,48 819,36
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)	100 buc	0,14	13 526,25 1 388,74	1 893,67 194,42
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,26	4 073,69 1 173,69	1 059,16 305,16
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc	0,05	3 573,69 1 173,69	178,68 58,68
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc	0,18	4 445,56 1 195,56	800,20 215,20
43	Цена поставщ	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	122,00	1,85 0,00	225,70 0,00
44	Цена поставщ	Коробка ответвительная	buc	130,00	2,20 0,00	286,00 0,00
45	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	1,80	2 444,35 648,81	4 399,84 1 167,86
46	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6mm)	100 m	1,10	1 834,99 648,81	2 018,49 713,69
		Total Осветительное оборудование			156 354,57	
		Inclusiv salariu			16 546,37	
		2.3. Кабельные изделия				
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	21,66	451,98 451,98	9 789,89 9 789,89



48	08-02-148-2	Cablu pîna la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pîna la: 2 kg (Кабеля в трубах)	100 m	0,38	667,03	253,47
					667,03	253,47
49	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	586,00	12,50	7 325,00
					0,00	0,00
50	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	750,00	16,20	12 150,00
					0,00	0,00
51	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	138,00	27,80	3 836,40
					0,00	0,00
52	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	30,00	42,00	1 260,00
					0,00	0,00
53	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	107,00	16,20	1 733,40
					0,00	0,00
54	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	48,00	44,00	2 112,00
					0,00	0,00
55	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	17,00	64,00	1 088,00
					0,00	0,00
56	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10мм2	m	22,00	103,00	2 266,00
					0,00	0,00
57	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25мм2	m	16,00	247,00	3 952,00
					0,00	0,00
58	Pret piata	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	72,00	18,00	1 296,00
					0,00	0,00
59	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m	273,00	13,75	3 753,75
					0,00	0,00
60	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m	6,00	17,82	106,92
					0,00	0,00
61	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m	114,00	52,80	6 019,20
					0,00	0,00
62	Pret piata	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m	25,00	28,00	700,00
					0,00	0,00
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				57 642,03
		2.4. Трубы				10 043,36
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti și coloane, fixare cu scoabe, diametru pîna la 25 mm	100 m	19,55	1 437,60	28 104,99
					867,51	16 959,82



64	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	957,00	6,16 0,00	5 895,12 0,00
65	Pret piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	998,00	6,67 0,00	6 656,66 0,00
66	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,71	2 464,61 1 253,88	1 749,87 890,25
67	Pret piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	48,00	10,92 0,00	524,16 0,00
68	Pret piata	Труба ПВХ Д=50мм	m	23,00	21,58 0,00	496,34 0,00
69	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)	100 m	0,50	2 549,12 1 122,66	1 274,56 561,33
70	Pret piata	Труба стальная Д=20мм	m	50,00	20,80 0,00	1 040,00 0,00
71	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,16	1 896,04 1 071,63	303,37 171,46
72	Pret piata	Короб стальной оцинкованный	m	16,00	42,71 0,00	683,36 0,00
Total Трубы Inclusiv salariu						46 728,42 18 582,87
		<i>Total</i>	lei			271 779,72
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			11 587,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			10 290,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			293 657,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54,00 %			27 809,38
		<i>Total</i>	100,00 +			321 466,78
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			12 858,67
Total Lucrari de montare Inclusiv salariu						334 325,45 51 498,86
3. Valoare utilajului						
73	Цена поставщ	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,00	3 575,00 0,00	3 575,00 0,00
74	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,00	868,25 0,00	868,25 0,00
75	Цена	Выключатель-разъединитель 3-хпол.	buc	1,00	385,00	385,00



	поставщ	ВР32И-31-150А			0,00	0,00
76	Цена поставщ	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,00	4 705,00	4 705,00
					0,00	0,00
77	Цена поставщ	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,00	1 060,00	1 060,00
					0,00	0,00
78	Цена поставщ	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,00	7 036,00	7 036,00
					0,00	0,00
79	Цена поставщ	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,00	1 036,00	1 036,00
					0,00	0,00
80	Цена поставщ	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	3,00	458,00	1 374,00
					0,00	0,00
81	Цена поставщ	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,00	502,00	502,00
					0,00	0,00
82	Цена поставщ	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,00	523,60	523,60
					0,00	0,00
83	Цена поставщ	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,00	637,00	637,00
					0,00	0,00
84	Цена поставщ	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,00	935,58	935,58
					0,00	0,00
85	Цена поставщ	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,00	536,58	536,58
					0,00	0,00
86	Цена поставщ	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСс	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
					0,00	0,00
87	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	8,00	67,50	540,00
					0,00	0,00
88	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	2,00	67,50	135,00
					0,00	0,00
89	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	23,00	30,08	691,84
					0,00	0,00
90	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	6,00	23,08	138,48
					0,00	0,00
91	Цена поставщ	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,00	302,00	604,00
					0,00	0,00
92	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН- 32 3Р 100А	buc	1,00	62,00	62,00
					0,00	0,00



93	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20,40А	buc	8,00	62,00 0,00	496,00 0,00
94	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(С)	buc	10,00	23,08 0,00	230,80 0,00
95	Цена поставщ	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	28,00	189,25 0,00	5 299,00 0,00
96	Цена поставщ	Контактор КМИ-23211	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
97	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	10,00	23,08 0,00	230,80 0,00
98	Цена поставщ	Контактор КМИ-10910	buc	2,00	112,50 0,00	225,00 0,00
99	Цена поставщ	Контактор КМИ-10960	buc	2,00	112,50 0,00	225,00 0,00
100	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	3,00	59,00 0,00	177,00 0,00
101	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,00	59,00 0,00	59,00 0,00
102	Цена поставщ	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,00	212,00 0,00	848,00 0,00
Total Valoare utilajului Inklusiv salariu						34 610,93


	Total	lei	385 593,49
	TVA	20,00 %	77 118,70
	Total deviz:		462 712,19
	Inklusiv salariu		63 549,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)
(denumirea lucrări)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEJ08B	1. Lucrari de constructie Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30мм в стенах)	m			5,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,45	5,47
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Электромонтажные работы				
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01 - ШУ)	buc			254,22
	1	Muncitor	h-om	3,4900	36,45	127,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	98,49	113,26
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)	buc			41,32
	1	Muncitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик в ШУ и АВР)	buc			31,71
	1	Muncitor	h-om	0,8700	36,45	31,71
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			118,85
	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,45	109,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР)	buc			321,10
	1	Muncitor	h-om	2,3200	36,45	84,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 050,00	150,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	98,49	75,84
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc			41,32
						40,82



	1	Muncitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпус метал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc			254,22
						127,21
	1	Muncitor	h-om	3,4900	36,45	127,21
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	98,49	113,26
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			41,32
						40,82
	1	Muncitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc			321,10
						84,56
	1	Muncitor	h-om	2,3200	36,45	84,56
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 050,00	150,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	98,49	75,84
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc			41,32
						40,82
	1	Muncitor	h-om	1,1200	36,45	40,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
12		Шина соединител. YNS20-3-063	buc			18,10
						0,00
	504200	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	1,0000	18,10	18,10
13		Шина PE и N YNN10143-100	buc			29,62
						0,00
	504201	Шина PE и N YNN10143-100	buc	1,0000	29,62	29,62
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc			113,24
						65,61
	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,45	65,61
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0600	38,00	2,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	25,00	1,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 050,00	20,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	98,49	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc			182,07
						115,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	36,45	115,55
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0800	38,00	3,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	25,00	9,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 050,00	30,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	98,49	12,80



	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00	652,96
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc				52,12
	1	Muncitor	h-om	1,4300	36,45		52,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	75,00		3,00
	54011	Cutie ЯТП-220/12В	buc	1,0000	591,34		591,34
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	25,00		6,50
		2.2. Осветительное оборудование					
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc				20 224,26
							11 554,65
	1	Muncitor	h-om	317,0000	36,45		11 554,65
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11 000,00		6 160,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	38,00		79,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	25,00		260,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,50		114,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000	25,00		1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	98,49		175,31
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00		27,25
18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc				18 177,56
							9 877,95
	1	Muncitor	h-om	271,0000	36,45		9 877,95
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11 000,00		6 160,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	38,00		79,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	25,00		260,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,50		114,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	59,3000	25,00		1 482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	98,49		175,31
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00		27,25
19	Цена поставщ	Светильник OPL/S 418	buc				385,00
							0,00
	570-101	Светильник OPL/S 418	buc	1,0000	385,00		385,00
20	Цена поставщ	Светильник OPL/S 418+ES1	buc				1 825,00
							0,00
	570-102	Светильник OPL/S 418+ES1	buc	1,0000	1 825,00		1 825,00
21	Цена поставщ	Светильник OPL/S 218	buc				242,00
							0,00
	570-103	Светильник OPL/S 218	buc	1,0000	242,00		242,00
22	Цена поставщ	Светильник OPL/S 218+ES1	buc				1 522,00
							0,00
	570-104	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	1,0000	1 522,00		1 522,00
23	Цена поставщ	Светильник ALS.OPL 218	buc				650,00
							0,00
	570-109	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,0000	650,00		650,00
24	Цена поставщ	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc				1 450,00
							0,00
	570-1091	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,0000	1 450,00		1 450,00
25	Цена поставщ	Светильник RAMBO218 IP54	buc				5 642,20
							0,00
	570-115	Светильник RAMBO218 IP54	buc	1,0000	5 642,20		5 642,20
26	Цена поставщ	Светильник RAMBO218 IP54+ES1	buc				6 812,00
							0,00
	570-116	Светильник RAMBO218+ES1	buc	1,0000	6 812,00		6 812,00
27	Цена поставщ	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc				1 120,80
							0,00



	570-117	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	1,0000	1 120,80	1 120,80
28	Цена поставщ	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc			1 356,00
						0,00
29	570-110 08-03-593-10	Светильник с компактной люм. лампой CD 218 Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	buc 100 buc	1,0000	1 356,00	1 356,00 127 296,74 3 579,39
	1	Muncitor	h-om	98,2000	36,45	3 579,39
	570-120	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	buc	100,0000	1 208,90	120 890,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000	98,49	2 521,34
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 995,10 3 207,60
	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,45	3 207,60
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	25,00	787,50
31	Цена поставщ	Светильник взрывозащ. ВЗГ-1х26	buc			990,00
						0,00
32	570-1222 08-03-594-10	Светильник взрывозащ. ВЗГ-1х26 Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	buc 100 buc	1,0000	990,00	990,00 18 177,56 9 877,95
	1	Muncitor	h-om	271,0000	36,45	9 877,95
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11 000,00	6 160,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	25,00	260,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	7,50	114,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	59,3000	25,00	1 482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	98,49	175,31
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	25,00	27,25
33	Цена поставщ	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1х18	buc			147,42
						0,00
	570-122	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1х18	buc	1,0000	147,42	147,42
34	Цена поставщ	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc			1 500,00
						0,00
35	570-125 Pret piata	Фонарь аккумуляторный СГВ-2 Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00 12,00
			buc			0,00
36	507-0103 Pret piata	Лампа ЛБ-18 Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc	1,0000	12,00	12,00 25,00
			buc			0,00
	507-0111	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc	1,0000	25,00	25,00
37	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18	buc			25,00
						0,00
	507-0112	Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18	buc	1,0000	25,00	25,00
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc			4 326,25
	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,45	1 388,75
	54022	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	buc	100,0000	29,00	2 900,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			4 326,25



		inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)				1 388,74
	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,45	1 388,74
	54023	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)	buc	100,0000	121,00	12 100,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc			4 073,69
						1 173,69
	1	Muncitor	h-om	32,2000	36,45	1 173,69
	540-40215	Intreruptor inchisa	buc	100,0000	29,00	2 900,00
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc			3 573,69
						1 173,69
	1	Muncitor	h-om	32,2000	36,45	1 173,69
	540-40215	Intreruptor inchisa	buc	100,0000	24,00	2 400,00
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc			4 445,56
						1 195,56
	1	Muncitor	h-om	32,8000	36,45	1 195,56
	540-4028	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	buc	100,0000	32,50	3 250,00
43	Цена поставщ	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			1,85
						0,00
	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	1,85	1,85
44	Цена поставщ	Коробка ответвительная	buc			2,20
						0,00
	2451086	Коробка ответ.	buc	1,0000	2,20	2,20
45	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m			2 444,35
						648,81
	1	Muncitor	h-om	17,8000	36,45	648,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11 000,00	1 012,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,8000	38,00	68,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	98,49	708,14
46	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6мм)	100 m			1 834,99
						648,81
	1	Muncitor	h-om	17,8000	36,45	648,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	14 000,00	7,64
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0400	11 000,00	440,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,8000	38,00	30,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	98,49	708,14
		2.3. Кабельные изделия				
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			451,98
						451,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
48	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах)	100 m			667,03
						667,03
	1	Muncitor	h-om	18,3000	36,45	667,03
49	Pret piata	Кабель ВВГнг(A)LSLTx 3x1.5мм2	m			12,50
						0,00



50	590-2073 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	1,0000	12,50	12,50 16,20 0,00
51	590-2074 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	1,0000	16,20	16,20 27,80 0,00
52	590-2075 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	1,0000	27,80	27,80 42,00 0,00
53	590-2076 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	42,00	42,00 16,20 0,00
54	590-2077 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	1,0000	16,20	16,20 44,00 0,00
55	590-2078 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	1,0000	44,00	44,00 64,00 0,00
56	590-2079 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10мм2	m	1,0000	64,00	64,00 103,00 0,00
57	590-2080 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10мм2 Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25мм2	m	1,0000	103,00	103,00 247,00 0,00
58	590-2083 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25мм2 Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	1,0000	247,00	247,00 18,00 0,00
59	590-2043 Pret piata	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2 Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m	1,0000	18,00	18,00 13,75 0,00
60	590-2052 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2 Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m	1,0000	13,75	13,75 17,82 0,00
61	590-2053 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2 Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m	1,0000	17,82	17,82 52,80 0,00
62	590-2054 Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4мм2 Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m	1,0000	52,80	52,80 28,00 0,00
63	590-2046 Pret piata	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2 2.4. Трубы Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	m	1,0000	28,00	28,00 1 437,60 867,51
	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,45	867,51
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	29,43
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,00	36,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electrice (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	98,49	265,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	23,00	121,00
64	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			6,16

	503-801	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	6,16	6,16	0,00
65	Pret piata	Труба ПВХ Д=25мм	m			6,67	6,67
							0,00
	503-802	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	6,67	6,67	6,67
66	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m				2 464,61
							1 253,88
	1	Muncitor	h-om	34,4000	36,45		1 253,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00		29,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,00		36,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50		100,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50		16,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	25,00		587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	98,49		265,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	25,00		174,00
67	Pret piata	Труба ПВХ Д=32мм	m				10,92
							0,00
	503-804	Труба ПВХ Д=32мм	m	1,0000	10,92		10,92
68	Pret piata	Труба ПВХ Д=50мм	m				21,58
							0,00
	503-805	Труба ПВХ Д=50мм	m	1,0000	21,58		21,58
69	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)	100 m				2 549,12
							1 122,66
	1	Muncitor	h-om	30,8000	36,45		1 122,66
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00		28,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00		39,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	75,00		61,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,50		10,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000	25,00		500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	98,49		632,31
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	25,00		154,50
70	Pret piata	Труба стальная Д=20мм	m				20,80
							0,00
	503-833	Труба стальная Д=20мм	m	1,0000	20,80		20,80
71	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m				1 896,04
							1 071,63
	1	Muncitor	h-om	29,4000	36,45		1 071,63
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	38,00		259,92
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	75,00		30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50		93,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	9,1200	25,00		228,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,1600	98,49		212,74
72	Pret piata	Короб стальной оцинкованный	m				42,71
							0,00
	503-837	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	42,71		42,71
		3. Valoare utilajului					
73	Цена поставщи	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc				3 575,00
							0,00
	556455211	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,0000	3 575,00		3 575,00
74	Цена поставщи	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc				868,25
							0,00
	556453	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,0000	868,25		868,25
75	Цена поставщи	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc				385,00
							0,00

	556454	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,0000	385,00	385,00
76	Цена поставщ	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc			4 705,00
						0,00
77	Цена поставщ	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,0000	4 705,00	4 705,00
		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc			1 060,00
						0,00
	556456	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	1 060,00	1 060,00
78	Цена поставщ	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc			7 036,00
						0,00
79	Цена поставщ	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,0000	7 036,00	7 036,00
		Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc			1 036,00
						0,00
	556460	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,0000	1 036,00	1 036,00
80	Цена поставщ	Щит ЩРн-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc			458,00
						0,00
81	Цена поставщ	Щит ЩРн-12з-036	buc	1,0000	458,00	458,00
		Щит ЩРн-18з-1 36 IP31	buc			502,00
						0,00
82	Цена поставщ	Щит ЩРн-18з-036	buc	1,0000	502,00	502,00
		Щит ЩРн-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc			523,60
						0,00
83	Цена поставщ	Щит ЩРн-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,0000	523,60	523,60
		Щит ЩРн-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc			637,00
						0,00
84	Цена поставщ	Щит ЩРн-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,0000	637,00	637,00
		Щит ЩРн-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc			935,58
						0,00
85	Цена поставщ	Щит ЩРн-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,0000	935,58	935,58
		Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc			536,58
						0,00
86	Цена поставщ	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,0000	536,58	536,58
		Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 ACe	buc			1 350,00
						0,00
87	Цена поставщ	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 ACe	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
		Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc			67,50
						0,00
88	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	1,0000	67,50	67,50
		Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc			67,50
						0,00
89	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	67,50	67,50
		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc			30,08
						0,00
90	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	1,0000	30,08	30,08
		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc			23,08
						0,00
91	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(С)	buc	1,0000	23,08	23,08
		Контактор ПМЛ 2501	buc			302,00




	1158919	Контактор ПМЛ 2501	buc	1,0000	302,00	302,00	0,00
92	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc				62,00
	556664	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,0000	62,00	62,00	0,00
93	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20,40А	buc				62,00
	556665	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20,40А	buc	1,0000	62,00	62,00	0,00
94	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(С)	buc				23,08
	5564552113	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(С)	buc	1,0000	23,08	23,08	0,00
95	Цена поставщ	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc				189,25
	556455215	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	1,0000	189,25	189,25	0,00
96	Цена поставщ	Контактор КМИ-23211	buc				125,00
	1158922	Контактор КМИ-23211	buc	1,0000	125,00	125,00	0,00
97	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc				23,08
	5564552119	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	1,0000	23,08	23,08	0,00
98	Цена поставщ	Контактор КМИ-10910	buc				112,50
	1158923	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000	112,50	112,50	0,00
99	Цена поставщ	Контактор КМИ-10960	buc				112,50
	1158924	Контактор КМИ-10960	buc	1,0000	112,50	112,50	0,00
100	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc				59,00
	1158926	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	1,0000	59,00	59,00	0,00
101	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc				59,00
	1158925	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,0000	59,00	59,00	0,00
102	Цена поставщ	Пускатель ПМА- 0247	buc				212,00
	115897	Пускатель ПМА- 0247	buc	1,0000	212,00	212,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8
Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 462 712,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 412,863	36,45	51 498,86
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	330,60	36,45	12 050,37
		Total manopera				63 549,23

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,045	14 000,00	631,40
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,044	11 000,00	484,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1656	11 000,00	1 821,60
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,6608	11 000,00	7 268,80
5.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	30,157	38,00	1 145,97
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,762	25,00	494,05
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8032	75,00	60,24
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	302,518	7,50	2 268,89
9.	1158919	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,00	302,00	604,00
10.	1158922	Контактор КМИ-23211	buc	1,00	125,00	125,00
11.	1158923	Контактор КМИ-10910	buc	2,00	112,50	225,00
12.	1158924	Контактор КМИ-10960	buc	2,00	112,50	225,00
13.	1158925	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,00	59,00	59,00



14.	1158926	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	3,00	59,00	177,00
15.	115897	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,00	212,00	848,00
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,158	10 050,00	1 587,90
17.	2451086	Коробка ответ.	buc	130,00	2,20	286,00
18.	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	122,00	1,85	225,70
19.	5009031	Scoabe	10 buc	137,792	2,50	344,48
20.	503-801	Труба ПВХ Д=20мм	m	957,00	6,16	5 895,12
21.	503-802	Труба ПВХ Д=25мм	m	998,00	6,67	6 656,66
22.	503-804	Труба ПВХ Д=32мм	m	48,00	10,92	524,16
23.	503-805	Труба ПВХ Д=50мм	m	23,00	21,58	496,34
24.	503-833	Труба стальная Д=20мм	m	50,00	20,80	1 040,00
25.	503-837	Короб стальной оцинкованный	m	16,00	42,71	683,36
26.	504200	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,00	18,10	271,50
27.	504201	Шина РЕ и N YNN10143-100	buc	30,00	29,62	888,60
28.	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc	338,00	12,00	4 056,00
29.	507-0111	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc	5,00	25,00	125,00
30.	507-0112	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	30,00	25,00	750,00
31.	540-40215	Intreruptor inchisa	buc	5,00 26,00	24,00 29,00	120,00 754,00
32.	540-4028	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	buc	18,00	32,50	585,00
33.	54011	Cutie ЯТП-220/12В	buc	1,00	591,34	591,34
34.	54022	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	buc	59,00	29,00	1 711,00
35.	54023	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP54)	buc	14,00	121,00	1 694,00
36.	55218822	Щит ЩРН-123-036	buc	3,00	458,00	1 374,00
37.	55218823	Щит ЩРН-183-036	buc	1,00	502,00	502,00
38.	55218824	Щит ЩРН-243-1 36 IP31 разм.410x310x120мм	buc	1,00	523,60	523,60
39.	55218825	Щит ЩРН-363-1 36 IP31 разм.540x330x120мм	buc	1,00	637,00	637,00
40.	55218826	Щит ЩРН-483-1 36 IP31 разм.620x330x120мм	buc	1,00	935,58	935,58
41.	55218827	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,00	536,58	536,58
42.	55645	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	8,00	67,50	540,00
43.	556453	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,00	868,25	868,25



44.	556454	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,00	385,00	385,00
45.	556455	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,00	4 705,00	4 705,00
46.	556455211	Шкаф учета ВZUM-TF-01	buc	1,00	3 575,00	3 575,00
47.	5564552113	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(С)	buc	10,00	23,08	230,80
48.	5564552117	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	23,00	30,08	691,84
49.	5564552118	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(С)	buc	6,00	23,08	138,48
50.	5564552119	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2,4, 6А(С)	buc	10,00	23,08	230,80
51.	556455215	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	28,00	189,25	5 299,00
52.	5564555	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
53.	556456	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	1,00	1 060,00	1 060,00
54.	556457	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,00	7 036,00	7 036,00
55.	55646	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	2,00	67,50	135,00
56.	556460	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,00	1 036,00	1 036,00
57.	556664	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,00	62,00	62,00
58.	556665	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20,40А	buc	8,00	62,00	496,00
59.	570-101	Светильник OPL/S 418	buc	61,00	385,00	23 485,00
60.	570-102	Светильник OPL/S 418+ES1	buc	13,00	1 825,00	23 725,00
61.	570-103	Светильник OPL/S 218	buc	11,00	242,00	2 662,00
62.	570-104	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	2,00	1 522,00	3 044,00
63.	570-109	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,00	650,00	650,00
64.	570-1091	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
65.	570-110	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	9,00	1 356,00	12 204,00
66.	570-115	Светильник RAMBO218 IP54	buc	4,00	5 642,20	22 568,80
67.	570-116	Светильник RAMBO218+ES1	buc	2,00	6 812,00	13 624,00
68.	570-117	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,00	1 120,80	2 241,60
69.	570-120	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	buc	4,00	1 208,90	4 835,60
70.	570-122	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc	12,00	147,42	1 769,04
71.	570-1222	Светильник взрывозащ. ВЗГ-1x26	buc	1,00	990,00	990,00
72.	570-125	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
73.	590-2043	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Тх 4x1,5мм2	m	72,00	18,00	1 296,00
74.	590-2046	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Тх 4x1,5мм2	m	25,00	28,00	700,00
75.	590-2052	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 3x1,5мм2	m	273,00	13,75	3 753,75



76.	590-2053	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 4х1,5мм2	m	6,00	17,82	106,92
77.	590-2054	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 5х4мм2	m	114,00	52,80	6 019,20
78.	590-2073	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х1,5мм2	m	586,00	12,50	7 325,00
79.	590-2074	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х2,5мм2	m	750,00	16,20	12 150,00
80.	590-2075	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х4,0мм2	m	138,00	27,80	3 836,40
81.	590-2076	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3х6,0мм2	m	30,00	42,00	1 260,00
82.	590-2077	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4х1,5мм2	m	107,00	16,20	1 733,40
83.	590-2078	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х4мм2	m	48,00	44,00	2 112,00
84.	590-2079	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х6мм2	m	17,00	64,00	1 088,00
85.	590-2080	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х10мм2	m	22,00	103,00	2 266,00
86.	590-2083	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5х25мм2	m	16,00	247,00	3 952,00
Total materiale de construcții						240 419,74

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	109,0702	25,00	2 726,76
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	92,633	98,49	9 123,42
3.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,315	25,00	7,88
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,62	25,00	15,50
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,2862	25,00	32,16
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	102,6536	25,00	2 566,34
Total utilaje de construcții						14 472,05

Total	lei	385 593,49
TVA	20,00 %	77 118,70

Total deviz:

**462 712,1
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 26
Inverzie (marca PG)

Valoarea de deviz 16 411,132 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsH04A	1. Gazon obisnuit Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	640,000	6,926 6,926	4 432,320 4 432,320
1	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2	6,400	353,889 175,689	2 264,890 1 124,410
		Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu				6 697,210 5 556,730
2	TsH01A01	2. Цветы многолетние Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2	1,200	257,702 257,702	309,242 309,242
3	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2	120,000	6,926 6,926	831,060 831,060
4	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc	1,200	1 652,218 92,218	1 982,662 110,662
		Total Цветы многолетние Inclusiv salariu				3 122,964 1 250,964
5	TsH18C	3. Очистка участка под озеленение Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la	buc	4,000	14,944	59,778



		radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)			14,944	59,778
6	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc	4,000	114,034 92,948	456,138 371,790
		Total Очистка участка под озеленение				515,916
		Inclusiv salariu				431,568

		Total	lei	10 336,090
		Fondul social	22,50 %	1 628,834
		Total	100,00 +	11 964,924
		Transportarea materialelor	5,00 %	154,841
		Cheltuieli directe	100,00 +	12 119,765
		Cheltuieli de regie	8,50 %	1 030,180
		Total	100,00 +	13 149,945
		Beneficiul de deviz	4,00 %	525,998
		Total	100,00 +	13 675,943
		TVA	20,00 %	2 735,189
				16 411,132
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		7 239,262

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Inverzie (marca PG)
(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsH04A	1. Gazon obisnuit Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			6,926 6,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,187
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	36,45	4,739
1	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2			353,889 175,689
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	36,45	175,689
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	45,00	178,200
2	TsH01A01	2. Цветы многолетние Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2			257,702 257,702
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	36,45	257,702
3	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2			6,926 6,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,187
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	36,45	4,739
4	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc			1 652,218 92,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,45	16,402
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	36,45	75,816
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	15,00	1 560,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	0,00	0,000
5	TsH18C	3. Очистка участка под озеленение Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)	buc			14,944 14,944
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4100	36,45	14,944
6	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc			114,034 92,948

9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200	36,45	51,759
7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,1300	36,45	41,188
2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,1980	14,50	2,871
1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,9800	9,20	18,216

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26
Inverzie (marca PG)

Valoarea de deviz 16 411,132 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	138,304	36,45	5 041,181
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,304	36,45	2 198,081
		Total manopera				7 239,262

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25,344	45,00	1 140,480
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	124,800	15,00	1 872,000
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	7,920	9,20	72,864
4.	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,792	14,50	11,484
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,072	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				3 096,828
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	10 336,090
Fondul social	22,50 %	1 628,834




Total	100,00 +	11 964,924
Transportarea materialelor	5,00 %	154,841
Cheltuieli directe	100,00 +	12 119,765
Cheltuieli de regie	8,50 %	1 030,180
Total	100,00 +	13 149,945
Beneficiul de deviz	4,00 %	525,998
Total	100,00 +	13 675,943
TVA	20,00 %	2 735,189

Total deviz:

16 411,13

2

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11

Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

Valoarea de deviz 39 521,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон РС585)	buc	1,00	878,80 874,80	878,80 874,80
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1,00	298,95 291,60	298,95 291,60
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Акумулятор)	buc	1,00	75,09 75,09	75,09 75,09
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс РС 500Е)	buc	1,00	368,70 218,70	368,70 218,70
5	Цена поставщ	Замок к боксу	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,00	193,40 16,40	193,40 16,40
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)	buc	1,00	72,90 72,90	72,90 72,90



[Handwritten signature]

8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	compl.	1,00	3 181,11 1 191,91	3 181,11 1 191,91
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 gaze (Прибор приемно-контр. Варта 1/2)	buc	1,00	881,80 874,80	881,80 874,80
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	3,00	78,78 72,90	236,32 218,70
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель в трубах)	1 km	0,15	5 097,20 4 957,20	764,58 743,58
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,16	1 660,30 1 352,30	265,65 216,37
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,00	3,84 0,00	1 152,00 0,00
14	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,00	2,85 0,00	28,50 0,00
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,001	48 750,30 9 732,20	48,75 9,73
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc	4,00	218,70 218,70	874,80 874,80
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб метал.)	m	150,00	20,64 11,66	3 095,85 1 749,60
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2,00	38,70 36,45	77,40 72,90
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc	1,00	114,85 109,35	114,85 109,35
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc	1,00	36,45 36,45	36,45 36,45
21	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc	1,00	38,95 36,45	38,95 36,45
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	43,00	78,78 72,90	3 387,32 3 134,70



		<i>Total</i>	lei			16 137,18
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			2 434,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			255,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			18 826,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	54,00 %			5 842,17
		<i>Total</i>	100,00 +			24 668,61
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			986,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 655,36 10 818,83
		2. Valoare utilajului				
23	Цена поставщ	Контрольная панель на 5 зон PC585	buc	1,00	890,00 0,00	890,00 0,00
24	Цена поставщ	Резервный источник питания 2Ач	buc	1,00	235,00 0,00	235,00 0,00
25	Цена поставщ	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,00	235,00 0,00	235,00 0,00
26	Цена поставщ	Релейный модуль РМ1	compl.	1,00	48,00 0,00	48,00 0,00
27	Цена поставщ	Радиопередатчик МАТ	buc	1,00	1 160,00 0,00	1 160,00 0,00
28	Цена поставщ	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,00	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
29	Цена поставщ	Извещатель ИПР	buc	3,00	125,00 0,00	375,00 0,00
30	Цена поставщ	Сирена+стробоскоп	buc	4,00	110,00 0,00	440,00 0,00
31		Датчик пожарный тепловой	buc	2,00	32,00 0,00	64,00 0,00
32	Цена поставщ	Датчик движения	buc	1,00	176,00 0,00	176,00 0,00
33	Цена поставщ	Датчик магн.-конт.	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
34	Цена поставщ	Датчик разбития стекла	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00



35		Датчик пожарный дымовой	buc	43,00	47,00	2 021,00
					0,00	0,00
		Total Valoare utilajului Inclisiv salariu				7 279,00

		Total	lei	32 934,36
		TVA	20,00 %	6 586,87
				39 521,23
		Total deviz: Inclisiv salariu		10 818,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	10-08-001-01	1. Lucrari de montare Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон PC585)	buc			878,80 874,80
	1	Muncitor	h-om.	24,0000	36,45	874,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc			298,95 291,60
	1	Muncitor	h-om	8,0000	36,45	291,60
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,50	3,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1740	25,00	4,35
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Аккумулятор)	buc			75,09 75,09
	1	Muncitor	h-om	2,0600	36,45	75,09
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E)	buc			368,70 218,70
	1	Muncitor	h-om	6,0000	36,45	218,70
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-102"	buc	1,0000	150,00	150,00
5	Цена поставщ	Замок к боксу	buc			65,00 0,00
	11365	Замок к боксу	buc	1,0000	65,00	65,00
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			193,40 16,40
	1	Muncitor	h-om.	0,4500	36,45	16,40
	24518	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	177,00	177,00
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt. cu pregatire loc de montare (Релейный модуль PM1)	buc			72,90 72,90
	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,45	72,90
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	compl.			3.181,11 1.191,91
	1	Muncitor	h-om	32,7000	36,45	1.191,91
	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,0008	34 000,00	27,20
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	25 000,00	450,00



[Handwritten signature]

	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	4,20	1 512,00
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта 1/2)	buc			881,80
						874,80
	1	Muncitor	h-om	24,0000	36,45	874,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,50	3,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
10	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc			78,78
						72,90
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	36,45	72,90
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,50	1,88
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель в трубах)	1 km			5 097,20
						4 957,20
	1	Muncitor	h-om	136,0000	36,45	4 957,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	14 000,00	140,00
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 660,30
						1 352,30
	1	Muncitor	h-om	37,1000	36,45	1 352,30
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	31,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	7,50	276,75
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			3,84
						0,00
	18	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1,0000	3,84	3,84
14	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m			2,85
						0,00
	590-0118	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	1,0000	2,85	2,85
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			48 750,30
						9 732,20
	1	Muncitor	h-om	267,0000	36,45	9 732,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	11 000,00	11 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	11 000,00	11 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	34,00	516,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	6,00	549,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	7,50	686,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	155,0000	98,49	15 266,00
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc			218,70
						218,70
	1	Muncitor	h-om	6,0000	36,45	218,70
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб метал.)	m			20,64
						11,66
	1	Muncitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	25 000,00	1,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	7,50	7,72
18	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc			38,70
						36,45
	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	0,75	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600	25,00	1,50
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc			114,85
						109,35
	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,45	109,35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	7,50	2,25



	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc			36,45
						36,45
	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,45	36,45
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetice sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc			38,95
						36,45
	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	25 000,00	2,50
22	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc			78,78
						72,90
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	36,45	72,90
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,50	1,88
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
		2. Valoare utilajului				
23	Цена поставщ	Контрольная панель на 5 зон PC585	buc			890,00
						0,00
	3332121	Приемная панель PC585H	buc	1,0000	890,00	890,00
24	Цена поставщ	Резервный источник питания 2Ач	buc			235,00
						0,00
	511-3100	Резервный источник питания 12В	buc	1,0000	235,00	235,00
25	Цена поставщ	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			235,00
						0,00
	580-2101	Аккумуляторная батарея 12 В, 7Ач	buc	1,0000	235,00	235,00
26	Цена поставщ	Релейный модуль РМ1	compl.			48,00
						0,00
	1010120u3	Реле RM-1	buc	1,0000	48,00	48,00
27	Цена поставщ	Радиопередатчик МАТ	buc			1 160,00
						0,00
	600-0106	Радиопередатчик МАТ	buc	1,0000	1 160,00	1 160,00
28	Цена поставщ	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc			1 350,00
						0,00
	600-8217	Прибор приемно-контрольный пожарный Варта 1/2GSM	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
29	Цена поставщ	Извещатель ИПР	buc			125,00
						0,00
	33321260	Извещатель пожарный ручной ИПР	buc	1,0000	125,00	125,00
30	Цена поставщ	Сирена+стробоскоп	buc			110,00
						0,00
	600-015	Сирена внутр. установки со стробоскопом	buc	1,0000	110,00	110,00
31		Датчик пожарный тепловой	buc			32,00
						0,00
	333212	Извещатель пожарный тепловой	buc	1,0000	32,00	32,00
32	Цена поставщ	Датчик движения	buc			176,00
						0,00
	600-017	ИК датчик движения IS-215	buc	1,0000	176,00	176,00
33	Цена поставщ	Датчик магн.-конт.	buc			35,00
						0,00
	600-0079	Avertizoare TANE	buc	1,0000	35,00	35,00
34	Цена поставщ	Датчик разбития стекла	buc			250,00
						0,00
	600-018	Датчик разбития стекла	buc	1,0000	250,00	250,00



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

Valoarea de deviz 39 521,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 11:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	180,363	36,45	6 574,23
2.	1	Muncitor	h-om.	116,45	36,45	4 244,60
Total manopera						10 818,83

Materiale:

1.	1010120u3	Реле RM-1	buc	1,00	48,00	48,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0015	14 000,00	21,00
3.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0078	25 000,00	195,00
4.	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,0008	34 000,00	27,20
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	11 000,00	11,00
6.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	25 000,00	450,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	11 000,00	11,00
8.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0152	34,00	0,52
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173,204	7,50	1 299,03
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0915	6,00	0,55
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0915	7,50	0,69
12.	11365	Замок к боксу	buc	1,00	65,00	65,00
13.	18	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,00	3,84	1 152,00
14.	24518	Transformator TR-30VA	buc	1,00	177,00	177,00

15.	333212	Извещатель пожарный тепловой	buc	2,00	32,00	64,00
16.	3332121	Приемная панель PC585H	buc	1,00	890,00	890,00
17.	33321260	Извещатель пожарный ручной ИПР	buc	3,00	125,00	375,00
18.	5009062	Paruci de cablu	buc	360,00	4,20	1 512,00
19.	511-3100	Резервный источник питания 12В	buc	1,00	235,00	235,00
20.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-102"	buc	1,00	150,00	150,00
21.	580-2101	Аккумуляторная батарея 12 В, 7Ач	buc	1,00	235,00	235,00
22.	590-0118	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,00	2,85	28,50
23.	600-0079	Avertizoare TANE	buc	1,00	35,00	35,00
24.	600-0106	Радиопередатчик МАТ	buc	1,00	1 160,00	1 160,00
25.	600-01401	Датчик пожарный дымовой	buc	43,00	47,00	2 021,00
26.	600-015	Сирена внутр. установки со стробоскопом	buc	4,00	110,00	440,00
27.	600-017	ИК датчик движения IS-215	buc	1,00	176,00	176,00
28.	600-018	Датчик разбития стекла	buc	1,00	250,00	250,00
29.	600-8217	Прибор приемно-контрольный пожарный Варта 1/2GSM	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
Total materiale de construcții						12 379,48

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,155	98,49	15,27
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	8,104	25,00	202,60
Total utilaje de construcții						217,87

Total	lei	32 934,36
TVA	20,00 %	6 586,87

Total deviz:

39 521,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

