

**Constructia blocului sanitar, anexat, la  
Gimnaziul "A.Lupascu" s.Volovita, r-nul  
Soroca**

WinCmera2000  
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 449 998,577 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare (19,2(L)x1,4(1)x0,66 (Hmed )	m3	17,740	129,864 <hr/> 129,864	2 303,787 <hr/> 2 303,787
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,672		
2	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	3,300	26,437 <hr/> 26,437	87,241 <hr/> 87,241
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,881		
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,033	748,273 <hr/> 409,000	24,693 <hr/> 13,497

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,291		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,311		
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>2 415,721</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 404,525</b>
<b>1.2. Fundatii</b>						
4	CC01E	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue	kg	48,360	18,885 <hr/> 3,061	913,260 <hr/> 148,029
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,145		
	2710602100000	Otel beton A1 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	49,569		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,254		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,484		
5	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue	kg	68,980	16,197 <hr/> 2,597	1 117,239 <hr/> 179,166
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,725		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,207		
	2710602200000	Otel beton A3 diam mai mare de 8 mm	kg	70,704		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,347		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,690		
6	CA09A1	Beton ciclopian, clasa B3.5 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	1,500	977,085 <hr/> 171,606	1 465,628 <hr/> 257,409
	7123010010200	Betonist	h-om	5,550		
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,224		
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
7	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12,5	m3	11,800	1 036,953 <hr/> 258,182	12 236,050 <hr/> 3 046,547
	7123010010200	Betonist	h-om	62,540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,720		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 305,652		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,923		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,204		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,473		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,080		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,835		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,950		
8	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	3,300	1 060,425 258,182	3 499,404 852,000
	7123010010200	Betonist	h-om	17,490		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	961,306		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,562		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,361		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,971		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,980		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,073		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,825		
9	CB03G	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului la anexe	m2	41,980	64,993 44,834	2 728,391 1 882,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,396		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	52,475		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,210		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,594		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,594		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,259		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,084		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,679		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,778		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,021		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,038		
10	CB03G	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului la anexe	m2	196,450	65,022 44,834	12 773,539 8 807,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,290		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	245,562		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,982		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	58,935		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	58,935		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,893		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,393		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,858		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	17,680		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,098		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,138		
	2320187315789	Decofrol	kg	23,574		
11	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti	m2	41,980	42,333 8,348	1 777,140 350,447
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,556		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	47,437		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	67,168		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,021		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,178		
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12,5	m3	2,000	1 036,965 258,182	2 073,930 516,364
	7123010010200	Betonist	h-om	10,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	560,280		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,512		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,391		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,589		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,200		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,650		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500		
13	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la sape (100x100x5 mm )	kg	38,280	17,090 1,592	654,201 60,959
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,187		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,191		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	38,663		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,191		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,383		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,023		
<b>Total Fundatii</b>						<b>39 238,782</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 100,676</b>
<b>1.3. Grinda si planseu</b>						

1	2	3	4	5	6	7
14	CC02C	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stîlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	27,450	18,029 <hr/> 2,551	494,888 <hr/> 70,034
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,510		
	2710602100000	Oțel beton A1 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,136		
15	CC02L2	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	383,560	16,971 <hr/> 3,216	6 509,386 <hr/> 1 233,415
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,315		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,918		
	2710602200000	Oțel beton A3 diam mai mare de 8 mm	kg	393,149		
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	3,836		
	2010237318750	Distanțieri	buc	107,397		
16	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m <sup>3</sup>	6,040	1 031,732 <hr/> 243,495	6 231,661 <hr/> 1 470,710
	7123010010200	Betonist	h-om	29,898		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,718		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m <sup>3</sup>	6,377		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 090,323		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m <sup>3</sup>	4,604		
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m <sup>3</sup>	4,168		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	2,115		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,344		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,109		
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	3,624		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,691		
17	CB03G	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului la anexe	m <sup>2</sup>	38,560	64,984 <hr/> 44,834	2 505,799 <hr/> 1 728,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,712		
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	48,200		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,193		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,568		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,568		
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	1,157		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,077		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,542		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,470		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,027		
	2320187315789	Decofrol	kg	4,627		
<b>Total Grinda si planseu</b>						<b>15 741,734</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 502,958</b>
<b>1.4. Pereti (exteriori)</b>						
18	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	15,500	884,438 170,678	13 708,796 2 645,515
	7122050013400	Zidar	h-om	50,530		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,765		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	13,950		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	46,500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	155,155		
	00000052	Nisip	m3	3,270		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	487,320		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,356		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,735		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,922		
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent (Df-1)	kg	39,000	28,995 11,750	1 130,790 458,235
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,390		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	39,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,195		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,390		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,780		
<b>Total Pereti (exteriori)</b>						<b>14 839,586</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 103,750</b>
<b>1.5. Acoperis</b>						
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,460	5 175,004 1 080,083	2 380,502 496,838
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9,973		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,109		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,074		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,028		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,382		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,312		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,015		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,555		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,902		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	17,480		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,202		
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,597	4 604,543 1 008,734	2 748,912 602,214
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	12,089		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,343		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	4,478		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,006		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,555		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,072		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,030		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,797		
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,540		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,791		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,866		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,197		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,137		
22	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,867	199,298 26,283	372,090 49,070
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,587		
	1212121212121	apa	m3	0,429		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,174		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	12,509		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,022		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,867		

1	2	3	4	5	6	7
23	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent (Df- 1)	kg	40,020	28,994 11,750	1 160,350 470,216
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,205		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,400		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	40,020		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,200		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,800		
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent (D- 2)	kg	1,880	28,991 11,751	54,504 22,092
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,432		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,038		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,019		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,880		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,009		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,019		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,038		
25	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent (D- 3)	kg	7,080	28,994 11,750	205,277 83,191
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,628		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,142		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,071		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	7,080		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,035		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,071		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,142		
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,500	66,916 51,018	167,290 127,545
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,750		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,260		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,275		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,425		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125		
	2320166200676	White spirit	kg	0,250		
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	52,000	57,508 9,121	2 990,429 474,313



1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea se iau K=0,015m3 (Sipci si kontrasipci )				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,640		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,780		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,560		
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - bariera de vapori	m2	31,000	21,570 10,822	668,664 335,482
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,550		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	36,719		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	383,160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310		
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala de 10 cm pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat	m2	31,000	61,400 6,493	1 903,394 201,289
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,340		
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr 100mm	m2	31,620		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - strat de difuzie	m2	31,000	21,570 10,822	668,664 335,482
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,550		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	36,719		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	383,160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310		
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	54,000	21,570 10,822	1 164,777 584,388
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	63,963		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	667,440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540		
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	54,000	216,413 49,472	11 686,301 2 671,488
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	65,205		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	28,350		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	510,300		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,670		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,700		
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,500	131,816 13,914	2 965,865 313,065
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,750		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	24,334		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	32,445		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,635		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,318		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,635		
	2874115837745	Suruburi	buc	231,750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450		
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,200	185,061 16,233	1 702,558 149,344
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,220		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,853		
	2875274000050	Cot burlan	buc	4,692		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,346		
	2413217300010	Cleme	buc	4,692		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,346		
	2875274000050	Cot de capat	buc	2,346		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,346		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,138		
35	CK26B Mod.	Opritori de zapada din tabla de aluminiu	m	12,000	84,397 17,315	1 012,770 207,782
	7422010060100	Timplar	h-om	3,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,960		
	7585	Opritori de zapada din tabla de aluminiu	m	12,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120		
<b>Total Acoperis</b>						<b>31 852,347</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 123,799</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.6. Consolidarea golului de usa</b>				
36	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19,000	26,437 26,437	502,295 502,295
	7122050013400	Zidar	h-om	2,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,970		
37	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	19,000	27,637 26,282	525,106 499,358
	7122050013400	Zidar	h-om	9,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,840		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,190		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,285		
38	RCsU11B	Dibluri metalice (bulon M 16)	buc	10,000	9,957 5,566	99,567 55,656
	7422010060100	Timplar	h-om	1,200		
	2874115893300	Bolt M 16	buc	10,710		
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	10,710		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (N 14)	kg	88,560	26,647 9,585	2 359,815 848,878
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,826		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,886		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,886		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,886		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	88,560		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,443		
40	CC02I	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,260	20,550 4,546	519,084 114,821

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,076		
	2710602100000	Otel beton A1 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,892		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,253		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,578		
41	CC02J2	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,380	16,663 2,876	1 272,722 219,641
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,583		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,229		
	2710602200000	Otel beton A3 diam mai mare de 8 mm	kg	78,289		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,764		
	2010237318750	Distantieri	buc	22,914		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,076		
42	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,100	1 031,702 243,495	1 134,872 267,844
	7123010010200	Betonist	h-om	5,445		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,495		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,161		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	380,688		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,838		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,759		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,385		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,063		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,020		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,660		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,308		
43	CB03G	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului la anexe	m2	7,700	64,766 44,834	498,701 345,222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,540		
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	9,625		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,038		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,310		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,310		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,231		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,308		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,693		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,924		
<b>Total Consolidarea golului de usa</b>						<b>6 912,162</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 853,715</b>
Total			lei		111 000,332	
Asigurari sociale			24,00 %		8 661,462	
Cheltueli de transport			8,00 %		5 815,667	
Total			100,00 +		125 477,461	
Cheltueli de regie			5,00 %		6 273,873	
Total			100,00 +		131 751,334	
Beneficiu de deviz			4,00 %		5 270,053	
Total			100,00 +		137 021,387	
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>137 021,387</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>36 089,423</b>
		<b>2. Solutii arhitecturale</b>				
		<b>2.1. Timplarie</b>				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre.)	m2	2,210	19,475 <hr/> 19,475	43,040 <hr/> 43,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,464		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,464		
45	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (0,8x0,6-5 buc )	m2	2,400	1 564,750 <hr/> 42,206	3 755,401 <hr/> 101,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,216		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 800x600	m2	2,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048		
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,000	117,302 <hr/> 4,020	469,208 <hr/> 16,079
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,000	129,057 17,315	516,229 69,260
	7422010060100	Timplar	h-om	1,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	4,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U1* 0,8x2,4 m cu sticla la partea superioara)	m2	11,520	1 279,318 36,334	14 737,743 418,564
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,410		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,922		
	6778987	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 800x2400	m2	11,520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,230		
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 -0,6x2,4 m cu sticla la partea superioara )	m2	1,440	1 670,216 36,320	2 405,111 52,301
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,051		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,115		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 600x2400	m2	1,440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029		
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3- 0,9x2,1m -oarba )	m2	3,780	1 279,308 36,323	4 835,785 137,300

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,759		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,302		
	687879	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 900x2100 oarbe	m2	3,780		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076		
51	CK27C	Perete din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Perete despartitor intre vicee , 6,5 m2 -pereti + 7,65 m2 de usi )	m2	18,500	980,010 50,245	18 130,178 929,533
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,925		
	2030112951150	Glas vanduri din profiluri din mase plastice inclusiv usi 7,65 m2	m2	18,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,370		
<b>Total Timplarie</b>						<b>44 892,695</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 767,371</b>
		<b>2.2. Pereti</b>				
52	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,660	2 273,058 384,954	10 592,452 1 793,886
	7122050013400	Zidar	h-om	34,018		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,990		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 882,640		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,025		
	2873122000750	Plase din armatura	kg	46,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,466		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,957		
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	77,600	71,290 52,564	5 532,090 4 078,966
	7122050013400	Zidar	h-om	77,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,520		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,388		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,242		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	244,440		
	2652102100737	Var hidratat	kg	279,360		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,018		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,466		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,155		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,388		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	3,094 1,391	111,380 50,090
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,080		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,400		
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	72,148 56,584	2 597,327 2 037,010
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,920		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	257,040		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,844		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,576		
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	36,000	27,069 23,963	974,466 862,668
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,976		
	4100126202818	Apa	m3	0,036		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	3,094 1,391	111,380 50,090
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,080		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,400		
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	36,507 25,509	1 314,252 918,324
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,800		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,160		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,000		



1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072		
59	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, H=1,6 m) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	75,000	136,935 51,018	10 270,097 3 826,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	123,750		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	77,265		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	280,275		
	2430226100000 1	Fuga	kg	35,602		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 515,000		
	4100126202818	Apa	m3	0,151		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,750		
60	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,750	242,520 82,965	4 547,242 1 555,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,310		
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5 Hidro	m2	39,572		
	2710703520284	Profil de ghidaj UW 75	m	21,576		
	2710703520285	Profil de suport CW 75	m	41,456		
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,409		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	28,548		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,213		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,298		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,266		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	554,572		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,301		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,176		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,215		
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,500	72,148 56,584	2 705,545 2 121,885
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,750		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	267,750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,962		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
62	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2	-37,500	28,498 <hr/> 22,262	-1 068,659 <hr/> -834,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-18,000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-107,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,075		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,225		
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, cobanelor	m2	37,500	27,068 <hr/> 23,963	1 015,059 <hr/> 898,613
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,559		
	4100126202818	Apa	m3	0,037		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,500	3,094 <hr/> 1,391	116,022 <hr/> 52,178
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,125		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,625		
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,500	36,507 <hr/> 25,509	1 369,012 <hr/> 956,587
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,625		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,875		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075		
<b>Total Pereti</b>						<b>40 187,665</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 367,392</b>
<b>2.3. Pardoseli</b>						
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,000	58,227 <hr/> 30,920	2 096,173 <hr/> 1 113,120

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,188		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	468,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,432		
67	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	36,000	19,522 10,513	702,777 378,461
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,396		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,504		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,108		
68	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pardoseli	m2	36,000	42,333 8,348	1 524,002 300,542
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,480		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	40,680		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	57,600		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,018		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,600		
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,000	58,227 30,920	2 096,173 1 113,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,188		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	468,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,432		
70	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1 cm	m2	-36,000	19,522 10,513	-702,777 -378,461
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-7,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,440		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,396		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-154,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,504		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,144		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,216		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,108		
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,000	219,959 112,085	7 918,533 4 035,060
	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000		
	445656	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,080		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,800		
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,800		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	720,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,620		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,432		
<b>Total Pardoseli</b>						<b>13 634,881</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 561,842</b>
<b>2.4. Tavan</b>						
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	31,000	3,094 1,391	95,911 43,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,930		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,650		

1	2	3	4	5	6	7
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,000	27,069 23,963	839,125 742,853
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,702		
	4100126202818	Apa	m3	0,031		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	31,000	3,094 1,391	95,911 43,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,930		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,650		
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000	36,507 25,509	1 131,717 790,779
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,050		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,860		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062		
<b>Total Tavan</b>						<b>2 162,664</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 619,898</b>
<b>2.5. Fatade</b>						
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieii fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80 mm (Soclu)	m2	13,500	298,497 107,138	4 029,716 1 446,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,542		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,643		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	54,540		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	68,175		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 80mm	m2	14,589		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,999		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	109,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,338		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,405		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,284		
77	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80 mm	m2	43,000	299,617 107,138	12 883,513 4 606,925
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	81,356		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,974		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	173,720		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	217,150		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 80mm	m2	46,470		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	47,773		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	16,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	347,440		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,075		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,146		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,290		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,903		
78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	56,500	17,526 5,566	990,226 314,456
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,780		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	23,447		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,825		
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv soclu )	m2	56,500	113,529 56,584	6 414,377 3 196,973
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,930		
	2653102100831 1	Tink	kg	129,950		
	4100126202818	Apa	m3	0,226		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,339		
<b>Total Fatade</b>						<b>24 317,832</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 564,714</b>
Total			lei			125 195,737
Asigurari sociale			24,00 %			9 091,492
Cheltueli de transport			8,00 %			6 964,801
Total			100,00 +			141 252,030
Cheltueli de regie			5,00 %			7 062,602
Total			100,00 +			148 314,632

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			5 932,585
		Total	100,00 +			154 247,217
<b>Total Solutii arhitecturale</b>						<b>154 247,217</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>37 881,217</b>
		<b>3. Retele de alimentare cu apa si canalizare 2-1-2</b>				
		<b>3.1. Retele de alimentare cu apa si canalizare</b>				
		<b>3.1.1. Sistemul A1 interior</b>				
		<b>3.1.1.1. Conducte si armaturi</b>				
80	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	28,292 <hr/> 28,292	28,292 <hr/> 28,292
	7122050013400	Zidar	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780		
81	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRC PN 10 d 20mm	m	12,000	141,890 <hr/> 113,940	1 702,680 <hr/> 1 367,282
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,480		
	432644	Teava din material plastic PP 20 mm	m	12,240		
	543656	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,960		
	78998	Teu din material plastic 20 mm	buc	8,520		
	57887	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,840		
	687787	Reductie din material plastic 25x20	buc	1,320		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,440		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,732		
82	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRC PN 10 d 25mm	m	10,000	42,500 <hr/> 15,305	425,000 <hr/> 153,054
	36020011620	Instalator apa canal	h-om.	3,300		
	5768787	Teava PPRC 25 mm	m	10,200		
	698899	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,800		
	687989	Teu din material plastic 25mm	buc	7,100		
	6788879	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,700		
83	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	10,000	48,872 <hr/> 7,421	488,716 <hr/> 74,208

1	2	3	4	5	6	7
	36020011620	Instalator apa canal	h-om.	1,600		
	687989	Teava din material plastic PP 32 mm	m	10,200		
	79898	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,600		
	5676760	Teu din material plastic 32 mm	buc	1,500		
	09887665	Reductie PP 32x25	buc	0,500		
	8998090	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,900		
84	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	16,000	44,048 8,348	704,774 133,574
	36020011620	Instalator apa canal	h-om.	2,880		
	22222	Robinet 15 mm	buc	16,320		
85	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	2,000	71,925 8,348	143,850 16,697
	36020011620	Instalator apa canal	h-om.	0,360		
	865878	Robinet 20mm	buc	2,040		
86	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25 mm	buc	1,000	97,700 8,348	97,700 8,348
	36020011620	Instalator apa canal	h-om.	0,180		
	2875274201000	Robinet 25 mm	buc	1,020		
87	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	40,000	101,568 19,943	4 062,732 797,736
	36020011620	Instalator apa canal	h-om.	17,200		
	2521216717050	Teava din material plastic PP 40 mm	m	40,800		
	2523156719430	Cot din material plastic 40mm	buc	3,200		
	767879	Teu din material plastic 40 mm	buc	28,400		
	2523156719400	Mufa din material plastic 40 mm	buc	2,800		
	2523156719460	Reductie din material plastic 40x32	buc	4,400		
88	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm	piesa	1,000	392,979 168,359	392,979 168,359
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,150		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480		
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	20,420		
<b>Total Conducte si armaturi</b>						<b>8 046,723</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 747,550</b>
<b>Total Sistemul A1 interior</b>						<b>8 046,723</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 747,550</b>
<b>3.1.2. Sistemul T3</b>						
89	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRC PN 16 d 15 mm	m	8,000	34,647 15,305	277,175 122,443
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640		
	786577	Teava din material plastic PN 20 mm	m	8,160		
	543656	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,640		
	78998	Teu din material plastic 20 mm	buc	5,680		
	57887	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,560		
	687787	Reductie din material plastic 25x20	buc	0,880		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,175		
90	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	8,000	44,048 8,348	352,387 66,787
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,440		
	22222	Robinet 15 mm	buc	8,160		
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	376,527 76,527	2 259,162 459,162
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,900		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000		
<b>Total Sistemul T3</b>						<b>2 888,724</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>648,392</b>
<b>3.1.3. Sistemul C1 interior</b>						
92	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	12,000	58,648 14,842	703,776 178,099
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,840		

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 110mm	m	12,360		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180		
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	12,000	27,491 11,595	329,892 139,140
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000		
	56876897	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 50 mm	m	12,360		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144		
94	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	7,000	1 166,395 204,072	8 164,766 1 428,504
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,800		
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	7,140		
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	7,140		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,140		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,140		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,140		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	16,422		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,140		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,140		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,140		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,140		
95	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	762,642 118,269	1 525,284 236,538
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100		
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060		
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040		
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,224		
96	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,000	485,909 88,122	2 915,451 528,732

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,400		
	2622102438000	Lavoar + pedestal	buc	6,181		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,120		
	5656576	Teava din material plastic PP 32 mm	m	1,836		
	6878	Fixare lavoar	set	6,120		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	6,181		
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (фасонные части)	m	2,500	27,491 11,595	68,728 28,988
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,625		
	56876897	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 50 mm	m	2,575		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030		
98	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR ((фасонные части )	m	2,500	58,632 14,842	146,581 37,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PPR 110mm	m	2,575		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,037		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,037		
99	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	28,981 11,595	57,962 23,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500		
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d 50 mm	buc	2,020		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020		
100	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	153,594 34,785	921,565 208,710
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,181		
<b>Total Sistemul C1 interior</b>						<b>14 834,005</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>2 809,005</b>	
		<b>Total Retele de alimentare cu apa si canalizare</b>				<b>25 769,452</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>6 204,947</b>	
		Total	lei			25 769,452	
		Asigurari sociale	24,00 %			1 489,187	
		Cheltueli de transport	8,00 %			1 559,668	
		Total	100,00 +			28 818,307	
		Cheltueli de regie	5,00 %			1 440,915	
		Total	100,00 +			30 259,222	
		Beneficiu de deviz	4,00 %			1 210,369	
		Total	100,00 +			31 469,591	
		<b>Total Retele de alimentare cu apa si canalizare 2-1-2</b>				<b>31 469,591</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>6 204,947</b>	
		<b>4. Lucrari de montare</b>					
		<b>4.1. Sistemul T 3</b>					
101	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l montata pe console fixate in perete	buc	2,000	204,147 133,111	408,293 266,222	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,920			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800			
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160			
	57676	Fixare boiler	buc	4,000			
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000			
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,600			
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008			
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002			
102	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6,000	17,171 16,233	103,028 97,398	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100			

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	12,240		
103	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	17,172 16,233	68,686 64,932
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400		
	2051142950700	Dibluri	buc	8,160		
<b>Total Sistemul T 3</b>						<b>580,007</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>428,552</b>
<b>4.2. Lucrari electrice</b>						
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	23,000	15,219 6,493	350,037 149,344
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,220		
	3130134817404	Cablu de energie 3x1,5mmp	m	23,460		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,750		
105	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED , complet echipate (25x25)	buc	13,000	172,626 12,986	2 244,143 168,823
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,640		
	2875274400501	Corp de iluminat LED 25x25	buc	13,520		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	13,520		
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa	buc	8,000	39,704 12,523	317,629 100,181
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,160		
	1111000100024	Intrerupator manual cu o clapa	buc	8,080		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400		
107	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu doua clape	buc	2,000	44,148 12,523	88,295 25,045
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540		
	78879	Intrerupator manual cu doua clape	buc	2,020		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100		
108	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	90,000	26,806 15,769	2 412,518 1 419,228

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,600		
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mmp	m	97,335		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	23,625		
109	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	49,164 14,378	196,655 57,511
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240		
	2746167335100	Priza	buc	4,080		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020		
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000		
<b>Total Lucrari electrice</b>						<b>5 609,277</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 920,132</b>
Total			lei			6 189,284
Asigurari sociale			24,00 %			563,684
Cheltueli de transport			8,00 %			307,248
Total			100,00 +			7 060,216
Cheltueli de regie			36,00 %			845,526
Total			100,00 +			7 905,742
Beneficiu de deviz			4,00 %			316,229
Total			100,00 +			8 221,971
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>8 221,971</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 348,684</b>
		<b>5. Utilaj</b>				
110		Boiler electric 30 L	buc	2,000	1 190,000 0,000	2 380,000 0,000
	647567	Boiler electric 30 L	buc	2,000		
111		Distribuitor automat de sapun lichid	buc	6,000	56,000 0,000	336,000 0,000
	654878	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	6,000		
112		Uscator de miini	buc	4,000	542,000 0,000	2 168,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	7546876	Uscator de miini	buc	4,000		
Total			lei		4 884,000	
Cheltuieli de depozitari			1,20 %		58,608	
Total			100,00 +		4 942,608	
<b>Total Utilaj</b>					<b>4 942,608</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,000</b>	
		<b>6. Retele tehnico sanitare interioare 2-1-3</b>				
		<b>6.1. Incalzire</b>				
113	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	35,000	74,458 32,466	2 606,047 1 136,310
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,500		
	2521216701000	Teava din otel 1"	m	35,525		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,820		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,920		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,770		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,105		
114	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind dimensiunile de 700x500mm	buc	5,000	1 006,070 92,760	5 030,350 463,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000		
	2822115700000	Radiator AL 700x500	buc	5,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,300		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000		
<b>Total Incalzire</b>					<b>7 636,397</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 600,110</b>	
Total			lei		7 636,397	
Asigurari sociale			24,00 %		384,026	
Cheltueli de transport			8,00 %		482,007	
Total			100,00 +		8 502,430	
Cheltueli de regie			5,00 %		425,121	
Total			100,00 +		8 927,551	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			357,102
		Total	100,00 +			9 284,653
<b>Total Retele tehnico sanitare interioare 2-1-3</b>						<b>9 284,653</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 600,110</b>
		<b>7. Retele exterioare de alimentare cu canalizare 6-1-1 7.1. Sistemul C1 Exterior 7.1.1. Lucrari de terasament</b>				
115	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Groapa de canalizare)	m3	5,400	104,355 <hr/> 104,355	563,517 <hr/> 563,517
	9310060019901	Chesonier	h-om	12,150		
116	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Transee pina la groapa de canalizare)	m3	2,000	104,355 <hr/> 104,355	208,710 <hr/> 208,710
	9310060019901	Chesonier	h-om	4,500		
117	RpAcE10 A	Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, la canale din beton simplu (Spargerea pereului pentru teava de canalizare)	m3	0,300	617,703 <hr/> 616,853	185,311 <hr/> 185,056
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,990		
	4100126202818	Apa	m3	0,015		
118	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000	50,245 <hr/> 50,245	50,245 <hr/> 50,245
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400		
119	AcF03A	Umpluturi in santuri la	m3	4,850	202,190	980,622



1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			28,287	137,192
	9312040019600	Sapator	h-om	2,958		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,971		
120	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,450	19,928 19,928	28,895 28,895
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,623		
121	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,050	748,920 409,080	37,446 20,454
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,441		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,472		
122	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea pamintului provenit din groapa de canalizare )	m3	2,700	19,943 19,943	53,847 53,847
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,161		
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>2 108,593</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 247,916</b>
<b>7.1.2. Conducte si armaturi</b>						
123	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC (SN2/SDR41 ) avind diametrul de 110 mm	m	5,000	64,467 17,161	322,333 85,803

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,850		
	2521216700000	Teava din PVC SN2 d 110mm	m	5,355		
124	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC (SN2/SDR41 ) avind diametrul de 160 mm	m	11,000	119,238 17,161	1 311,614 188,767
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,070		
	68789	Teava din PVC SN2 d 160 mm	m	11,781		
<b>Total Conducte si armaturi</b>						<b>1 633,947</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>274,570</b>
<b>7.1.3. Camine D 2,0m</b>						
125	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,030	1 432,735 373,831	1 475,717 385,046
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,809		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,493		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,593		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,217		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,071		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,137		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,621		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,097		
126	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, KIJI-20	buc	1,000	1 655,000 0,000	1 655,000 0,000
	2661126433201 0	Placi prefabricate pt. camine KIJI-20 (0,59 m3)	buc	1,000		
127	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIPII-20-1	buc	1,000	1 340,000 0,000	1 340,000 0,000
	2661126433201 2	Placi prefabricate pt. camine KIPII-20-1(0,51 m3)	buc	1,000		
128	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, KI-20-9	buc	3,000	1 165,000 0,000	3 495,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433202 1	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000		
129	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, KIQO-1	buc	1,000	37,500 0,000	37,500 0,000
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000		
130		Capacul cu rama (L d 200mm )	buc	1,000	900,000 0,000	900,000 0,000
	576878	Capac cu rama	buc	1,000		
131	IzF30A	Strat de hidroizolare cu bitum executat pe suprafete de beton in 2 straturi.	m2	16,960	122,068 96,468	2 070,272 1 636,101
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,221		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,055		
	2112227324783	Bitum pentru hidroizolare	kg	27,814		
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisa	h-ut	3,392		
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,696		
132	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	26,800	26,646 9,585	714,119 256,884
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,092		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,268		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,268		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,268		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	26,800		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,134		
133	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,940	250,594 45,936	235,558 43,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,931		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,081		
	4100126202818	Apa	m3	0,094		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,395		
134	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu)	m2	9,420	89,893 16,233	846,790 152,915
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,732		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,565		
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,678		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,019		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
135	AcA06A	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 100mm (Teava pentru refulare)	m	1,000	142,662 19,480	142,662 19,480
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,420		
	987655	Teava din otel d 100	m	1,061		
<b>Total Camine D 2,0m</b>						<b>12 912,618</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 493,606</b>
<b>Total Sistemul C1 Exterior</b>						<b>16 655,158</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 016,092</b>
Total			lei		16 655,158	
Asigurari sociale			24,00 %		963,862	
Cheltueli de transport			8,00 %		968,799	
Total			100,00 +		18 587,819	
Cheltueli de regie			5,00 %		929,391	
Total			100,00 +		19 517,210	
Beneficiu de deviz			4,00 %		780,688	
Total			100,00 +		20 297,898	
<b>Total Retele exterioare de alimentare cu canalizare 6-1-1</b>						<b>20 297,898</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 016,092</b>
		<b>8. Retele exterioare de alimentare cu canalizare 6-1-1</b>				
		<b>8.1. Amenajarea teritoriului</b>				
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,800	250,566 45,916	952,150 174,482
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,762		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,370		
	4100126202818	Apa	m3	0,380		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,596		
137	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton B 15	m3	1,900	795,541 232,673	1 511,528 442,078

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	9,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,760		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	360,629		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,516		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,398		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,521		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,140		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,617		
138	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,950	245,199 41,742	232,939 39,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,855		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,045		
	4100126202818	Apa	m3	0,095		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,399		
139	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x6 cm, pe fundatie de beton	m	19,020	127,872 27,365	2 432,126 520,476
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,853		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,369		
	89889	Beton clasa...B15	m3	0,856		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	55,538		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,152		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	19,115		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114		
140	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	19,020	142,139 24,117	2 703,476 458,698
	7129020012800	Pavator	h-om	9,890		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	19,305		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,432		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,095		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,970		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,437		
<b>Total Amenajarea teritoriului</b>						<b>7 832,219</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 635,389</b>

1	2	3	4	5	6	7
	Total		lei			7 832,219
	Asigurari sociale		24,00 %			392,493
	Cheltueli de transport		8,00 %			487,273
	Total		100,00 +			8 711,985
	Cheltueli de regie		5,00 %			435,600
	Total		100,00 +			9 147,585
	Beneficiu de deviz		4,00 %			365,904
	Total		100,00 +			9 513,489
	<b>Total Rețele exterioare de alimentare cu canalizare 6-1-1</b>					<b>9 513,489</b>
	<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 635,389</b>
	Total		lei			374 998,814
	TVA		20,00 %			74 999,763
	Total		100,00 +			449 998,577

**Total deviz: 449 998,577**  
**Incluziv salariu 89 775,862**

Intocmit

V.Svetenco

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)