

IP Colegiul Politehnic din Bălți

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie capitala la acoperisul caminului**

Valoarea de deviz 281 146,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (k salariu = 0.5)	m2	713,980	25,25 23,45	18 027,98 16 742,81
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	35,040	51,00 50,40	1 786,99 1 765,96
3	RpVA38B modificat	Demontarea supapelor de aerisire din PVC	m2	6,000	75,76 74,20	454,56 445,20
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5cm, k=1.67)	m2	50,000	163,79 81,83	8 189,68 4 091,50
5	VB15H aplicativ	Dispozitiv de supapa de aerisire din PVC	buc	12,000	218,10 137,20	2 617,20 1 646,40
6	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri cu mastic de bitum (Praimer)	m2	713,980	42,88 9,80	30 617,11 6 996,99
7	CE12C1	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, pe suprafete mai mari de 50 mp, (Tehnonikoli)	m2	713,980	140,06 30,80	100 002,49 21 990,57
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, (Montare tabla - material de la demontare)	m2	35,040	87,29 84,00	3 058,47 2 943,36

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc	3,000	812,73 90,30	2 438,19 270,90
10	RpCI24A modificat	Fabricarea si instalarea copertinelor din tabla	m2	94,160	261,97 70,00	24 667,28 6 591,20
11	TrI1AC01 B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t	5,700	42,00 42,00	239,40 239,40
12	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,700	70,95 0,00	404,43 0,00
13	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	8,700	119,70 119,70	1 041,39 1 041,39
14	TrB22E2A 4	Transportul materialelor cu macaruaa-turn, greutatea materialelor de pina la 0,5 t	t	8,700	292,30 51,80	2 543,01 450,66
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				196 088,18 65 216,34

	Прямые затраты	lei	196 088,18
	Asigurari sociale	24,00 %	15 651,92
	Total	100,00 +	211 740,10
	Cheltuieli de transport	4,00 %	4 892,96
	Total	100,00 +	216 633,06
	Cheltuieli de regie	5,00 %	10 831,66
	Total	100,00 +	227 464,72
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 823,95
	Total	100,00 +	234 288,67
	TVA	20,00 %	46 857,73
	Total deviz: Inklusiv salariu		281 146,40 65 216,34

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiului Politehnic din mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala la
acoperisul caminului Colegiului**

Formular Nr.3

Politehnic

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 281 146,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,100	70,00	3 507,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	335,570	70,00	23 489,90
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,360	70,00	445,20
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,520	70,00	1 646,40
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	292,593	70,00	20 481,51
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,735	70,00	1 731,45
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	198,784	70,00	13 914,88
Total manopera						65 216,34

Materiale:

1.	00287411000	Supapa de aerisire din PVC	buc	6,000	160,00	960,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,507	390,00	1 367,73
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,180	12,00	2,16
4.	2320322600036	Praimer bituminos AquaMast	l	1 285,164	30,22	38 837,66
5.	252135225	Gura de scurgere	buc	3,000	720,00	2 160,00
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 085,500	2,40	2 605,20
7.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,000	2,40	7,20
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,756	0,00	0,00
9.	26821322225	Copertina din tabla	m2	103,811	140,00	14 533,54
10.	26821326021626	Bcroelast HPP	m2	821,077	34,10	27 998,73
11.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (existent)	m2	42,311	0,00	0,00
12.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,943	65,20	322,28
13.	280115765700	Canal de ventilare (existent)	buc	6,000	0,00	0,00
14.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,943	20,00	98,86
15.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	21,419	20,00	428,38
16.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	183,960	0,50	91,98
17.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	593,208	0,50	296,60
18.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	7,140	20,00	142,80
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,835	0,00	0,00
20.	535522542122	Gaz	butelie	6,000	640,00	3 840,00
21.	852453542	Bcroelast HKP	m2	821,077	34,87	28 630,95
Total materiale de construcții						122 324,07

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,603	30,00	18,09
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,754	30,00	1 342,62
3.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	3,219	650,00	2 092,35
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,695	30,00	740,85
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,002	50,00	50,10

6.	2952270004029	Arzator cu flacara	h-ut	30,701	35,00	1 074,53
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,416	300,00	2 824,80
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,037	390,00	404,43
Total utilaje de constructii						8 547,77

Прямые затраты	lei	196 088,18
Asigurari sociale	24,00 %	15 651,92
Total	100,00 +	211 740,10
Cheltuieli de transport	4,00 %	4 892,96
Total	100,00 +	216 633,06
Cheltuieli de regie	5,00 %	10 831,66
Total	100,00 +	227 464,72
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 823,95
Total	100,00 +	234 288,67
TVA	20,00 %	46 857,73

Total deviz: **281 146,40**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiului Politehnic din mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (k salariu = 0.5)	m2			25,25
						23,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			51,00
						50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
3	RpVA38B modificat	Demontarea supapelor de aerisire din PVC	m2			75,76
						74,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,0600	70,00	74,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	30,00	1,20
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5cm, k=1.67)	m2			163,79
						81,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	70,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	11,69
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	52,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	27,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,00
5	VB15H aplicativ	Dispozitiv de supapa de aerisire din PVC	buc			218,10
						137,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9600	70,00	137,20
	280115765700	Canal de ventilare (existent)	buc	0,5000	0,00	0,00
	00287411000	Supapa de aerisire din PVC	buc	0,5000	160,00	80,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
6	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri cu mastic de bitum (Pramer)	m2			42,88
						9,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	70,00	9,80
	535522542122	Gaz	butelie	0,008404	640,00	5,38
	2320322600036	Pramer bituminos AquaMast	l	0,9000	30,22	27,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	30,00	0,05
	2952270004029	Arzator cu flacara	h-ut	0,0130	35,00	0,46
7	CE12C1	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, pe suprafete mai mari de 50 mp, (Tehnonikoli)	m2			140,06
						30,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	852453542	Bcroelast HKP	m2	1,1500	34,87	40,10
	26821326021626	Bcroelast HPP	m2	1,1500	34,10	39,22
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	20,00	0,60
	2320322600036	Pramer bituminos AquaMast	l	0,9000	30,22	27,20
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270004029	Arzator cu flacara	h-ut	0,0300	35,00	1,05
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, (Montare	m2			87,29

1	2	3	4	5	6	7
		tabla - material de la demontare)				84,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata (existent)	m2	1,1500	0,00	0,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	30,00	0,66
9	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc			812,73
						90,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	70,00	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,40	2,40
	252135225	Gura de scurgere	buc	1,0000	720,00	720,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,03
10	RpCI24A modificat	Fabricarea si instalarea copertinelor din tabla	m2			261,97
						70,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	26821322225	Copertina din tabla	m2	1,0500	140,00	154,35
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,049996	65,20	3,42
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,049996	20,00	1,05
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,15
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	300,00	30,00
11	TrI1AC01B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t			42,00
						42,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	70,00	42,00
12	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			70,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	390,00	70,95
13	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			119,70
						119,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	70,00	119,70
14	TrB22E2A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn, greutatea materialelor de pina la 0,5 t	t			292,30
						51,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	70,00	51,80
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,3700	650,00	240,50

APROBAT:

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Colegiului Politehnic din mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.