

Nº2-1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Nº
Reparatia curenta accese**Valoarea de deviz 3 591 834,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartierul Centru 1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,4500	1 431,000 0,000	643,950 0,000
2	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	80,0000	9,595 0,523	767,568 41,832
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	104,7600	11,490 0,000	1 203,690 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 615,208
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				2 615,208 41,832
		1.1.2. Excavarea pamintului				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	2,5800	1 431,000 0,000	3 691,980 0,000
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	495,3600	11,490 0,000	5 691,690 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	3,0300	132,078 10,800	400,196 32,724
7	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurı pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,9000	1 073,000 0,000	2 038,700 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 822,566
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				11 822,566 32,724
		1.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
8	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	4,0000	39,300 36,000	157,200 144,000
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным	m3	0,1600	182,062 139,200	29,130 22,272

1	2	3	4	5	6	7
		отбойным молотком) - fundatie de beton				
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,1600	1 450,200 95,700	232,032 15,312
11	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	4,0000	1 322,730 66,000	5 290,922 264,000
		<i>Total</i>	Lei			5 709,284
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				5 709,284 445,584
		1.1.4. Montarea bordurei				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	3,5900	483,300 29,700	1 735,047 106,623
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	254,0000	172,471 20,400	43 807,634 5 181,600
		<i>Total</i>	Lei			45 542,681
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				45 542,681 5 288,223
		1.1.5. Reamenajarea trotuar				
14	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	11,0000	97,340 10,500	1 070,740 115,500
		<i>Total</i>	Lei			1 070,740
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				1 070,740 115,500
		1.1.6. Constructia sistemului rutier				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	75,9000	368,132 11,100	27 941,219 842,490

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm				
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	99,2000	568,440 18,000	56 389,248 1 785,600
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	74,6000	568,440 18,000	42 405,624 1 342,800
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,3680	8 844,076 0,000	3 254,620 0,000
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	613,0000	181,682 1,800	111 371,066 1 103,400
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,1840	8 844,076 0,000	1 627,310 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2				
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	613,0000	122,062 1,500	74 824,006 919,500
		<i>Total</i>	Lei			317 813,093
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				317 813,093 5 993,790
		<i>Total</i>	Lei			384 573,572
		Total Acces Nr.1 Casa Nr.9 Inclusiv salariu				384 573,572 11 917,653
		1.2. Acces Nr.2 Casa Nr.12 1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,3690	1 430,976 0,000	528,030 0,000
23	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	321,0000	9,595 0,523	3 079,875 167,850
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	104,2200	11,490 0,000	1 197,480 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
		<i>Total</i>	Lei			4 805,385
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				4 805,385 167,850
		1.2.2. Excavarea pamintului				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,0490	<u>1 430,816</u> 0,000	<u>70,110</u> 0,000
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,4000	<u>11,489</u> 0,000	<u>108,000</u> 0,000
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,4180	<u>132,103</u> 10,801	<u>55,219</u> 4,515
28	DI96	Compactarea fundatiei cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0200	<u>1 072,000</u> 0,000	<u>21,440</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			254,769
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				254,769 4,515
		1.2.3. Demolarea bordurei				
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	191,0000	<u>43,145</u> 4,800	<u>8 240,695</u> 916,800
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m	119,0000	<u>9,600</u>	<u>1 142,400</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)			9,600	1 142,400
31	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	5,4000	182,040 139,200	983,016 751,680
32	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1060	1 430,943 0,000	151,680 0,000
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	23,3200	11,491 0,000	267,960 0,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1060	132,019 10,811	13,994 1,146
		<i>Total</i>	Lei			10 799,745
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				10 799,745 2 812,026
		1.2.4. Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,0000	39,300 36,000	39,300 36,000
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,1000	1 450,620 95,700	145,062 9,570
37	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без	m3	0,0400	181,950 139,200	7,278 5,568

1	2	3	4	5	6	7
		взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton				
38	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,0000	1 322,731 66,000	1 322,731 66,000
		<i>Total</i>	Lei			1 514,371
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				1 514,371 117,138
		1.2.5. Montarea bordurei				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,9000	483,300 29,700	1 401,570 86,130
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	166,0000	172,471 20,400	28 630,186 3 386,400
		<i>Total</i>	Lei			30 031,756
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				30 031,756 3 472,530
		1.2.6. Constructia sistemului rutier				
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	1,1000	368,132 11,100	404,945 12,210
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической	m3	1,5000	568,440 18,000	852,660 27,000

1	2	3	4	5	6	7
		укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm				
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	1,1000	568,440 18,000	625,284 19,800
44	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	321,0000	0,168 0,000	53,928 0,000
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0260	8 851,538 0,000	230,140 0,000
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	64,0000	184,900 23,100	11 833,600 1 478,400
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0050	8 930,000 0,000	44,650 0,000
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из	m2	8,0000	181,682 1,800	1 453,456 14,400

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II				
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0020	$\frac{9\,015,000}{0,000}$	$\frac{18,030}{0,000}$
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	8,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{976,496}{12,000}$
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,1610	$\frac{8\,843,416}{0,000}$	$\frac{1\,423,790}{0,000}$
52	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	321,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{58\,772,908}{722,250}$
		Total	Lei			76 689,887
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				76 689,887 2 286,060
		Total	Lei			124 095,913

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acces Nr.2 Casa Nr.12 Inclusiv salariu				124 095,913 8 860,119
		1.3. Acces Nr.3 Casa Nr.60				
		1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,2490	$\frac{1\,430,964}{0,000}$	$\frac{356,310}{0,000}$
54	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	227,0000	$\frac{9,594}{0,523}$	$\frac{2\,177,945}{118,698}$
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	71,1000	$\frac{11,490}{0,000}$	$\frac{816,930}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			3 351,185
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				3 351,185 118,698
		1.3.2. Excavarea pamintului				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,0630	$\frac{1\,430,952}{0,000}$	$\frac{90,150}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,0900	11,489 0,000	138,900 0,000
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,3120	132,029 10,798	41,193 3,369
59	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0250	1 073,600 0,000	26,840 0,000
		<i>Total</i>	Lei			297,083
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				297,083 3,369
		1.3.3. Demolarea bordurei				
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	128,0000	43,145 4,800	5 522,560 614,400
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	70,0000	9,600 9,600	672,000 672,000
62	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	3,2000	182,040 139,200	582,528 445,440
63	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,0620	1 430,806 0,000	88,710 0,000
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	13,6400	11,490 0,000	156,720 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0620	131,823 10,790	8,173 0,669
		<i>Total</i>	Lei			7 030,691
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				7 030,691 1 732,509
		1.3.4. Ajustarea capacelor la fintini				
66	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,0000	39,300 36,000	39,300 36,000
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,1000	1 450,620 95,700	145,062 9,570
68	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,0400	181,950 139,200	7,278 5,568
69	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,0000	1 322,731 66,000	1 322,731 66,000
		<i>Total</i>	Lei			1 514,371
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				1 514,371 117,138
		1.3.5. Montarea bordurei				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,1000	483,300 29,700	1 014,930 62,370
71	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni	m	119,0000	172,471	20 524,049

1	2	3	4	5	6	7
		100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)			20,400	2 427,600
		<i>Total</i>	Lei			21 538,979
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				21 538,979 2 489,970
		1.3.6. Constructia sistemului rutier				
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	1,4000	368,132 11,100	515,385 15,540
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	1,8000	568,440 18,000	1 023,192 32,400
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	1,4000	568,440 18,000	795,816 25,200
75	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	227,0000	0,168 0,000	38,136 0,000
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0180	8 826,111	158,870

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2			0,000	0,000
77	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	20,0000	184,900 23,100	3 698,000 462,000
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0060	8 873,333 0,000	53,240 0,000
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	10,0000	181,682 1,800	1 816,820 18,000
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0710	8 841,408 0,000	627,740 0,000
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	10,0000	122,062 1,500	1 220,620 15,000

1	2	3	4	5	6	7
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,1140	8 843,509 0,000	1 008,160 0,000
83	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	227,0000	183,093 2,250	41 562,166 510,750
		<i>Total</i>	Lei			52 518,145
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				52 518,145 1 078,890
		<i>Total</i>	Lei			86 250,454
		Total Acces Nr.3 Casa Nr.60 Inclusiv salariu				86 250,454 5 540,574
		1.4. Acces Nr.4 Casa Nr.58 1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,0660	1 430,909 0,000	94,440 0,000
85	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина	m2	60,0000	9,595 0,523	575,676 31,374

1	2	3	4	5	6	7
		барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)				
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,8400	$\frac{11,490}{0,000}$	$\frac{216,480}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			886,596
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				886,596 31,374
		1.4.2. Excavarea pamintului				
87	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,0790	$\frac{1\,430,886}{0,000}$	$\frac{113,040}{0,000}$
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,1600	$\frac{11,489}{0,000}$	$\frac{174,180}{0,000}$
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1450	$\frac{132,124}{10,800}$	$\frac{19,158}{1,566}$
90	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0280	$\frac{1\,073,214}{0,000}$	$\frac{30,050}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			336,428
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				336,428 1,566
		1.4.3. Demolarea bordurei				

1	2	3	4	5	6	7
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	35,0000	43,145 4,800	1 510,075 168,000
92	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	42,0000	9,600 9,600	403,200 403,200
93	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	1,9000	182,040 139,200	345,876 264,480
94	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,0370	1 431,081 0,000	52,950 0,000
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,1400	11,491 0,000	93,540 0,000
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0370	131,649 10,784	4,871 0,399
		<i>Total</i>	Lei			2 410,512
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				2 410,512 836,079
		1.4.4. Montarea bordurei				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3	0,7000	483,300 29,700	338,310 20,790
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	41,0000	172,471 20,400	7 071,311 836,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 409,621
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				7 409,621 857,190
		1.4.5. Constructia sistemului rutier				
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	1,8000	368,132 11,100	662,638 19,980
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	2,2000	568,440 18,000	1 250,568 39,600
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	1,7000	568,440 18,000	966,348 30,600
102	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	60,0000	0,168 0,000	10,080 0,000
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,0050	8 930,000 0,000	44,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2				
104	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	60,0000	$\frac{184,900}{23,100}$	$\frac{11\ 094,000}{1\ 386,000}$
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0070	$\frac{8\ 832,857}{0,000}$	$\frac{61,830}{0,000}$
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	11,0000	$\frac{181,682}{1,800}$	$\frac{1\ 998,502}{19,800}$
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0030	$\frac{8\ 873,333}{0,000}$	$\frac{26,620}{0,000}$
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	11,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{1\ 342,682}{16,500}$
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,0300	$\frac{8\ 845,000}{0,000}$	$\frac{265,350}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2				
110	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	60,0000	183,093 2,250	10 985,580 135,000
		<i>Total</i>	Lei			28 708,848
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				28 708,848 1 647,480
		<i>Total</i>	Lei			39 752,005
		Total Acces Nr.4 Casa Nr.58 Inclusiv salariu				39 752,005 3 373,689
		1.5. Acces Nr.5 Casa Nr.15 1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,3510	1 431,026 0,000	502,290 0,000
112	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	337,0000	9,595 0,523	3 233,351 176,217
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	101,4600	11,490	1 165,770

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 901,411
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				4 901,411 176,217
		1.5.2. Demolarea bordurei				
114	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	190,0000	43,145 4,800	8 197,550 912,000
115	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	160,0000	9,600 9,600	1 536,000 1 536,000
116	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	7,2000	182,040 139,200	1 310,688 1 002,240
117	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1420	1 430,915 0,000	203,190 0,000
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	31,2400	11,490 0,000	358,950 0,000
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1420	132,148 10,796	18,765 1,533
		<i>Total</i>	Lei			11 625,143

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				11 625,143 3 451,773
		1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini				
120	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,0000	39,300 36,000	39,300 36,000
121	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,1000	1 450,620 95,700	145,062 9,570
122	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,0400	181,950 139,200	7,278 5,568
123	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	1,0000	1 322,731 66,000	1 322,731 66,000
		<i>Total</i>	Lei			1 514,371
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				1 514,371 117,138
		1.5.4. Montarea bordurei				
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	3,1000	483,300 29,700	1 498,230 92,070
125	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	178,0000	172,471 20,400	30 699,838 3 631,200
		<i>Total</i>	Lei			32 198,068
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				32 198,068 3 723,270
		1.5.5. Constructia sistemului rutier				
126	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea	m2	337,0000	0,168	56,616

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)			0,000	0,000
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0270	8 841,852 0,000	238,730 0,000
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	67,0000	184,900 23,100	12 388,300 1 547,700
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0080	8 802,500 0,000	70,420 0,000
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	14,0000	181,682 1,800	2 543,548 25,200
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0040	8 802,500 0,000	35,210 0,000
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	14,0000	122,062 1,500	1 708,868 21,000

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asphaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)				
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,1690	$\frac{8\,846,509}{0,000}$	$\frac{1\,495,060}{0,000}$
134	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asphaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	337,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{61\,702,286}{758,250}$
		<i>Total</i>	Lei			80 239,038
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				80 239,038 2 352,150
		<i>Total</i>	Lei			130 478,031
		Total Acces Nr.5 Casa Nr.15 Inclusiv salariu				130 478,031 9 820,548
		1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35 1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
135	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности)	100 m3	1,1130	$\frac{1\,430,997}{0,000}$	$\frac{1\,592,700}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		II категории) - incarcarea				
136	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	1 089,0000	9,595 0,523	10 448,511 569,439
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	323,3400	11,490 0,000	3 715,170 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 756,381
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				15 756,381 569,439
		1.6.2. Excavarea pamintului				
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,2730	1 430,989 0,000	390,660 0,000
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	52,4100	11,490 0,000	602,190 0,000
140	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	1,3860	132,071 10,801	183,050 14,970
141	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному	100 m3	0,1050	1 073,333 0,000	112,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		следу)				
		<i>Total</i>	Lei			1 288,600
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				1 288,600 14,970
		1.6.3. Demolarea bordurei				
142	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	310,0000	43,145 4,800	13 374,950 1 488,000
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	146,0000	9,600 9,600	1 401,600 1 401,600
144	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	6,6000	182,040 139,200	1 201,464 918,720
145	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21- 0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1300	1 431,000 0,000	186,030 0,000
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	28,6000	11,490 0,000	328,620 0,000
147	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1300	132,031 10,800	17,164 1,404
		<i>Total</i>	Lei			16 509,828
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				16 509,828 3 809,724
		1.6.4. Ajustarea capacelor la fintini				
148	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	7,0000	39,300	275,100

1	2	3	4	5	6	7
					36,000	252,000
149	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,7000	1 450,617 95,700	1 015,432 66,990
150	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,2800	182,050 139,200	50,974 38,976
151	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	7,0000	1 322,731 66,000	9 259,115 462,000
		<i>Total</i>	Lei			10 600,621
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				10 600,621 819,966
		1.6.5. Montarea bordurei				
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	5,6000	483,300 29,700	2 706,480 166,320
153	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	322,0000	172,471 20,400	55 535,662 6 568,800
		<i>Total</i>	Lei			58 242,142
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				58 242,142 6 735,120
		1.6.6. Reamenajarea trotuar				
154	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	10,0000	97,340 10,500	973,400 105,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			973,400
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				973,400 105,000
		1.6.7. Constructia sistemului rutier				
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	6,2000	368,132 11,100	2 282,418 68,820
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	7,7000	568,440 18,000	4 376,988 138,600
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	6,0000	568,440 18,000	3 410,640 108,000
158	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	1 089,0000	0,168 0,000	182,952 0,000
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,0870	8 844,023 0,000	769,430 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2				
160	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	1 089,0000	<u>184,900</u> 23,100	<u>201 356,100</u> 25 155,900
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0250	<u>8 862,000</u> 0,000	<u>221,550</u> 0,000
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	42,0000	<u>181,682</u> 1,800	<u>7 630,644</u> 75,600
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0130	<u>8 851,538</u> 0,000	<u>115,070</u> 0,000
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	42,0000	<u>122,062</u> 1,500	<u>5 126,604</u> 63,000
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,5450	<u>8 845,780</u> 0,000	<u>4 820,950</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2				
166	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	1 089,0000	183,093 2,250	199 388,332 2 450,250
		<i>Total</i>	Lei			429 681,678
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				429 681,678 28 060,170
		<i>Total</i>	Lei			533 052,650
		Total Acces Nr.6 Casa Nr.35 Inclusiv salariu				533 052,650 40 114,389
		1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28 1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
167	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,1670	1 431,018 0,000	238,980 0,000
168	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	361,0000	9,595 0,523	3 463,659 188,766
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	62,6600	11,490	719,970

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 422,609
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				4 422,609 188,766
		1.7.2. Demolarea bordurei				
170	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	137,0000	43,145 4,800	5 910,865 657,600
171	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	118,0000	9,600 9,600	1 132,800 1 132,800
172	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	5,3000	182,040 139,200	964,812 737,760
173	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,1050	1 430,857 0,000	150,240 0,000
174	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	23,1000	11,490 0,000	265,410 0,000
175	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1050	132,019 10,800	13,862 1,134
		<i>Total</i>	Lei			8 437,989

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				8 437,989 2 529,294
		1.7.3. Montarea bordurei				
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,1000	483,300 29,700	1 014,930 62,370
177	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	119,0000	172,471 20,400	20 524,049 2 427,600
		<i>Total</i>	Lei			21 538,979
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				21 538,979 2 489,970
		1.7.4. Constructia sistemului rutier				
178	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	361,0000	0,168 0,000	60,648 0,000
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0290	8 853,793 0,000	256,760 0,000
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	361,0000	184,900 23,100	66 748,900 8 339,100
181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.50l/m2	t	0,1810	8 843,591 0,000	1 600,690 0,000

1	2	3	4	5	6	7
182	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	361,0000	183,093 2,250	66 096,628 812,250
		<i>Total</i>	Lei			134 763,626
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				134 763,626 9 151,350
		<i>Total</i>	Lei			169 163,203
		Total Acces Nr.7 Casa Nr.28 Inclusiv salariu				169 163,203 14 359,380
		1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33 1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
183	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,2500	1 431,000 0,000	357,750 0,000
184	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	398,0000	9,595 0,523	3 818,630 208,113
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	83,5600	11,490 0,000	960,090 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
		<i>Total</i>	Lei			5 136,470
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				5 136,470 208,113
		1.8.2. Demolarea trotuarului existent				
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,0290	<u>1 430,690</u> 0,000	<u>41,490</u> 0,000
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,3800	<u>11,492</u> 0,000	<u>73,320</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			114,810
		Total Demolarea trotuarului existent Inclusiv salariu				114,810
		1.8.3. Excavarea pamintului				
188	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,4160	<u>1 430,986</u> 0,000	<u>595,290</u> 0,000
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	79,8700	<u>11,490</u> 0,000	<u>917,700</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,6950	132,089 10,800	91,802 7,506
191	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,1500	1 073,000 0,000	160,950 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 765,742
		Total Excavarea pamintului Inklusiv salariu				1 765,742 7,506
		1.8.4. Demolarea bordurelor				
192	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	195,0000	43,145 4,800	8 413,275 936,000
193	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	9,6000	182,040 139,200	1 747,584 1 336,320
		<i>Total</i>	Lei			10 160,859
		Total Demolarea bordurelor Inklusiv salariu				10 160,859 2 272,320
		1.8.5. Ajustarea capacelor la fintini				
194	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	2,0000	39,300 36,000	78,600 72,000
195	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,2000	1 450,620 95,700	290,124 19,140
196	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без	m3	0,0800	182,075 139,200	14,566 11,136

1	2	3	4	5	6	7
		взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton				
197	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,0000	1 322,730 66,000	2 645,461 132,000
		<i>Total</i>	Lei			3 028,751
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				3 028,751 234,276
		1.8.6. Montarea bordurei Бп 100.30.15				
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3	3,8000	483,300 29,700	1 836,540 112,860
199	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	218,0000	172,471 20,400	37 598,678 4 447,200
		<i>Total</i>	Lei			39 435,218
		Total Montarea bordurei Бп 100.30.15 Inclusiv salariu				39 435,218 4 560,060
		1.8.7. Reamenajarea trotuar				
200	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2	25,0000	97,340 10,500	2 433,500 262,500
		<i>Total</i>	Lei			2 433,500
		Total Reamenajarea trotuar Inclusiv salariu				2 433,500 262,500
		1.8.8. Amenajarea trotuarului nou				
201	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную	m3	9,9000	61,800 61,800	611,820 611,820

1	2	3	4	5	6	7
		откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) - excavarea pamintului sub trotuar				
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	17,8000	$\frac{11,489}{0,000}$	$\frac{204,510}{0,000}$
203	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,0990	$\frac{132,081}{10,788}$	$\frac{13,076}{1,068}$
204	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	76,0000	$\frac{251,400}{251,400}$	$\frac{19\ 106,400}{19\ 106,400}$
205	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	76,0000	$\frac{69,160}{7,680}$	$\frac{5\ 256,160}{583,680}$
206	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) k=2	m2	-76,0000	$\frac{4,458}{0,810}$	$\frac{-338,808}{-61,560}$
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.6l/m2	t	0,0400	$\frac{8\ 845,000}{0,000}$	$\frac{353,800}{0,000}$
208	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное	m2	76,0000	$\frac{92,406}{2,700}$	$\frac{7\ 022,856}{205,200}$

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			32 229,814
		Total Amenajarea trotuarului nou Inclusiv salariu				32 229,814 20 446,608
		1.8.9. Montarea bordurei mici Бр 100.20.08				
209	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,7700	483,300 29,700	372,141 22,869
210	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie de beton B15	m	55,0000	119,241 9,000	6 558,255 495,000
		<i>Total</i>	Lei			6 930,396
		Total Montarea bordurei mici Бр 100.20.08 Inclusiv salariu				6 930,396 517,869
		1.8.10. Constructia sistemului rutier				
211	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	398,0000	0,168 0,000	66,864 0,000
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0320	8 855,625 0,000	283,380 0,000

1	2	3	4	5	6	7
213	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2	398,0000	184,900 23,100	73 590,200 9 193,800
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0360	8 849,722 0,000	318,590 0,000
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	60,0000	181,682 1,800	10 900,920 108,000
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0180	8 826,111 0,000	158,870 0,000
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	60,0000	122,062 1,500	7 323,720 90,000
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,1990	8 846,281 0,000	1 760,410 0,000

1	2	3	4	5	6	7
219	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	398,0000	183,093 2,250	72 871,014 895,500
		<i>Total</i>	Lei			167 273,968
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				167 273,968 10 287,300
		<i>Total</i>	Lei			268 509,528
		Total Acces Nr.8 Casa Nr.33 Inclusiv salariu				268 509,528 38 796,552
		1.9. Acces Nr.9 Casa Nr.42 1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
220	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,2750	1 430,945 0,000	393,510 0,000
221	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	268,0000	9,595 0,523	2 571,332 140,136
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	79,7000	11,490 0,000	915,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
		<i>Total</i>	Lei			3 880,592
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				3 880,592 140,136
		1.9.2. Demolarea bordurelor				
223	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	150,0000	43,145 4,800	6 471,750 720,000
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	45,0000	9,600 9,600	432,000 432,000
225	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3	2,0000	182,040 139,200	364,080 278,400
226	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0400	1 431,000 0,000	57,240 0,000
227	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,8000	11,489 0,000	101,100 0,000
228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,0400	132,400 10,800	5,296 0,432

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 431,466
		Total Demolarea bordurelor Inclusiv salariu				7 431,466 1 430,832
		1.9.3. Ajustarea capacelor la fintini				
229	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	3,0000	39,300 36,000	117,900 108,000
230	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,1200	182,017 139,200	21,842 16,704
231	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,3000	1 450,620 95,700	435,186 28,710
232	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	3,0000	1 322,731 66,000	3 968,193 198,000
		<i>Total</i>	Lei			4 543,121
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				4 543,121 351,414
		1.9.4. Montarea bordurei				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	2,2000	483,300 29,700	1 063,260 65,340
234	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	125,0000	172,471 20,400	21 558,875 2 550,000
		<i>Total</i>	Lei			22 622,135
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				22 622,135 2 615,340
		1.9.5. Constructia sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
235	RpDC06C	Curătirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	268,0000	$\frac{0,168}{0,000}$	$\frac{45,024}{0,000}$
236	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0210	$\frac{8\,832,857}{0,000}$	$\frac{185,490}{0,000}$
237	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcămintă din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2	268,0000	$\frac{184,900}{23,100}$	$\frac{49\,553,200}{6\,190,800}$
238	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,1340	$\frac{8\,843,731}{0,000}$	$\frac{1\,185,060}{0,000}$
239	DB16H k=1.5	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzură egalizare), executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	268,0000	$\frac{183,093}{2,250}$	$\frac{49\,068,924}{603,000}$
		<i>Total</i>	Lei			100 037,698
		Total Construcția sistemului rutier Inclusiv salariu				100 037,698 6 793,800

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			138 515,012
		Total Acces Nr.9 Casa Nr.42 Inclusiv salariu				138 515,012 11 331,522
		1.10. Acces Nr.10 Casa Nr.44				
		1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3	0,4570	$\frac{1\,431,007}{0,000}$	$\frac{653,970}{0,000}$
241	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	440,0000	$\frac{9,595}{0,523}$	$\frac{4\,221,624}{230,076}$
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 156,5400	$\frac{11,490}{0,000}$	$\frac{13\,288,650}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			18 164,244
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				18 164,244 230,076
		1.10.2. Excavarea pamintului				
243	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности	100 m3	0,1320	$\frac{1\,430,909}{0,000}$	$\frac{188,880}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		II категории) - excavarea casetei drumului				
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,3440	<u>11,490</u> 0,000	<u>291,210</u> 0,000
245	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,5890	<u>132,102</u> 10,798	<u>77,808</u> 6,360
246	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,0560	<u>1 073,214</u> 0,000	<u>60,100</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			617,998
		Total Excavarea pamintului Inklusiv salariu				617,998 6,360
		1.10.3. Demolarea bordurelor				
247	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	208,0000	<u>43,145</u> 4,800	<u>8 974,160</u> 998,400
248	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	98,0000	<u>9,600</u> 9,600	<u>940,800</u> 940,800
249	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3	4,4000	<u>182,040</u> 139,200	<u>800,976</u> 612,480
250	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с	100 m3	0,0870	<u>1 431,034</u> 0,000	<u>124,500</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)				
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	19,1400	<u>11,491</u> 0,000	<u>219,930</u> 0,000
252	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,0870	<u>131,897</u> 10,793	<u>11,475</u> 0,939
		<i>Total</i>	Lei			11 071,841
		Total Demolarea bordurelor Inklusiv salariu				11 071,841 2 552,619
		1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini				
253	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	2,0000	<u>39,300</u> 36,000	<u>78,600</u> 72,000
254	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,2000	<u>1 450,620</u> 95,700	<u>290,124</u> 19,140
255	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,0800	<u>182,075</u> 139,200	<u>14,566</u> 11,136
256	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,0000	<u>1 322,730</u> 66,000	<u>2 645,461</u> 132,000
		<i>Total</i>	Lei			3 028,751
		Total Ajustarea capacelor la fintini				3 028,751 234,276

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.10.5. Montarea bordurei				
257	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3	3,7000	483,300 29,700	1 788,210 109,890
258	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	210,0000	172,471 20,400	36 218,910 4 284,000
		<i>Total</i>	Lei			38 007,120
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				38 007,120 4 393,890
		1.10.6. Constructia sistemului rutier				
259	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	3,0000	368,132 11,100	1 104,396 33,300
260	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	3,8000	568,440 18,000	2 160,072 68,400
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	2,9000	568,440 18,000	1 648,476 52,200

1	2	3	4	5	6	7
262	RpDC06C	Curătirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	440,0000	0,168 0,000	73,920 0,000
263	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,0350	8 857,143 0,000	310,000 0,000
264	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcămintă din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2	88,0000	184,900 23,100	16 271,200 2 032,800
265	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0140	8 832,857 0,000	123,660 0,000
266	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	23,0000	181,682 1,800	4 178,686 41,400
267	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0070	8 832,857 0,000	61,830 0,000
268	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu	m2	23,0000	122,062	2 807,426

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)			1,500	34,500
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,2200	8 845,000 0,000	1 945,900 0,000
270	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	440,0000	183,093 2,250	80 560,920 990,000
		<i>Total</i>	Lei			111 246,486
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				111 246,486 3 252,600
		<i>Total</i>	Lei			182 136,440
		Total Acces Nr.10 Casa Nr.44 Inclusiv salariu				182 136,440 10 669,821
		1.11. Acces Nr.11 Casa Nr.40 1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
271	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,	100 m3	1,3530	1 430,998 0,000	1 936,140 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунт естественной влажности II категории) - incarcarea				
272	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2	1 281,0000	9,595 0,523	12 290,691 669,834
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3 372,0600	11,490 0,000	38 744,970 0,000
		<i>Total</i>	Lei			52 971,801
		Total Demolarea sistemului rutier existent Inclusiv salariu				52 971,801 669,834
		1.11.2. Excavarea pamintului				
274	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3	0,8570	1 431,004 0,000	1 226,370 0,000
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	164,5400	11,490 0,000	1 890,570 0,000
276	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	2,2100	132,074 10,800	291,884 23,868
277	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до	100 m3	0,3600	1 072,972 0,000	386,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		25 тн за 8 проходов по одному следу)				
		<i>Total</i>	Lei			3 795,094
		Total Excavarea pamintului Inclusiv salariu				3 795,094 23,868
		1.11.3. Demolarea bordurelor				
278	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	232,0000	43,145 4,800	10 009,640 1 113,600
279	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	158,0000	9,600 9,600	1 516,800 1 516,800
280	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3	7,1000	182,040 139,200	1 292,484 988,320
281	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,1400	1 431,000 0,000	200,340 0,000
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	31,0200	11,490 0,000	356,430 0,000
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3	0,1410	132,170 10,809	18,636 1,524
		<i>Total</i>	Lei			13 394,330

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea bordurelor Inclusiv salariu				13 394,330 3 620,244
		1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini				
284	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	2,0000	39,300 36,000	78,600 72,000
285	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,2000	1 450,620 95,700	290,124 19,140
286	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3	0,0800	182,075 139,200	14,566 11,136
287	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,0000	1 322,730 66,000	2 645,461 132,000
		<i>Total</i>	Lei			3 028,751
		Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu				3 028,751 234,276
		1.11.5. Montarea bordurei				
288	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3	5,8000	483,300 29,700	2 803,140 172,260
289	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	330,0000	172,471 20,400	56 915,430 6 732,000
		<i>Total</i>	Lei			59 718,570
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				59 718,570 6 904,260
		1.11.6. Constructia sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3	19,5000	368,132 11,100	7 178,574 216,450
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3	24,7000	568,440 18,000	14 040,468 444,600
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	18,9000	568,440 18,000	10 743,516 340,200
293	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2	1 281,0000	0,168 0,000	215,208 0,000
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t	0,1020	8 848,333 0,000	902,530 0,000
295	DI93B	Plombarea gropilor la	m2	256,0000	184,900	47 334,400

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)			23,100	5 913,600
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t	0,0860	$\frac{8\,846,977}{0,000}$	$\frac{760,840}{0,000}$
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2	144,0000	$\frac{181,682}{1,800}$	$\frac{26\,162,208}{259,200}$
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t	0,0430	$\frac{8\,846,977}{0,000}$	$\frac{380,420}{0,000}$
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	144,0000	$\frac{122,062}{1,500}$	$\frac{17\,576,928}{216,000}$
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t	0,6410	$\frac{8\,844,602}{0,000}$	$\frac{5\,669,390}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
301	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	1 281,0000	183,093 2,250	234 542,078 2 882,250
		<i>Total</i>	Lei			365 506,560
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				365 506,560 10 272,300
		<i>Total</i>	Lei			498 415,106
		Total Acces Nr.11 Casa Nr.40 Inclusiv salariu				498 415,106 21 724,782
		<i>Total</i>	Lei			2 554 941,91 4
		Total Cartierul Centru Inclusiv salariu				2 554 941,91 4 176 509,029

		Total	Lei	2 554 941,94
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	39 714,53
		Total		2 594 656,47
		Cheltuieli de regie	12 %	311 358,77
		Total		2 906 015,24
		Beneficiu de deviz	3 %	87 180,46
		Total		2 993 195,70
		TVA	20 %	598 639,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 591 834,84 176 509,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

№2-1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reparatia curenta accese**Valoarea de deviz 3 591 834,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	248,7968	30,00	7 463,904
2.	7123010010200	Betonist	h-om	284,1600	30,00	8 524,800
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 260,5130	30,00	37 815,390
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 537,2500	30,00	76 117,500
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	78,2000	30,00	2 346,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 365,9946	30,00	40 979,838
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,7199	30,00	3 261,597
Total manopera						176 509,04

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	130,4250	1 200,00	156 510,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	766,6080	1 200,00	919 929,600
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	3,3120	1 200,00	3 974,400
4.	1212121212121	Apa	m3	14,3460	16,00	229,536
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	50,2425	320,00	16 077,600
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,3576	320,00	3 954,432
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	301,7025	320,00	96 544,800
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,9243	320,00	295,776
9.	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	40,9285	320,00	13 097,120
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	27,2970	600,00	16 378,200
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,0770	220,00	4 636,940
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	145,7878	220,00	32 073,316
13.	14221022055070	Beton asfaltic	t	307,1650	1 200,00	368 598,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0762	3 300,00	251,460
15.	23203226000401	Bitum	t	3,8276	8 500,00	32 534,600
16.	23203226001101	Bitum	t	1,6026	8 500,00	13 622,100
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 343,1000	1,65	12 116,115

18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	836,2800	1,65	1 379,862
19.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	23,4623	350,00	8 211,805
20.	2663102100000	Beton	m3	2,1012	1 200,00	2 521,440
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	112,9860	1 200,00	135 583,200
22.	2666122800284* 1	Bordura 100*30*15	m	2 092,4100	80,00	167 392,800
23.	2666122800325* 10	Bordura 100x20x8cm	m	55,2750	50,00	2 763,750
24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,2160	30,00	186,480
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	104,4860	12,00	1 253,832
26.	2875274200000	Capac cu rama	buc	23,2300	800,00	18 584,000
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	212,2556	16,00	3 396,089
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,4703	16,00	215,523
29.	4100126202818	Apa	m3	3,6360	16,00	58,176
		Total materiale de construcții				2 032 370,98

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,2712	50,00	763,560
2.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,4346	200,00	286,920
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,6356	300,00	2 290,680
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	16,4077	100,00	1 640,770
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	333,8750	100,00	33 387,500
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9083	20,00	18,166
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	44,1955	600,00	26 517,300
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,1148	300,00	334,440
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,6222	300,00	4 686,660
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	50,2270	300,00	15 068,100
11.	29522400040040	Compactor	h-ut	37,3940	300,00	11 218,200
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	131,4049	300,00	39 421,470
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1096	300,00	332,880
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,1517	300,00	945,510
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	50,2270	500,00	25 113,500
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	49,7364	300,00	14 920,920
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,2040	300,00	1 261,200
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,8936	300,00	1 168,080
19.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	21,3680	50,00	1 068,400
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	32,8156	20,00	656,312
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	284,1600	35,00	9 945,600
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,5100	15,00	127,650
23.	29525000050040	Tractor	h-ut	21,3680	200,00	4 273,600
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,1517	200,00	630,340
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	44,1955	170,00	7 513,235
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	250,6196	300,00	75 185,880
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	336,4253	200,00	67 285,060

		stropire				
		Total utilaje de construcții				346 061,92

Total	Lei	2 554 941,94
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	39 714,53
Total		2 594 656,47
Cheltuieli de regie	12 %	311 358,77
Total		2 906 015,24
Beneficiu de deviz	3 %	87 180,46
Total		2 993 195,70
TVA	20 %	598 639,14

Total deviz: **3 591 834,84**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect №2-1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartierul Centru				
		1.1. Acces Nr.1 Casa Nr.9				
		1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
2	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.1.2. Excavarea pamintului				
4	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,078 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
7	DI96	Compactarea fundației cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurși pe o urmă (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		1.1.3. Ajustarea capacelor la fântini				
8	RpAcF34A	Demontarea capacilor la cămine	buc			39,300 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
9	PJ05B	Dărîmarea betoanelor din elevații la culee, pile, ziduri de sprijin fără exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundație de beton	m3			182,062 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,62
10	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificii	m3			1 450,200

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)				95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	121,69
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,81
11	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 322,730 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.1.4. Montarea bordurei				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.1.5. Reamenajarea trotuar				
14	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,340 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
		1.1.6. Constructia sistemului rutier				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			368,132 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,42
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorigire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			568,440 18,000

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
17	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșorire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 844,076 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 844,076 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
		1.2. Acces Nr.2 Casa Nr.12				
		1.2.1. Demolarea sistemului rutier existent				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,976 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,98
23	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.2.2. Excavarea pamintului				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,816 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,82
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,489 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,103 10,801
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
28	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,00
		1.2.3. Demolarea bordurei				

1	2	3	4	5	6	7
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
31	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
32	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 430,943 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,94
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,491 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,019 10,811
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.2.4. Ajustarea capacelor la fintini				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			39,300 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
36	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,620 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
37	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			181,950 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,50
38	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc			1 322,731 66,000

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, carosabil				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.2.5. Montarea bordurei				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300
						29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471
						20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.2.6. Constructia sistemului rutier				
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			368,132
						11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			568,440
						18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			568,440
						18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
44	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 851,538 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 761,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 930,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 840,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			9 015,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 925,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем,	m2			122,062 1,500

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asphaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.51/m2	t			8 843,416 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
52	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asphaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.3. Acces Nr.3 Casa Nr.60				
		1.3.1. Demolarea sistemului rutier existent				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,964 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,96
54	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,594 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Excavarea pamintului				
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,952 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,95
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,489 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,029 10,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
59	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,600 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,60
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		1.3.3. Demolarea bordurei				
60	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
61	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
62	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
63	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 430,806 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,81
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,823
						10,790
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.3.4. Ajustarea capacelor la fintini				
66	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			39,300
						36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,620
						95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
68	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			181,950
						139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,50
69	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 322,731
						66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.3.5. Montarea bordurei				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300
						29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
71	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471
						20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.3.6. Constructia sistemului rutier				
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый	m3			368,132
						11,100

1	2	3	4	5	6	7
		и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
75	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 826,111 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 736,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
77	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 873,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 783,33
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 841,408 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 751,41
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 843,509 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,51
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
83	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Acces Nr.4 Casa Nr.58				
		1.4.1. Demolarea sistemului rutier existent				
84	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,909 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,91
85	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.4.2. Excavarea pamintului				
87	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,886 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,89
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,489 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,124 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
90	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,214 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	476,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,57
		1.4.3. Demolarea bordurei				
91	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a	m			43,145

1	2	3	4	5	6	7
		betonului asfaltic in lungul bordurii				4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
92	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
93	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
94	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 431,081 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,08
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,491 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			131,649 10,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.4.4. Montarea bordurei				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
98	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.4.5. Constructia sistemului rutier				
99	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое	m3			368,132 11,100

1	2	3	4	5	6	7
		укладывание) h=10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
100	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
101	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
102	RpDC06C	Curățirea mecanică în vederea aplicării imbrăcămintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matură mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
103	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 930,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 840,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
104	DI93B	Plombarea gropilor la imbrăcăminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulație mare SKPg-II)(20% din suprafața frezată)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 873,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 783,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 845,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
110	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.5. Acces Nr.5 Casa Nr.15				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Demolarea sistemului rutier existent				
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 431,026 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,03
112	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
113	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.5.2. Demolarea bordurei				
114	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
115	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
116	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
117	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 430,915 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,92
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49

1	2	3	4	5	6	7
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,148 10,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.5.3. Ajustarea capacelor la fintini				
120	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			39,300 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
121	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,620 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
122	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			181,950 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,50
123	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 322,731 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.5.4. Montarea bordurei				
124	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из буга M400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
125	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.5.5. Constructia sistemului rutier				
126	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 841,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 751,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
128	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 802,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 712,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 802,500 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 712,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t			8 846,509 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия) =0.51/m2				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
134	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,97
		1.6. Acces Nr.6 Casa Nr.35				
		1.6.1. Demolarea sistemului rutier existent				
135	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,997 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
136	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.6.2. Excavarea pamintului				
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,989 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,99
139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
140	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,071 10,801
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
141	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,333 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,48
		1.6.3. Demolarea bordurei				
142	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
144	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
145	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
147	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,031 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.6.4. Ajustarea capacelor la fintini				
148	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc			39,300 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
149	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,617 95,700

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
150	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,050 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,61
151	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 322,731 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.6.5. Montarea bordurei				
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
153	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.6.6. Reamenajarea trotuar				
154	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,340 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
		1.6.7. Constructia sistemului rutier				
155	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			368,132 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
156	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
158	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 844,023 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
160	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 862,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 772,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 851,538 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 761,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 845,780 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
166	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.7. Acces Nr.7 Casa Nr.28				
		1.7.1. Demolarea sistemului rutier existent				
167	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 431,018 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,02
168	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
169	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.7.2. Demolarea bordurei				
170	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
171	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
172	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
173	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 430,857 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,86
174	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
175	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,019 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.7.3. Montarea bordurei				

1	2	3	4	5	6	7
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
177	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.7.4. Constructia sistemului rutier				
178	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 853,793 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 763,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.50l/m2	t			8 843,591 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
182	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.8. Acces Nr.8 Casa Nr.33				
		1.8.1. Demolarea sistemului rutier existent				
183	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
184	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.8.2. Demolarea trotuarului existent				
186	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,690 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,69
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,492 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.8.3. Excavarea pamintului				
188	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,986 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,99
189	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,490

1	2	3	4	5	6	7
		(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,089
						10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
191	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,000
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		1.8.4. Demolarea bordurelor				
192	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145
						4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
193	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,040
						139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
		1.8.5. Ajustarea capacelor la fintini				
194	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc			39,300
						36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
195	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,620
						95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
196	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,075
						139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,62
197	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 322,730
						66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.8.6. Montarea bordurei Бр 100.30.15				
198	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
199	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.8.7. Reamenajarea trotuar				
200	DE12C	Reamenajarea trotuarului din asfalt turnat, pe o fundatie existenta la latimea de 0.25m, in grosime de 3.0	m2			97,340 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	1,80
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 200,00	86,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,44
		1.8.8. Amenajarea trotuarului nou				
201	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) - excavarea pamintului sub trotuar	m3			61,800 61,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,00	61,80
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,489 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
203	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,081 10,788
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
204	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			251,400 251,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	30,00	251,40
205	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2			69,160 7,680
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	30,00	7,68
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	320,00	55,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0200	16,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	300,00	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,10
206	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) k=2	m2			4,458 0,810
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	30,00	0,81
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	320,00	3,65
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.6l/m2	t			8 845,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
208	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2			92,406 2,700
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	30,00	2,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 200,00	85,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	12,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	300,00	2,61
		1.8.9. Montarea bordurei mici Бр 100.20.08				
209	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
210	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) - bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie de beton B15	m			119,241 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	30,00	5,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325*10	Bordura 100x20x8cm	m	1,0050	50,00	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	16,00	0,05
		1.8.10. Constructia sistemului rutier				
211	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 855,625 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 765,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
213	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 849,722 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 759,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
215	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
216	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 826,111 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 736,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 846,281 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
219	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.9. Acces Nr.9 Casa Nr.42				
		1.9.1. Demolarea sistemului rutier existent				
220	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,945 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,95
221	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.9.2. Demolarea bordurelor				
223	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
225	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan	m3			182,040

1	2	3	4	5	6	7
		cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)				139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
226	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
227	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,489 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			132,400 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.9.3. Ajustarea capacelor la fintini				
229	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc			39,300 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
230	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,017 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,58
231	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,620 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
232	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 322,731 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.9.4. Montarea bordurei				
233	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута M400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
234	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.9.5. Constructia sistemului rutier				
235	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 843,731 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 753,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
239	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.10. Acces Nr.10 Casa Nr.44				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Demolarea sistemului rutier existent				
240	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 431,007 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,01
241	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.10.2. Excavarea pamintului				
243	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 430,909 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,91
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
245	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,102 10,798
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
246	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 073,214 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	476,79
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,57
		1.10.3. Demolarea bordurelor				
247	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
248	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
249	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
250	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 431,034 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,03
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,491 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
252	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,897 10,793
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.10.4. Ajustarea capacelor la fintini				
253	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc			39,300 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
254	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,620 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
255	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,075 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,62
256	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale	buc			1 322,730 66,000

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.10.5. Montarea bordurei				
257	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
258	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.10.6. Constructia sistemului rutier				
259	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			368,132 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
260	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
261	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня М400 для дорог с механической укладкой, выполненный с	m3			568,440 18,000

1	2	3	4	5	6	7
		заполнением без заиливания) h=10cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
262	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 857,143 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 767,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
264	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulat mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)	m2			184,900 23,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mscat SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 832,857 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 742,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			122,062

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)				1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.51/m2	t			8 845,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
270	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,98
		1.11. Acces Nr.11 Casa Nr.40				
		1.11.1. Demolarea sistemului rutier existent				
271	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea	100 m3			1 430,998 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
272	DI155B k=0.3	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 3 см) (k=0.3)	m2			9,595 0,523
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	30,00	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	16,00	0,25
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	600,00	5,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	170,00	1,55
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5	t			11,490 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		km)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.11.2. Excavarea pamintului				
274	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - excavarea casetei drumului	100 m3			1 431,004 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
276	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,074 10,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
277	DI96	Compactarea fundatiei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 072,972 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,39
		1.11.3. Demolarea bordurelor				
278	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			43,145 4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	30,00	4,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	30,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	200,00	32,00
279	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			9,600 9,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	30,00	9,60
280	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3			182,040 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
281	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			1 431,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea (Работы по выгрузке)	100 m3			132,170 10,809
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		1.11.4. Ajustarea capacelor la fintini				
284	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc			39,300 36,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	30,00	36,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
285	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 450,620 95,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	30,00	95,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 300,00	122,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	20,00	8,82
286	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком) - fundatie de beton	m3			182,075 139,200
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	30,00	139,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	20,00	12,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,62
287	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			1 322,730 66,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	30,00	66,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,65	59,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	220,00	28,89
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	350,00	357,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	16,00	0,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.11.5. Montarea bordurei				
288	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (Слой основания из бута М400)	m3			483,300 29,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,70
	1411122201752*1	Piatra sparta M400	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
289	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100*30*15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			172,471 20,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	30,00	5,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	30,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	220,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800284*1	Bordura 100*30*15	m	1,0050	80,00	80,40
		1.11.6. Constructia sistemului				

1	2	3	4	5	6	7
		rutier				
290	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h=10cm	m3			368,132 11,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	220,00	288,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=14cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня M400 для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			568,440 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
293	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев)	m2			0,168 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	200,00	0,06
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.40l/m2	t			8 848,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 758,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
295	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий,	m2			184,900 23,100

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной слоя до 5 см) - (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)(20% din suprafata frezata)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	30,00	23,10
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	100,00	12,50
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	300,00	4,20
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.60l/m2	t			8 846,977 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,98
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
297	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) - beton asfaltic mascal SKPg-II	m2			181,682 1,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 200,00	169,20
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.3l/m2	t			8 846,977 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 756,98
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
299	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2			122,062 1,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	1,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) =0.5l/m2	t			8 844,602 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 754,60
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
301	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) - beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2			183,093 2,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,70
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	3,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.