

**Obiect Retele de canalizare din str.Lacului,  
I.Vatamanu, Unirii, N.Sulac, L.Istrati,  
Renasterii,Gradinilor in orasul Vatra**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Retele exterioare de canalizare</b>						
<b>1.1. Lucrari de terasament</b>						
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разборка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			552,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	235,00	552,62
						0,00
2	TsA10B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu. (Доработка в мокрых грунтах)	m3			106,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8500	57,66	106,67
3	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Раз-ка мокрого грунта вручную на пересеч. с коммуникациями)	m3			144,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2700	57,66	130,89
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2300	57,66	13,27
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II.гр. экскаватором)	100 m3			481,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	235,00	481,65
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
6	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в оснований колодцев до нормативной плотности)	100 m3			964,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	499,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	465,00
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			479,03
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Окучивание вытесненного грунта)				
8	2952260003553 TsC03F1	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка вытесненного грунта)	h-ut 100 m3	2,7400	175,00	479,03 527,75 0,00
9	2952260003501 TsI51A3	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	h-ut t	2,2500	235,00	527,75 5,37 0,00
10	3410540000007 TsC51B	Autobasculanta-10t Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	h-ut 100 m3	0,0307	175,00	5,37 90,23 20,53
11	9310060019900 1411122201752 2952260003554 TsD01B	Muncitor necalificat Piatra sparta Buldozer 79kw (108CP) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	h-om m3 h-ut m3	0,3600 0,0040 0,4000	57,66 210,00 175,00	20,53 0,00 69,70 17,87 17,87
12	9310060019900 TsD04A	Muncitor necalificat Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	h-om m3	0,3100	57,66	17,87 50,36 50,16
13	9310060019900 4100116202806 TsD02A1	Muncitor necalificat Ara industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	h-om m3 100 m3	0,8700 0,1000	57,66 2,00	50,16 0,20 190,75 0,00
14	2952260003553 TsD05A	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	h-ut 100 m3	1,0900	175,00	190,75 976,14 508,56
15	9310060019900 2952270004021 AcF03A	Muncitor necalificat Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное в основании траншеи)	h-om h-ut m3	8,8200 10,3900	57,66 45,00	508,56 467,57 101,80 35,17
16	9312040019600 1421102200522 AcF03C	Sapator Nisip substrat Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (щебеночное основание)	h-om m3 m3	0,6100 1,0250	57,66 65,00	35,17 66,63 282,71 67,46
17	9312040019600 1421102206036 TsF01B	Sapator Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	h-om m3 m2	1,1700 1,0250	57,66 210,00	67,46 215,25 23,93 17,30
	71240100107001 2811236827395 2010102917685	Dulgher Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	h-om buc m3	0,3000 0,0017 0,0027	57,66 75,00 2 300,00	17,30 0,13 6,21

1	2	3	4	5	6	7
		S8689				
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	15,50	0,29
<b>1.2. Tevi si armatura</b>						
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы PP multistrat KG SN4/SDR41 Ф200)	m			217,69
						22,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,49
	25212167001500	Трубы PP multistrat KG SN4/SDR41 Ф200	m	1,0450	185,28	194,59
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	18,50	0,04
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi PE80 PN4 bar SDR 33 ф315-tub)	m			707,54
						11,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,36
	25212167011001	Tevi PE80 PN4 bar SDR 33 ф315	m	1,0150	677,36	694,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	60,00	0,84
20		Inel stopor ф200	buc			45,00
						0,00
	2122212	Inel stopor ф200	buc	1,0000	45,00	45,00
21	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) prreparat cu malaxorul in santier (Заделка футляров цементным раствором)	m3			936,76
						57,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	437,5000	1,57	686,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2800	145,00	185,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	2,00	0,62
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,3500	18,50	6,50
<b>1.3. Колодцы</b>						
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			1 557,45
						800,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	560,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,99
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	890,00	372,84
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	75,00	10,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	810,00	65,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	145,00	23,51
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,57	1,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,78
23	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (0.48-0.31(в норме)=0.17 м3)	m3			1 008,24
						261,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	237,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,76
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,57	435,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	145,00	110,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	210,00	148,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	2,00	0,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	18,50	1,06
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	175,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,10	15,94
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	35,29
24	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных	m3			1 967,22
						915,15

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	57,66	640,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	57,66	274,57
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	890,00	368,71
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	75,00	9,64
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	810,00	57,86
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	845,00	104,62
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	7,50	75,53
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	12,00	87,03
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	13,83	25,09
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,20	25,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,57	1,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	150,00	294,29
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	35,00	2,67
25	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (1.41-0.87(в норме)=0.54 м3)	m3			1 008,30
						259,48
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	235,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,50
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,57	435,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	145,00	110,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	210,00	143,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	2,00	0,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	18,50	1,02
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	175,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,10	16,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	38,89
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			1 283,86
						557,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	57,66	167,24
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	890,00	465,19
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	75,00	12,06
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	810,00	67,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	145,00	21,16
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,57	1,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	150,00	160,21
27	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (2.85-2.83(в норме)=0.02 м3)	m3			1 034,00
						259,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	230,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	29,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,57	435,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	145,00	145,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	210,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	2,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	18,50	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	175,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,10	13,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	75,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦД-10)	buc			390,90
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	390,90	390,90
29	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (КЦД-15)	buc			936,64
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 м3)	buc	1,0000	936,64	936,64
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦ-10-6)	buc			340,91
						0,00
	266112643315	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	1,0000	340,91	340,91
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, (КЦ-15-9)				0,00
32	26611264331521 AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦП1-10-2)	buc buc	1,0000	750,00	750,00 381,82
						0,00
33	266112643310141 AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, (КЦП1-15-2)	buc buc	1,0000	381,82	381,82 995,45
						0,00
34	2661126403371 AcE10,11,12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (КЦО-1)	buc buc	1,0000	995,45	995,45 60,00
						0,00
35	26611264330911 AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (КЦ-7-3)	buc buc	1,0000	60,00	60,00 147,32
						0,00
36	26611264330913 AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (КЦ-7-9)	buc buc	1,0000	147,32	147,32 356,52
						0,00
37	266112643300 AcE13A	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 Сарac din fonta (Люк тип Т)	buc buc	1,0000	356,52	356,52 1 110,00
						0,00
38	28752742001001 DA11C	Сарac din fonta (Люк тип Т) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеочное основание под отмоcткy)	buc m3	1,0000	1 110,00	1 110,00 376,58
						80,68
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	210,00	267,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0500	2,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	160,00	28,07
39	3410540005603 DB16B	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмоcтка)	h-ut m2	0,0050	145,00	0,64 88,99
						5,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 150,00	81,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,57
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,25	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	160,00	1,43
40	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 008,83 340,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9100	57,66	282,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,50	1 400,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	810,00	195,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	2,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	210,00	72,41
41	AcE14B1	Стоимость стремянок	kg			8,50 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	8,50	8,50
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t			364,88 220,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,47
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	26,67	138,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,35
43	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru	m2			54,12

1	2	3	4	5	6	7
		corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)				49,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,57	3,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1700	2,50	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	145,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	18,50	0,04
<b>1.4. Разборка и восстановление щебеночного покрытия S=200,7м2</b>						
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			611,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	235,00	611,00
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3			230,49
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	145,00	159,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания с учётом 50% возврата щебня)	m3			196,95
						57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	120,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
<b>1.5. Вывоз мусора</b>						
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка строймусора)	100 m3			608,86
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	235,00	608,86
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			6,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	175,00	6,71

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.