

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun.Ungheni (etapa II
)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Teren de minifotbal 53.7x34m. Etapa 2**

Valoarea de deviz 508 207,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 34 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2	1 790,000	153,02	273 897,21
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m	675,000	5,53	3 731,67
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m	22,600	7,58	171,37
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,000	2,89	5,78
		<i>Total</i>	lei			277 806,03
		<i>Fondul social (VR) * 24 %</i>	24 %			6 434,59
		<i>Total VR+Fondul+Transp</i>				307 533,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp) * 14,5 %</i>	14,5 %			44 592,41
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Cheltu</i>				352 126,30
		<i>Beneficiu (VR+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			21 127,58
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				373 253,88 26 810,78
		2. Lucrari de montaj				
5	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc	2,000	59,60	119,20
		<i>Total</i>	lei			119,20
		<i>Fondul social (VR) * 24 %</i>	24 %			28,61
		<i>Total VR+Fondul+Transp</i>				147,81
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp) * 76 %</i>	76 %			90,59
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Cheltu</i>				238,40
		<i>Beneficiu (VR+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			14,31
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				252,71 119,20
		3. Utilaj				
6		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cbrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,000	25 000,00	50 000,00
		<i>Total</i>	lei			50 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				50 000,00
		Total	lei			423 506,59
		<i>TVA (VR) * 20 %</i>	20 %			84 701,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				508 207,91

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unui complex
sportiv I.P L.T Mihai Eminescu**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-1

Teren de minifotbal 53.7x34m. Etapa 2

Valoarea de deviz 508 207,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,260	94,60	119,20
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	283,412	94,60	26 810,78
Total manopera						26 929,98

Materiale:

1.	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	35 835,800	2,00	71 671,60
2.	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	16 126,110	10,00	161 261,10
3.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (Contributia BENEFICIARULUI)	m2	0,000	0,00	0,00
4.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (Contributia BENEFICIARULUI)	m	0,000	0,00	0,00
5.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (Contributia BENEFICIARULUI)	kg	0,000	0,00	0,00
6.	56655444	Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cbrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,000	25 000,00	50 000,00
Total materiale de construcții						282 932,70

Utilaje de construcții:

1.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	12,993	500,00	6 496,50
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,781	50,00	289,05
3.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	68,020	50,00	3 401,00
4.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,537	500,00	268,50
5.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	15,215	500,00	7 607,50
Total utilaje de construcții						18 062,55

Total	lei	423 506,59
TVA (VR) * 20 %	20 %	84 701,32

Total deviz:**508 207,91**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unui complex
sportiv I.P L.T Mihai Eminescu mun.Ungheni
(etapa II)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 34 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2			153,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,137	94,60	12,96
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (Contributia BENEFICIARULUI)	m2	0,000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (Contributia BENEFICIARULUI)	m	0,000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (Contributia BENEFICIARULUI)	kg	0,000	0,00	0,00
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,000	2,00	40,04
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,000	10,00	90,09
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	500,00	3,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,038	50,00	1,90
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	500,00	4,25
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	500,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			273 897,21
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m			5,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,054	94,60	5,11
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (Contributia BENEFICIARULUI)	m2	0,000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (Contributia BENEFICIARULUI)	m	0,000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (Contributia BENEFICIARULUI)	kg	0,000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	500,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	50,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			3 731,67
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m			7,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,074	94,60	7,00
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (Contributia BENEFICIARULUI)	m2	0,000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (Contributia BENEFICIARULUI)	m	0,000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (Contributia BENEFICIARULUI)	kg	0,000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	0,0006	500,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	50,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			171,37
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			2,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,030	94,60	2,84
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm (Contributia BENEFICIARULUI)	m2	0,000	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial (Contributia BENEFICIARULUI)	m	0,000	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (Contributia BENEFICIARULUI)	kg	0,000	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,001	50,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			5,78
		2. Lucrari de montaj				
5	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc			59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	94,60	59,60
		<i>Total</i>	lei			119,20
		3. Utilaj				
6		Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cvrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			25 000,00
	56655444	Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cvrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	1,000	25 000,00	25 000,00
		<i>Total</i>	lei			50 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcia, semntura, numele, prenumele)

Investitor

(funcia, semntura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun.Ungheni (etapa II**

)
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Teren acoperire EPDM Multisport. Etapa 2 (baschet, tenis, volei)

Valoarea de deviz 1 119 390,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2	688,000	107,61	74 033,96
2		Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2	688,000	105,00	72 240,00
3		Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2	688,000	137,50	94 600,00
4		Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2	688,000	323,40	222 499,20
5		Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2	688,000	187,50	129 000,00
6		Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu	m2	688,000	12,50	8 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip				
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren baschet	m2	38,520	220,34	8 487,32
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren volei	m2	8,640	220,33	1 903,69
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren tenis	m2	17,760	220,33	3 913,06
		<i>Total</i>	lei			615 277,23
		<i>Fondul social (VR) * 24 %</i>	24 %			18 460,92
		<i>Total VR+Fondul+Transp</i>				686 667,08
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp) * 14,5 %</i>	14,5 %			99 566,72
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Cheltu</i>				786 233,80
		<i>Beneficiu (VR+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			47 174,03
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				833 407,83 76 920,49
		2. Lucrari de montaj				
10	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc	2,000	59,60	119,20
11	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt.	buc	2,000	2 020,89	4 041,78

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari drumuri-terasam.)				
12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,000	999,34	1 998,68
13	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,000	581,12	1 162,23
		<i>Total</i>	lei			7 321,89
		<i>Fondul social (VR) * 24 %</i>	24 %			514,47
		<i>Total VR+Fondul+Transp</i>				8 198,84
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp) * 76 %</i>	76 %			1 629,15
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Cheltu</i>				9 827,99
		<i>Beneficiu (VR+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			589,68
		Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu				10 417,67 2 143,62
		3. Utilaj				
14		Set basset fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	2,000	20 000,00	40 000,00
15		Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	25 000,00	25 000,00
16		Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	24 000,00	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			89 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				89 000,00

		Total	lei			932 825,50
		TVA (VR) * 20 %	20 %			186 565,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 119 390,60

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun.Ungheni (etapa II
)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Teren acoperire EPDM Multisport. Etapa 2 (baschet, tenis, volei)**

Valoarea de deviz 1 119 390,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,000	94,60	1 324,39
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	549,024	94,60	51 937,67
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,843	94,60	552,75
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,330	94,60	3 153,01
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	233,576	94,60	22 096,29
Total manopera						79 064,11

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,844	500,00	1 422,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,006	400,00	802,40
3.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	47,392	200,00	9 478,40
4.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	22,722	55,00	1 249,71
5.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	7,401	30,00	222,03
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 089,990	2,70	2 942,97
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,436	25,00	10,90
8.	6565989889	Set baschet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	2,000	20 000,00	40 000,00
9.	6565989889 1	Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	25 000,00	25 000,00
10.	6565989889 2	Set Pilon Tenis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	24 000,00	24 000,00
11.	711258-321	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	3 612,000	20,00	72 240,00
12.	711258-3211	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1 788,800	125,00	223 600,00
13.	711258-32113	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm	kg	5 297,600	42,00	222 499,20
Total materiale de construcții						623 467,61

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,116	150,00	467,40
2.	566545458	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	34,400	250,00	8 600,00
Total utilaje de construcții						9 067,40

Total	lei	932 825,50
TVA (VR) * 20 %	20 %	186 565,10

Total deviz:

1 119 390,60

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a unui complex
sportiv I.P L.T Mihai Eminescu mun.Ungheni
(etapa II)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2			107,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,280	94,60	75,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,970	94,60	32,12
		<i>Total</i>	lei			74 033,96
2		Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2			105,00
	711258-321	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	5,250	20,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			72 240,00
3		Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2			137,50
	711258-3211	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,100	125,00	137,50
		<i>Total</i>	lei			94 600,00
4		Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2			323,40
	711258-32113	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm	kg	7,700	42,00	323,40
		<i>Total</i>	lei			222 499,20
5		Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2			187,50
	711258-3211	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,500	125,00	187,50
		<i>Total</i>	lei			129 000,00
6		Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2			12,50
	566545458	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	0,050	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			8 600,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren baschet	m2			220,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,730	200,00	146,00
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	55,00	19,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	30,00	3,42
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	150,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			8 487,32
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea	m2			220,33

1	2	3	4	5	6	7
		acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren volei				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,52
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,730	200,00	146,00
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	55,00	19,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	30,00	3,42
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	150,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 903,69
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - teren tenis	m2			220,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,730	200,00	146,00
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	55,00	19,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	30,00	3,42
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	150,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			3 913,06
		2. Lucrari de montaj				
10	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg	buc			59,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	94,60	59,60
		<i>Total</i>	lei			119,20
11	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			2 020,89
	7123010010200	Betonist	h-om	4,070	94,60	385,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,120	94,60	200,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,850	2,70	842,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,725	500,00	362,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,569	400,00	227,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,129	25,00	3,22
		<i>Total</i>	lei			4 041,78
12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc			999,34
	7123010010200	Betonist	h-om	1,920	94,60	181,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,060	94,60	100,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,430	2,70	419,66
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,363	500,00	181,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,287	400,00	114,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,059	25,00	1,48
		<i>Total</i>	lei			1 998,68
13	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa	buc			581,12

1	2	3	4	5	6	7
		industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,010	94,60	95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,520	94,60	49,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,715	2,70	209,83
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,334	500,00	167,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,147	400,00	58,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			1 162,23
		3. Utilaj				
14		Set basset fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set			20 000,00
	6565989889	Set basset fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	1,000	20 000,00	20 000,00
		<i>Total</i>	lei			40 000,00
15		Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set			25 000,00
	6565989889 1	Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	25 000,00	25 000,00
		<i>Total</i>	lei			25 000,00
16		Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set			24 000,00
	6565989889 2	Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set	1,000	24 000,00	24 000,00
		<i>Total</i>	lei			24 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unui
complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun.Ungheni (etapa II
)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Pista de alergari cu acoperire EPDM. Etapa 2**

Valoarea de deviz 527 121,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2	346,000	107,61	37 232,20
2		Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2	346,000	105,00	36 330,00
3		Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2	346,000	137,50	47 575,00
4		Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2	346,000	323,40	111 896,40
5		Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2	346,000	187,50	64 875,00
6		Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu	m2	346,000	12,50	4 325,00

1	2	3	4	5	6	7
		preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip				
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - pista alergari	m2	99,600	220,33	21 945,08
		<i>Total</i>	lei			324 178,68
		<i>Fondul social (VR) * 24 %</i>	24 %			9 998,55
		<i>Total VR+Fondul+Transp</i>				361 924,82
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp) * 14,5 %</i>	14,5 %			52 479,10
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Cheltu</i>				414 403,92
		<i>Beneficiu (VR+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			24 864,24
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				439 268,16 41 660,61
		Total	lei			439 268,16
		TVA (VR) * 20 %	20 %			87 853,63
		Total deviz: Inklusiv salariu				527 121,79

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a unui complex
sportiv I.P L.T Mihai Eminescu
mun.Ungheni (etapa II)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Pista de alergari cu acoperire EPDM. Etapa 2**

Valoarea de deviz 527 121,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	276,108	94,60	26 119,82
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,964	94,60	847,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,848	94,60	3 580,42
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,467	94,60	11 112,38
Total manopera						41 660,61

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	72,708	200,00	14 541,60
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	34,860	55,00	1 917,30
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,354	30,00	340,62
4.	711258-321	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	1 816,500	20,00	36 330,00
5.	711258-3211	Adeziv pentru granule EPDM	kg	899,600	125,00	112 450,00
6.	711258-32113	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm	kg	2 664,200	42,00	111 896,40
Total materiale de construcții						277 475,92

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,781	150,00	717,15
2.	566545458	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	17,300	250,00	4 325,00
Total utilaje de construcții						5 042,15

Total	lei	439 268,16
TVA (VR) * 20 %	20 %	87 853,63

Total deviz:

527 121,79

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a unui complex sportiv I.P L.T Mihai Eminescu mun.Ungheni (etapa II)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2			107,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,280	94,60	75,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,970	94,60	32,12
		<i>Total</i>	lei			37 232,20
2		Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2	m2			105,00
	711258-321	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm	kg	5,250	20,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			36 330,00
3		Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2			137,50
	711258-3211	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,100	125,00	137,50
		<i>Total</i>	lei			47 575,00
4		Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2	m2			323,40
	711258-32113	Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm	kg	7,700	42,00	323,40
		<i>Total</i>	lei			111 896,40
5		Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2			187,50
	711258-3211	Adeziv pentru granule EPDM	kg	1,500	125,00	187,50
		<i>Total</i>	lei			64 875,00
6		Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2			12,50
	566545458	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut	0,050	250,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			4 325,00
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 12 cm - pista alergari	m2			220,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,730	200,00	146,00
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	55,00	19,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	30,00	3,42
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	150,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			21 945,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.