

Iluminarea unor portiuni de drum local de
interes raional aferente satelor Dorotcaia,
Cosnita”

LOT III PT-306

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 387 374 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOT III, PT-306 s.Dorotcaia 1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(CB105-5)	buc	33,000	314,066 199,766	10 364,178 6 592,278
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	33,000	66,331 23,131	2 188,916 763,316
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	33,000	17,342 13,142	572,302 433,702
4		Stilp din beton armat CB 105/5	buc	33,000	2 400,000 0,000	79 200,000 0,000
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	0,700	69,919 69,919	48,943 48,943
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale	m3	0,480	51,138 51,038	24,546 24,498

1	2	3	4	5	6	7
		liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,250	2 088,812 236,564	522,203 59,141
8	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,000	550,331 436,331	11 006,620 8 726,620
		<i>Total</i>	lei			103 927,708
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			3 745,912
		<i>Total</i>	100,00 +			107 673,620
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			7 964,277
		<i>Total</i>	100,00 +			115 637,897
		<i>Cheltuieli der regie</i>	7,00 %			8 094,653
		<i>Total</i>	100,00 +			123 732,550
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			6 186,628
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				129 919,178 16 648,498
		1.2. Lucrari de montare				
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Cablu SIP-2 1*35+1*54,6 mm2	1 km	1,130	2 189,923 1 834,693	2 474,613 2 073,203
10		Cablu SIP-2 1*35+1*54,6 mm2	m	1 150,000	22,000 0,000	25 300,000 0,000
11		Lenta metalica F207	m	120,000	8,400 0,000	1 008,000 0,000
12		Scoaba pentru lenta metalica A200	buc	120,000	2,500 0,000	300,000 0,000
13		Clema intermediara ES 1500	buc	25,000	56,000 0,000	1 400,000 0,000
14		Clema de ancorare CA 1500	buc	40,000	34,500 0,000	1 380,000 0,000
15		Clema de intindere PA 1500	buc	40,000	45,000	1 800,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
16		Clema de perforare P2*95	buc	2,000	24,000 0,000	48,000 0,000
17		Clema KZEP-13	buc	64,000	57,000 0,000	3 648,000 0,000
18		CDR/CN 1S 95 UK	buc	38,000	16,000 0,000	608,000 0,000
19		Clema ПС-1-1	buc	50,000	16,500 0,000	825,000 0,000
20		Curea CSB	buc	80,000	1,900 0,000	152,000 0,000
21		Capac elastic CECT 6-35	buc	4,000	3,800 0,000	15,200 0,000
22		Bandaj fixare BIC 50 90 AM	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
23	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500(Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63)	buc	1,000	248,541 124,591	248,541 124,591
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(Panou de distributie ИПН-243-074 У2 IP54)	buc	1,000	327,662 121,962	327,662 121,962
25		Sina PE	buc	2,000	11,000 0,000	22,000 0,000
26		Sina DIN l=0.5m	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic trifazat ZMR-110CR)	buc	1,000	48,336 45,736	48,336 45,736
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVGng 3*4 mm2)	100 m	1,200	903,268 651,868	1 083,922 782,242
29		Cablu AVVGng 3*4 mm2	m	120,000	4,700 0,000	564,000 0,000
30	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg(Cablu AVVGng 4*35 mm2)	100 m	0,170	1 787,976 1 219,624	303,956 207,336
31		Cablu AVVGng 4*35 mm2	m	17,000	34,000 0,000	578,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Conductor ПБ1 4,0 mm ²)	100 m	0,100	360,020 354,320	36,002 35,432
33		Conductor ПБ1 4,0 mm ²	m	10,000	5,600 0,000	56,000 0,000
34	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,200	3 745,255 1 882,005	749,051 376,401
35		Tub metalic gofrat d=50 mm	m	20,000	26,000 0,000	520,000 0,000
36	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,320	1 239,397 877,919	396,607 280,934
37		Tub de plastic gofrat d=20 mm	m	32,000	1,650 0,000	52,800 0,000
38	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta(Corp de iluminat LED 70W min.9800 Lm>120 Lm/W)	buc	32,000	145,363 123,014	4 651,610 3 936,442
39		Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A	buc	32,000	32,000 0,000	1 024,000 0,000
40	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	32,000	219,414 179,264	7 021,238 5 736,438
41		Consola pentru corp de iluminat K1K	buc	32,000	80,000 0,000	2 560,000 0,000
42		Dispozitiv de fixare pentru consola K 1K	buc	64,000	85,000 0,000	5 440,000 0,000
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	140,434 82,009	280,868 164,018
44	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV(Descarcator ОПС 1-В 3Р)	set	1,000	195,810 157,710	195,810 157,710
45	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Limitator de supratensiune U _{max} =280 V, I _{desc} =10kA	buc	4,000	70,804 59,404	283,216 237,616
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000	59,898	239,594

1	2	3	4	5	6	7
					58,879	235,514
47	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta(Siguranta fuzibila In=32A 400V)	buc	3,000	87,229 59,404	261,687 178,212
48	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,000	71,304 59,404	71,304 59,404
49	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	17,000	63,056 60,456	1 071,944 1 027,744
50		Terminal cablu d=35	buc	15,000	2,900 0,000	43,500 0,000
51		Terminal cablu d=50	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
52		Conductor de legare la pamint 3Π6	m	17,000	12,500 0,000	212,500 0,000
53	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,050	4 118,220 2 491,820	205,911 124,591
54		Teava metalica 50*50	m	5,000	24,000 0,000	120,000 0,000
55	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,090	5 330,711 3 548,478	479,764 319,363
56		Teava metalica 80*80	m	9,000	48,200 0,000	433,800 0,000
57	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm,l=5 m	10 buc	1,000	993,405 435,805	993,405 435,805
58	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,090	1 611,500 998,833	145,035 89,895
		Total	lei			69 720,876
		Total	100,00 +			69 720,876
		Transportarea materialelor	10,00 %			4 995,849
		Total	100,00 +			74 716,725
		Cheltuieli de regie	76,00 %			12 730,448
		Total	100,00 +			87 447,173

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			4 372,358
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				91 819,531 16 750,589
		1.3. Utilaj				
59		Dulap de evidenta BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 410,000 0,000	1 410,000 0,000
60		Panou de distributie ИПН-243-074 Y2 IP54	buc	1,000	800,000 0,000	800,000 0,000
61		Contor electronic trifazat ZMR-110CR	buc	1,000	1 575,000 0,000	1 575,000 0,000
62		Intrerupator automat BA47-29 3P C 20A	buc	1,000	63,000 0,000	63,000 0,000
63		Intrerupator automat BA47-29 3P C 25A	buc	1,000	52,500 0,000	52,500 0,000
64		Siguranta fuzibila In=32A 400V	buc	3,000	34,000 0,000	102,000 0,000
65		Separator de sarcina In=160A 3P	buc	1,000	315,000 0,000	315,000 0,000
66		Separator de sarcina In=63A 3P	buc	2,000	75,000 0,000	150,000 0,000
67		Descarcator ОПС 1-B 3P	buc	1,000	394,000 0,000	394,000 0,000
68		Contactoer 380 V KM63-40 I=63A	buc	1,000	340,000 0,000	340,000 0,000
69		Limitator de supratensiune U _{max} =280 V, I _{desc} =10kA	buc	3,000	510,000 0,000	1 530,000 0,000
70		Corp de iluminat LED 70W min.9800 Lm>120 Lm/W	buc	32,000	2 900,000 0,000	92 800,000 0,000
71		Ceas programator 1C	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
72		Fotoreleu 220V 50Hz I=10A	buc	1,000	62,000 0,000	62,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			99 873,500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 198,482
		Total Utilaj Inclusiv salariu				101 071,982
		Total LOT III, PT-306 s.Dorotcaia Inclusiv salariu				322 810,691 33 399,087

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	322 812
		TVA	20,00 %	64 562
				387 374
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		33 398