

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent r-l
Telenesti, Chitcanii Vechi , str
Stefan Cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Amenajarea tribune spectatori (o3.24-PG)**

Valoarea de deviz 207 311,96 lei

Intocmit in prețuri curente 06.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	24,000	57,120 57,120	1 370,880 1 370,880
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,280	388,034 29,284	884,718 66,768
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 (B25).	m3	21,660	1 813,413 211,200	39 278,518 4 574,592
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm b=3,0mm , cu ancorele din D16 A500C pentru sustineri ,	kg	1 190,160	31,558 10,080	37 559,578 11 996,832

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate partial in beton(elemente tr TV,tr ARM)				
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0mm si cornier 50x3,0mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,346	29 374,861 4 079,861	10 163,702 1 411,632
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	67,680	113,200 72,000	7 661,346 4 872,960
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase,uscate,geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50mm, L=3m cu margini rotungite R6,, montate pe barele din otel(elementele prindere vezi poz urmatoare)	m	486,000	50,860 15,360	24 717,960 7 464,960
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70mm cu piulita si saiba M10	buc	486,000	10,000 0,000	4 860,000 0,000
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor , cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit , executate 2 straturi cu dizolvant	m2	157,300	56,490 36,960	8 885,877 5 813,808
		Total Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati) Inklusiv salariu				135 382,579 37 572,432

	Total	lei	135 382,59
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	9 017,38
	Cheltuieli transportare	7,00 %	6 613,99
	Total	100,00 +	151 013,96
	Cheltuieli de regie	10,00 %	15 101,40
	Total	100,00 +	166 115,36
	Beneficiu de deviz	4,00 %	6 644,61
	Total	100,00 +	172 759,97
	TVA	20,00 %	34 551,99
			207 311,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				37 572,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent r-1
Telenesti, Chitcanii Vechi, str
Stefan Cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Amenajarea tribune spectatori (o3.24-PG)**

Valoarea de deviz 207 311,96 lei

Intocmit în prețuri curente 06.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	86,640	48,00	4 158,720
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,641	48,00	10 686,768
3.	7212030022700	Sudor	h-om	22,195	48,00	1 065,360
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,941	48,00	141,168
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,705	48,00	705,840
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	226,130	48,00	10 854,240
7.	7422010060100	Timplar	h-om	136,080	48,00	6 531,840
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,000	48,00	2 304,000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,036	48,00	1 057,728
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,391	48,00	66,768
		Total manopera				37 572,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,852	4,00	71,408
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,337	350,00	817,950
3.	154212610894125	White spirit Solwe W	kg	14,157	32,00	453,024

4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,103	2,00	16,206
5.	203011294760012	Bare din lemn de rasinoase, geluite toate partile 110x50mm	m	486,000	35,00	17 010,000
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,146	22,00	69,212
7.	2320166200676	White spirit	kg	6,768	32,00	216,576
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,208	45,00	9,360
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,138	45,00	6,210
10.	243011610300120	ulei Terrace Oil	kg	39,325	35,00	1 376,375
11.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	25,718	75,00	1 928,850
12.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	16,920	27,00	456,840
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,460	32,00	1 006,720
14.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	3,384	45,00	152,280
15.	266310210000025	Beton C20/25(B25)	m3	22,535	1 450,00	32 675,750
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	189,386	2,00	378,772
17.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 190,160	21,00	24 993,360
18.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	346,000	21,00	7 266,000
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,951	80,00	476,080
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,903	80,00	152,240
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,730	4,00	6,920
22.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,730	4,00	6,920
23.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,730	1,00	1,730
24.	33776777	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70mm cu piulita si saiba M10	buc	486,000	10,00	4 860,000
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,521	2,30	21,898
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,198	25,00	54,950
Total materiale de constructii						94 485,64

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,860	10,00	48,600
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,996	6,00	77,976
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,903	80,00	152,240
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,287	350,00	1 150,450
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,415	350,00	1 895,250
Total utilaje de constructii						3 324,52

Total	lei	135 382,59
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	9 017,38
Cheltuieli transportare	7,00 %	6 613,99
Total	100,00 +	151 013,96
Cheltuieli de regie	10,00 %	15 101,40
Total	100,00 +	166 115,36
Beneficiu de deviz	4,00 %	6 644,61
Total	100,00 +	172 759,97
TVA	20,00 %	34 551,99

Total deviz:

**207 311,9
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent r-l
Telenesti,Chitcanii Vechi , str Stefan Cel Mare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			57,120 57,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	48,00	57,120
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			388,034 29,284
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	48,00	29,284
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,750
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C20/25 (B25).	m3			1 813,413 211,200
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	48,00	192,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	48,00	19,200
	266310210000025	Beton C20/25(B25)	m3	1,0250	1 450,00	1 508,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	6,00	3,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm b=3,0mm , cu ancorele din D16 A500C pentru sustineri , inglobate partial in beton(elemente tr TV,tr ARM)	kg			31,558 10,080
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	48,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	48,00	0,480
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	48,00	0,480
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,30	0,018
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,060
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0mm si cornier 50x3,0mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			29 374,861 4 079,861
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	48,00	2 040,000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	48,00	1 427,931
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	48,00	408,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	48,00	203,931

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	21,00	21 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	80,00	440,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	4,00	20,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	4,00	20,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	45,00	17,948
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	45,00	27,052
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	80,00	440,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	350,00	3 325,000
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			113,200 72,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	48,00	72,000
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	75,00	28,500
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	27,00	6,750
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	45,00	2,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	32,00	3,200
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase,uscate,geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50mm, L=3m cu margini rotungite R6,, montate pe barele din otel(elementele prindere vezi poz urmatoare)	m			50,860 15,360
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,00	13,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	48,00	1,920
	203011294760012	Bare din lemn de rasinoase,geluite toate partile 110x50mm	m	1,0000	35,00	35,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70mm cu piulita si saiba M10	buc			10,000 0,000
	33776777	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70mm cu piulita si saiba M10	buc	1,0000	10,00	10,000
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare,incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor , cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit , executate 2 straturi cu dizolvant	m2			56,490 36,960
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	48,00	36,960
	243011610300120	ulei Terrace Oil	kg	0,2500	35,00	8,750
	154212610894125	White spirit Solwe W	kg	0,0900	32,00	2,880
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	22,00	0,440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	32,00	6,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.